

令和8年度 工事番号 電共第108-1号

荒川青森停車場線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事

参 考 資 料

青森市 大字 荒川

地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	35:電線共同溝工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝							
		式	1				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型						内 1号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 2号
		人日	18				
舗装版撤去工							
		式	1				
舗装版破碎工							
		式	1				
舗装版切断	既設アスファルト舗装版						内 3号
		m	110				
舗装版破碎	既設アスファルト舗装版						内 4号
		m2	49				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	As塊 D=10.8km、機械積込						内 5号
		m3	12				
殻処分	As塊						内 6号
		m3	12				

設計内訳書（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
開削掘削							内 7号
		m3	70				
埋戻し工							
		式	1				
埋戻し・締固め							内 8号
		m3	40				
残土処理工							
		式	1				
整地	残土受入れ地での処理						内 9号
		m3	50				
土砂等運搬							内 10号
		m3	50				
電線共同溝工							
		式	1				
管路工(管路部)							
		式	1				
埋設管路							内 11号
		m	273				
埋設表示シート	W=400・600						内 12号
		m	47				
プレキャストボックス工(特殊部)							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス	特殊部本体						内 13号
		個	1				
蓋	特殊部本体用						内 14号
		組	1				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	(車道)						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm						内 15号
		m2	47				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 t=18cm						内 16号
		m2	47				
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(20) t=12cm						内 17号
		m2	47				
基層(車道・路肩部)	(1) 再生粗粒度As(20) t=5cm						内 18号
		m2	47				
表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm						内 19号
		m2	47				
表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm						内 20号
		m2	47				
アスファルト舗装工	(歩道)						
		式	1				
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm						内 21号
		m2	2				

設計内訳書（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤（歩道部）	切込碎石C-20 t=10cm						内 22号
		m2	2				
表層（歩道部）	(7) 再生細粒度As (13F) t=3cm						内 23号
		m2	2				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費	軽量鋼矢板						内 24号
		t	2				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H=3. 0m
CB440480		m	2. 6				管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H=2. 5m
CB440480		m	28. 7				管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H=2. 0m
CB440480		m	4				管理費区分：0
軽量鋼矢板賃料							
ZZ99*01*01016		式	1				管理費区分：0
鋼製切梁サポート賃料							
ZZ99*01*01017		式	1				管理費区分：0
アルミ腹起し賃料							
ZZ99*01*01018		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	9				管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	舗装版切断	既設アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	101				管理費区分：0
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	舗装版破碎	既設アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	47. 4				管理費区分 : 0
舗装版破碎積込(電線共同溝工)							04-04-02
CB440500		m2	1. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬	As塊 D=10. 8km、機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	11. 4				管理費区分 : 0
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊, 無し, 11. 5km以下						04-04-02
CB440510		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	殻処分	As塊						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入価格		ZZ99*01*02001						管理費区分：T
As塊			t	27				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	開削掘削							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(電線共同溝工) CB440410								04-04-02
			m3	70				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し・締固め						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂					04-04-02
	CB440420		m3	21			管理費区分：0
	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂					04-04-02
	CB440420		m3	17			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	整地	残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	46			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂, 無し, 60. 0km以下						04-04-02
CB440510		m3	46				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	91. 4				04-04-02 角型難燃FEP φ 130 管理費区分 : 0
通線ひも ZZ99*01*01001		m	91. 4				角型難燃FEP φ 130用 管理費区分 : 0
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	85. 2				04-04-02 角型難燃FEP φ 100 管理費区分 : 0
通線ひも ZZ99*01*01001		m	85. 2				角型難燃FEP φ 100用 管理費区分 : 0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	27. 8				04-04-02 フリーアクセス管直管 φ 150 管理費区分 : 0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	1. 9				04-04-02 フリーアクセス管曲管 φ 150 管理費区分 : 0
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*01002		個	1				管理費区分 : 0
やりとり継手 フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*01003		個	1				管理費区分 : 0
管枕 フリーアクセス管 φ 150用ヒッチ220 ZZ99*01*01004		個	15				管理費区分 : 0
通線ひも ZZ99*01*01001		m	29. 7				フリーアクセス管 φ 150用 管理費区分 : 0
管路材設置 CB440440	埋設部, ホティ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30), 3本, 3本	m	35. 2				04-04-02 管理費区分 : 0
管路材設置 CB440440	埋設部, ホティ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30), 3本, 3本	m	3. 9				04-04-02 管理費区分 : 0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インサート付ダクトスリーブ ホテイ管 φ200用 ZZ99*01*01005		個	2				管理費区分：0
ホルト固定式ロータ管 ホテイ管 φ200用 ZZ99*01*01020		個	2				管理費区分：0
スライト管 ホテイ管 φ200用 ZZ99*01*01006		個	1				管理費区分：0
管枕 ホテイ管 φ200用ピッチ300 ZZ99*01*01007		個	40				管理費区分：0
さや管 SU管直管 φ50 ZZ99*01*01008		m	111. 8				管理費区分：0
さや管 SU管短管 φ50 L=1. 1m ZZ99*01*01009		本	6				管理費区分：0
さや管 SU管直管 φ30 ZZ99*01*01010		m	111. 8				管理費区分：0
さや管 SU管短管 φ30 L=1. 1m ZZ99*01*01011		本	6				管理費区分：0
通線ひも ZZ99*01*01001		m	236. 8				SU管用 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, 単管設置	m	10				04-04-02 PV管直管 φ75 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, 単管設置	m	17. 2				04-04-02 PV管曲管 φ75 管理費区分：0
ダクトスリーブ PV φ75用 ZZ99*01*01012		個	4				管理費区分：0

一式当り内訳書

单価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設表示シート	W=400・600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設表示シート(材料費) W=400							単 1号
		m	11. 4				管理費区分：0
埋設表示シート(材料費) W=600							単 2号
		m	35. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ブ°レキャストボックス	特殊部本体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
		m2	3. 1				管理費区分：0
モルタル練 CB240060	高炉, 全ての費用						02-04-01
		m3	0. 1				管理費区分：0
ブ°レキャストボックスブロック設置 CB440450	1000kgを超え4000kg以下, 標準						04-04-02
		個	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	蓋	特殊部本体用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置 特殊部Ⅱ型用φ750車道用							単 3号
		組	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
		m2	46. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 t=18cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		180mm, 2層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	46. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(20) t=12cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 60mm, グライムコート PK-3, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	46. 5				管理費区分 : 0
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 60mm, タックコート PK-4, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	46. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	基層(車道・路肩部)	(1) 再生粗粒度As(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410240	PK-4, 全ての費用	m2	46. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410260	PK-4, 全ての費用	m2	46. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410260	PK-4, 全ての費用	m2	46. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							単 4号
路盤用砂 t=15cm		m2	1. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路盤(歩道部)		切込碎石C-20 t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	1.7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	表層(歩道部)	(7) 再生細粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	1. 7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費	軽量鋼矢板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
		t	1. 98				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
		t	1. 98				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	1. 98				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	埋設表示シート(材料費) W=400		単位	m	単位数量	50	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
埋設標識シート 400mm×50m 2倍 水抜き穴有り ZZ99*01*01014							管理費区分：0	
			巻	1				
合 計								
単 価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋設表示シート(材料費) W=600		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 600mm×50m 2倍 水抜き穴有り		ZZ99*01*01015					管理費区分：0	
			巻	1				
合計							円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	蓋設置 特殊部Ⅱ型用φ750車道用		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下					04-04-02	
CB440460			組	1			管理費区分：0	
蓋(材料費)							04-04-02	
CB440461			組	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂 路盤用 Z230300005							100m2×0. 15m×1. 26	
			m3	18. 9			管理費区分：0	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 100m2×0. 15m	
			m3	15			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3. 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		Z006810101	t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
電線共同溝 (0001)	式	1				
仮設工 (0002)	式	1				
土留・仮締切工 (0003)	式	1				
軽量鋼矢板(電線共同溝) (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
軽量鋼矢板設置・撤去	m	2.6			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
軽量鋼矢板設置・撤去	m	28.7			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
軽量鋼矢板設置・撤去	m	4			CB440480 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
軽量鋼矢板賃料	式	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
鋼製切梁材賃料	式	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
アルミ腹起し賃料	式	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0005)	式	1			単価補正
交通誘導警備員 (0006)	人日	18			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	9			R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	9			R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版撤去工 (0007)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎工 (0008)	式	1			
舗装版切断 (0009)	m	110			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	101			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断	m	6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0010)	m2	49			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	47.4			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	1.7			CB440500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0011)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0012)	m3	12			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	11.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			単価補正
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		13.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
運搬(電線共同溝工)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	0.1			CB440510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積載区分		アスファルト塊			単価補正
J02 DID区間の有無		無し			
J03 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
殻処分 (0013)					オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
再資源化施設受入価格 As塊					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	27			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
開削土工 (0014)	式	1			
掘削工 (0015)	式	1			
開削掘削 (0016)	m3	70			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り(電線共同溝工)	m3	70			CB440410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し工 (0017)	式	1			
埋戻し・締固め (0018)	m3	40			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	m3	21			CB440420
J01 土質		土砂			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	m3	17			CB440420
J01 土質		中埋砂			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0019)	式	1			
整地 (0020)	m3	50			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	46			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
					単価補正
土砂等運搬 (0021)	m3	50			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(電線共同溝工)	m3	46			CB440510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積載区分		土砂			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
					単価補正
電線共同溝工 (0022)	式	1			
管路工(管路部)					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
埋設管路 (0024)	m	273			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
管路材設置	m	91.4			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		多条管設置			
通線ひも	m	91.4			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置	m	85.2			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		多条管設置			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
通線ひも	m	85.2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
管路材設置	m	27.8			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		FA管設置			
					単価補正
管路材設置	m	1.9			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		FA管設置			
					単価補正
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ150用	個	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
やりとり継手 フリーアクセス管 φ150用	個	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
管枕 フリーアクセス管 φ150用ヒッチ220	個	15			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
通線ひも	m	29.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
管路材設置	m	35.2			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		ホテイ管(φ200mm)設置(さや管含)			
J03 さや管の条数		標準以外の組合せ(φ50, φ30)			
J04 さや管(φ50)の条数(標準以外)		3本			
J05 さや管(φ30)の条数(標準以外)		3本			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路材設置					単価補正
	m	3.9			CB440440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		ホ`テ`イ管(φ200mm)設置(さや管含)			
J03 さや管の条数		標準以外の組合せ(φ50, φ30)			
J04 さや管(φ50)の条数(標準以外)		3本			
J05 さや管(φ30)の条数(標準以外)		3本			
インサート付ダクトスリーブ ホ`テ`イ管φ200用					単価補正
	個	2			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ボ`ルト固定式ボックス管 ホ`テ`イ管φ200用					単価補正
	個	2			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
スライ`管 ホ`テ`イ管φ200用					単価補正
	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管枕 ホテイ管 φ200用レッチ300	個	40			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
さや管 SU管直管 φ50	m	111.8			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
さや管 SU管短管 φ50 L=1.1m	本	6			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
さや管 SU管直管 φ30	m	111.8			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
さや管					ZZ99*01*01011

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SU管短管 φ 30 L=1. 1m	本	6			管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
通線ひも	m	236. 8			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管路材設置	m	10			CB440440 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		単管設置			
管路材設置	m	17. 2			CB440440 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		単管設置			
ダクトスリーブ PV φ 75用	個	4			ZZ99*01*01012 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
管枕 PV φ 75用ビッチ130	個	48			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
通線ひも	m	27.2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設表示シート (0025)	m	47			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設表示シート(材料費)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
W=400	m	11.4			単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設標識シート 400mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設表示シート(材料費) W=600	m	35.5			オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋設標識シート 600mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックス工（特殊部） （0026）	式	1			
プレキャストボックス （0027）	個	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	3.1			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
モルタル練	m3	0.1			CB240060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 セメント種類		高炉			
J02 費用の内訳		全ての費用			
プレキャストボックスブロック設置	個	1			CB440450 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下			
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋 (0028)	組	1			オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋設置 特殊部Ⅱ型用φ750車道用	組	1			オブション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋設置	組	1			CB440460 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下			
蓋(材料費)	組	1			CB440461 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0029)	式	1			
舗装工 (0030)	式	1			
アスファルト舗装工 (0031)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0032)	m2	47			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	46.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0033)	m2	47			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	46.5			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		180mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0034)	m2	47			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.5			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下) 60mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 単価補正
上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.5			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下 60mm タックコート PK-4 全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0035)	m2	47			オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	46.5			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0036)	m2	47			オブション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	46.5				CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
表層(車道・路肩部) (0037)	m2	47				オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	46.5				CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
アスファルト舗装工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1			
凍上抑制層 (0039)	m2	2			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	m2	1.7			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 施工幅員		2.5m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路盤(歩道部) (0040)	m2	2			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	1.7			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0041)	m2	2			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1.7			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
直接工事費 (0042)	式	1			
共通仮設 (0043)	式	1			
共通仮設費 (0044)	式	1			
運搬費 (0045)	式	1			
仮設材運搬費 (0046)	t	2			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1.98			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.5km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1.98			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		3.5km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	1.98			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0047)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0048)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1			
主たる工種	35:電線共同溝工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0050)	式	1			
現場管理費 (0051)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0052)	式	1			
一般管理費等 (0053)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0054)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1			
工事費計 (0056)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y001263000001	プレキャストボックスブロック 特殊部Ⅱ型 950×1500×2200(調整リング含む)		個												1,467,000	1,467,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001264000001	蓋(受枠含む) 特殊部Ⅱ型用φ750車道用		組												340,000	340,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000001	配管 角型難燃FEPφ130		m											÷ 5.25 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 角型難燃FEPφ130		本		p.571	p.690											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000002	配管 角型難燃FEPφ100		m											÷ 5.25 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 角型難燃FEPφ100		本		p.571	p.690											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000003	配管 フリーアクセス管φ150直管		m											÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 フリーアクセス管φ150直管		本		p.573	p.691											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000004	配管 フリーアクセス管φ150曲管		m		p.573	p.691											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000005	配管 ホテイ管直管φ200		m											÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 ホテイ管直管φ200		本		p.573	p.691											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000006	配管 ホテイ管曲管φ200		m		p.573	p.691											その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y003236000007	配管 PV管直管φ75		m											÷ 5.0 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	配管 PV管直管φ75		本		p.573	p.691											その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y003236000008	配管 PV管曲管φ75		m		p.573	p.691											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	通線ひも		m											12,500 ÷ 500 = 25	25	25	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	通線ひも		巻												12,500		その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	ダクトスリーブ フリーアクセス管φ150用		個		p.573	p.691											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	やりとり継手 フリーアクセス管φ150用		個												16,490	16,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	管枕 フリーアクセス管φ150用ピッチ220		個		p.573	p.691											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	インサート付ダクトスリーブ ホテイ管φ200用		個		p.573	p.691											その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	スライダ管 ホテイ管φ200用		個		p.573												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	管枕 ホテイ管φ200用ピッチ300		個		p.573	p.691											その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	さや管 SU管直管φ50		m											2,090 ÷ 5 = 418	418	418	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	さや管 SU管直管φ50		本												2,090		その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	さや管 SU管短管φ50 L=1.1m		本												2,000	2,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	さや管 SU管直管φ30		m											1,400 ÷ 5 = 280	280	280	その他一般資材 1円単位(切捨)	端数処理は、メートル当たりへ換算後 (丸め前単価算出後)に実施
	さや管 SU管直管φ30		本												1,400		その他一般資材 10円単位(切捨)	

[illegible]

令和8年度 電共第 108-1 号 荒川青森停車場線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
電線共同溝	仮設工	土留・仮締切工	軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型	CB440480	式		1			
						式		1			
						式		1			
						式		1			
					軽量鋼矢板設置・撤去	m	2.6	2.6			H=3.0m
					軽量鋼矢板設置・撤去	m	28.7	28.7			H=2.5m
					軽量鋼矢板設置・撤去	m	4.0	4.0			H=2.0m
					軽量鋼矢板賃料	式	1	1			
					鋼製切梁サポート賃料	式	1	1			
					アルミ腹起し賃料	式	1	1			
		交通管理工	交通誘導警備員			式		1			
						人	18.0	18			
						人日	9.0	9			
					交通誘導警備員A	人日	9.0	9			
					交通誘導警備員B	人日	9.0	9			
	舗装版撤去工	舗装版破碎工	舗装版切断	既設アスファルト舗装版	CB430510	式		1			
						式		1			
						m	106.4	110			
					舗装版切断	m	100.7	101			15cmを超え30cm以下
					舗装版切断	m	5.7	6			15cm以下
			舗装版破碎	既設アスファルト舗装版	CB430310	m2	49.1	49			
						m2	47.4	47.4			15cmを超え30cm以下
						m2	1.7	1.7			15cm以下
		運搬処理工	殻運搬	As塊 D=10.8km、機械積込	CB227010	式		1			
						m3	11.5	12			
						m3	11.4	11.4			15cmを超え30cm以下
					運搬(電線共同溝)	m3	0.1	0.1			15cm以下
			殻処分	As塊		m3	11.5	12			
					再資源化施設受入価格 As塊	t	27.0	27.0			
	開削土工	掘削工	開削掘削			式		1			
						式		1			
						m3	69.8	70			
					CB440410	m3	69.8	70			49.2+20.6
		埋戻し工	埋戻し・締固め			式		1			
						m3	38.6	40			
						m3	21.4	21			発生土
					CB440420	m3	17.2	17			砂
		残土処理工	整地	残土受入地での処理	CB210510	式		1			
						m3	46.0	50			
						m3	46.0	46			4.0m以上 25.4+20.6
			土砂等運搬			m3	46.0	50			
					CB440510	m3	46.0	46			D=32.9km
	電線共同溝工	管路工(管路部)	埋設管路			式		1			
						式		1			
						m	272.6	273			
					CB440440	m	91.4	91.4			角型難燃FEPφ130
					通線ひも	m	91.4	91.4			角型難燃FEPφ130用
					CB440440	m	85.2	85.2			角型難燃FEPφ100
					通線ひも	m	85.2	85.2			角型難燃FEPφ100用
					CB440440	m	27.8	27.8			フリーアクセス管直管φ150
					CB440440	m	1.9	1.9			フリーアクセス管曲管φ150(5R・10R)
					タクトスリーブ	個	1.0	1			フリーアクセス管φ150用
					やりとり継手	個	1.0	1			フリーアクセス管φ150用
					管枕	個	15.0	15			フリーアクセス管φ150用ヒッチ220
					通線ひも	m	29.7	29.7			フリーアクセス管φ150用
					CB440440	m	35.2	35.2			ホテイ管直管φ200 T-4φ50.3条・φ30.3条
					CB440440	m	3.9	3.9			ホテイ管曲管φ200 T-4φ50.3条・φ30.3条

令和8年度 電共第 108-1 号 荒川青森停車場線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					インサート付ダクトスリーブ	個	2.0	2			ホテイ管φ200用
					ホルト固定式ロータ管	個	2.0	2			ホテイ管φ200用
					スライト管	個	1.0	1			ホテイ管φ200用
					管枕	個	40.0	40			ホテイ管φ200用ピッチ300
					さや管	m	111.8	111.8			SU管直管φ50
					さや管	本	6.0	6			SU管短管φ50 L=1.1m
					さや管	m	111.8	111.8			SU管直管φ30
					さや管	本	6.0	6			SU管短管φ30 L=1.1m
					通線ひも	m	236.8	236.8			SU管用
				CB440440	管路材設置	m	10.0	10.0			PV管直管φ75
				CB440440	管路材設置	m	17.2	17.2			PV管曲管φ75
					ダクトスリーブ	個	4.0	4			PVφ75用
					管枕	個	48.0	48			PVφ75用ピッチ130
					通線ひも	m	27.2	27.2			PVφ75用
			埋設表示シート	W=400・600		m	46.9	47			
					埋設シート	m	11.4	11.4			W=400
					埋設シート	m	35.5	35.5			W=600
		プレキャストボックス工(特殊部)				式		1			
		プレキャストボックス		特殊部本体		個	1.0	1			
				CB2211110	基礎砕石工	m2	3.1	3.1			再生砕石最大粒径40mm t=15cm
				CB240060	モルタル練工	m3	0.1	0.1			モルタル(1:3)
				CB440450	プレキャストボックスブロック設置	個	1.0	1			L-18
			蓋	特殊部本体用		組	1.0	1			
					蓋設置	組	1.0	1			φ750車道用
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工(車道)				式		1			
			下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm		m2	46.5	47			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	46.5	46.5			
			上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石M-40 t=18cm		m2	46.5	47			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	46.5	46.5			
			上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(20) t=12cm		m2	46.5	47			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.5	46.5			1.4m未満,60mm,プライムコート,
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	46.5	46.5			1.4m未満,60mm,タックコート,
			基層(車道・路肩部)	(1) 再生粗粒度As(20) t=5cm		m2	46.5	47			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	46.5	46.5			1.4m未満
			表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm		m2	46.5	47			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	46.5	46.5			1.4m未満
			表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm		m2	46.5	47			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	46.5	46.5			1.4m未満
		アスファルト舗装工(歩道)				式		1			
			凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm		m2	1.7	2			
					凍上抑制層	m2	1.7	1.7			
			路盤(歩道部)	切込砕石C-20 t=10cm		m2	1.7	2			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	1.7	1.7			
			表層(歩道部)	(7) 再生細粒度As(13F) t=3cm		m2	1.7	2			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	1.7	1.7			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費	軽量鋼矢板		t	1.98	2.0			
					仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬	t	1.98	1.98			往路、D=3.5km
					仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬	t	1.98	1.98			復路、D=3.5km
					仮設材の積み込み、取卸し費	t	1.98	1.98			往復

1. 数量総括表

数量総括表-1

[illegible]

数量総括表-2

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
舗装工						
	歩道舗装	アスファルト舗装 (t=28cm)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm、0-20 t=10cm 砂(凍上抑制層) t=15cm	m ²	1.7	
	車道舗装	アスファルト舗装 (t=67cm)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm、②再生密粒度As(13) t=4cm、①再生粗粒度As(20) t=5cm、再生瀝青安定処 理(20) t=12cm、M-40 t=18cm、RC-40 t=25cm	m ²	46.5	
管路工						
	埋設管路	管路材設置工(管路部)	角型FEPφ130	m	91.4	
		ベルマウス設置工	角型FEPφ130用ロングベルマウス	個	-	
		継手	角型FEPφ130用	個	-	K-J130
		通線ひも		m	91.4	
	埋設管路	管路材設置工(管路部)	角型FEPφ100	m	85.2	
		ベルマウス設置工	角型FEPφ100用ロングベルマウス	個	-	
		継手	角型FEPφ100用	個	-	差込フリ-継手
		通線ひも		m	85.2	
	埋設管路	共用FA管路材設置工	VPφ150 L=5.0m 直管	m	27.8	
		共用FA管路材設置工	VPφ150 L=1.0m 曲管	m	1.9	
		ダクトスリーブ設置工	共用FA管 VPφ150 ダクトスリーブ	個	1	
		ヤリトリ継手	共用FA管 VPφ150	個	1	
		管枕(スペーサ)	VPφ150 ピッチ=220	個	15	
		通線ひも		m	29.7	27.8+1.9
	埋設管路	ボディ管路材設置工	VPφ200 L=5.0m 直管	m	35.2	
		ボディ管路材設置工	VPφ200 L=1.0m 曲管	m	3.9	
		インサート付 ダクトスリーブ設置工	VPφ200 ダクトスリーブ	個	2	
		ボルト固定式 ロータス管	VPφ200	個	2	
		スライド管	VPφ200	個	1	
		管枕(スペーサ)	VPφ200 ピッチ=300	個	40	

[illegible]

2. 土工数量

土工集計表

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(土工)						
掘削工	土砂	m ³	46.2	3.0	49.2	
	路盤材	m ³	20.4	0.2	20.6	
埋戻し工	発生土	m ³	19.5	1.9	21.4	
	路盤用砂	m ³	16.5	0.7	17.2	
残土処分工	土砂	m ³	24.5	0.9	25.4	
	路盤材	m ³	20.4	0.2	20.6	

仮設工集計表

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(仮設工)						
土留工	軽量鋼矢板 (h=2.0m)	m	-	4.0	4.0	
	軽量鋼矢板 (h=2.5m)	m	27.0	1.7	28.7	
	軽量鋼矢板 (h=3.0m)	m	2.6	-	2.6	

撤去工集計表

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(撤去工)						
舗装切断工	As舗装版15cm以下	m	-	5.7	5.7	
	AS舗装版15cm超30cm以下	m	100.7	-	100.7	
	Co舗装版15cm以下	m	-	-	-	
舗装版壊し工	As舗装版15cm以下	m ²	-	1.7	1.7	
	AS舗装版15cm超	m ²	47.4	-	47.4	
	Co舗装版15cm以下	m ²	-	-	-	
廃材処理工	As殻運搬	m ³	11.4	0.1	11.5	
	Co殻運搬	m ³	-	-	-	

舗装工集計表

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(舗装工)						
歩道部 (t=28cm)	⑦再生細粒度As (13F) t=3cm, C-20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=15cm	m ²	-	1.7	1.7	
歩道部ILB (t=28cm)	ILB t=6cm, 砂(凍上抑制層) t=3cm, C-20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=9cm	m ²	-	-	-	
乗入部第1種 (t=45cm)	⑦再生細粒度As (13F) t=5cm, ①再生粗粒度As (20) t=10cm, RC-40 t=30cm	m ²	-	-	-	
乗入部第3種 (t=30cm)	①再生細粒度As (13F) t=5cm, RC-40 t=25cm	m ²	-	-	-	
車道部 (t=67cm)	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm, ②再生密粒度As (13) t=4cm, ①再生粗粒度As (20) t=5cm, 再生瀝青安定処理 (20) t=12cm, M-40 t=18cm, RC-40 t=25cm	m ²	46.5	-	46.5	

本体工集計表

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(本体工)						
埋設シート	W=400	m	8.5	2.9	11.4	
	W=600	m	35.5	-	35.5	

土工集計表

本管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(土工)				
掘削工	土砂	m ³	46.2	
	路盤材	m ³	20.4	
埋戻し工	発生土	m ³	19.5	
	路盤用砂	m ³	16.5	
残土処分工	土砂	m ³	24.5	
	路盤材	m ³	20.4	

仮設工集計表

本管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(仮設工)				
土留工	軽量鋼矢板 (h=2.0m)	m	-	
	軽量鋼矢板 (h=2.5m)	m	27.0	
	軽量鋼矢板 (h=3.0m)	m	2.6	

撤去工集計表

本管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(撤去工)				
舗装切断工	As舗装版15cm以下	m	-	
	AS舗装版15cm超30cm以下	m	100.7	
	Co舗装版15cm以下	m	-	
舗装版壊し工	As舗装版15cm以下	m ²	-	
	AS舗装版15cm超	m ²	47.4	
	Co舗装版15cm以下	m ²	-	
廃材処理工	As殻運搬	m ³	11.4	
	Co殻運搬	m ³	-	

舗装工集計表

本管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(舗装工)				
歩道部 (t=28cm)	⑦再生細粒度As (13F) t=3cm, C-20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=15cm	m ²	-	
歩道部ILB (t=28cm)	ILB t=6cm, 砂(凍上抑制層) t=3cm, C-20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=9cm	m ²	-	
乗入部第1種 (t=45cm)	⑦再生細粒度As (13F) t=5cm, ①再生粗粒度As (20) t=10cm, RC-40 t=30cm	m ²	-	
乗入部第3種 (t=30cm)	①再生細粒度As (13F) t=5cm, RC-40 t=25cm	m ²	-	
車道部 (t=67cm)	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm, ②再生密粒度As (13) t=4cm, ①再生粗粒度As (20) t=5cm, 再生瀝青安定処理 (20) t=12cm, M-40 t=18cm, RC-40 t=25cm	m ²	46.5	

本体工集計表

本管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(本体工)				
埋設シート	W=400	m	8.5	
	W=600	m	35.5	

土工数量計算書

本管

[illegible]

土工集計表

連系管・引込管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(土 工)				
掘削工	土砂	m ³	3.0	
	路盤材	m ³	0.2	
埋戻し工	発生土	m ³	1.9	
	路盤用砂	m ³	0.7	
残土処分工	土砂	m ³	0.9	
	路盤材	m ³	0.2	

仮設工集計表

連系管・引込管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(仮設工)				
土留工	軽量鋼矢板 (h=2.0m)	m	4.0	
	軽量鋼矢板 (h=2.5m)	m	1.7	
	軽量鋼矢板 (h=3.0m)	m	-	

撤去工集計表

連系管・引込管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(撤去工)				
舗装切断工	As舗装版15cm以下	m	5.7	
	AS舗装版15cm超30cm以下	m	-	
	Co舗装版15cm以下		-	
舗装版壊し工	As舗装版15cm以下	m ²	1.7	
	AS舗装版15cm超		-	
	Co舗装版15cm以下	m ²	-	
廃材処理工	As殻運搬	m ³	0.1	
	Co殻運搬	m ³	-	

舗装工集計表

連系管・引込管

工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(舗装工)				
歩道部 (t=28cm)	⑦再生細粒度As (T3F) t=3cm, C=20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=15cm	m ²	1.7	
歩道部ILB (t=28cm)	ILB t=6cm, 砂(凍上抑制層) t=3cm, C=20 t=10cm, 砂(凍上抑制層) t=9cm	m ²	-	
乗入部第1種 (t=45cm)	⑦再生細粒度As (T3F) t=5cm, ①再生粗粒度As (20) t=10cm, RC-40 t=30cm	m ²	-	
乗入部第3種 (t=30cm)	①再生細粒度As (T3F) t=5cm, RC-40 t=25cm	m ²	-	
車道部 (t=67cm)	⑤再生密粒度As (T3F) t=3cm, ②再生密粒度As (13) t=4cm, ①再生粗粒度As (20) t=5cm, 再生瀝青安定処理 (20) t=12cm, M-40 t=18cm, RC-40 t=25cm	m ²	-	

本体工集計表


連系管・引込管


工 種		単位	数 量	備 考
工 種	規格・寸法			
(本体工)				
埋設シート	W=400	m	2.9	
	W=600	m	-	

土工数量計算書

連系管・引込管


[illegible]


工 種	土 工 事	細 別	1	10 m当り
(車道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.982 \times 0.788 \times 10.000$	7.738	m ³
	路盤材	$V = 0.982 \times 0.430 \times 10.000$	4.223	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.982 \times 0.558$ $- (0.162 \times 0.162 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \} \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	4.062	m ³
	発生土	$V = 0.982 \times 0.230 \times 10.000$	2.259	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 4.223$	4.223	m ³
	普通土	$V = 7.738 - 2.259 \div 0.9$	5.228	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)		$L =$		m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.982 \times 10.000 \times 0.240$	2.357	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
埋設シート	W=400	$L =$		m
	W=600	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m


工 種	土 工 事	細 別	2	10 m当り
(車道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.616 \times 0.788 \times 10.000$	4.854	m ³
	路盤材	$V = 0.616 \times 0.430 \times 10.000$	2.649	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.616 \times 0.558$ $- (0.162 \times 0.162 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	2.857	m ³
	発生土	$V = 0.616 \times 0.230 \times 10.000$	1.417	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 2.649$	2.649	m ³
	普通土	$V = 4.854 - 1.417 \div 0.9$	3.280	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)		$L =$		m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.616 \times 10.000$	6.160	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.616 \times 10.000 \times 0.240$	1.478	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.616 \times 10.000$	6.160	m ²
埋設シート	W=400	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	3	10 m当り
(車道部)				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.626 \times 1.139 \times 10.000$	7.130	m ³
	路盤材	$V = 0.626 \times 0.430 \times 10.000$	2.692	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.626 \times 0.609$ $- (0.162 \times 0.162 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 4 \text{ } \phi 75 \text{管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \text{ FEP } \phi 50 \text{管控除}$ $\times 10.000$	3.156	m ³
	発生土	$V = 0.626 \times 0.530 \times 10.000$	3.318	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 2.692$	2.692	m ³
	普通土	$V = 7.130 - 3.318 \div 0.9$	3.443	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.5m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.626 \times 10.000$	6.260	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.626 \times 10.000 \times 0.240$	1.502	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.626 \times 10.000$	6.260	m ²
埋設シート	W=400	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	4	10 m当り
(車道部)				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.724 \times 0.788 \times 10.000$	5.705	m ³
	路盤材	$V = 0.724 \times 0.430 \times 10.000$	3.113	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.724 \times 0.387$ $- (0.162 \times 0.162 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \} \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	1.965	m ³
	発生土	$V = 0.724 \times 0.401 \times 10.000$	2.903	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 3.113$	3.113	m ³
	普通土	$V = 5.705 - 2.903 \div 0.9$	2.479	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)		$L =$		m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.724 \times 10.000$	7.240	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.724 \times 10.000 \times 0.240$	1.738	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.724 \times 10.000$	7.240	m ²
埋設シート	W=400	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m
	W=600	$L =$		m


工 種	土 工 事	細 別	5	10 m当り
(車道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = (0.361 \times 1.178 + 0.626 \times 1.470) \times 10.000$	13.455	m ³
	路盤材	$V = (0.361 + 0.626) \times 0.430 \times 10.000$	4.244	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.361 \times 0.387 + 0.626 \times 0.658$ $- (0.162 \times 0.162 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 4 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \} \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	4.023	m ³
	発生土	$V = 0.987 \times 0.791 \times 10.000$	7.807	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 4.244$	4.244	m ³
	普通土	$V = 13.455 - 7.807 \div 0.9$	4.781	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.5m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.987 \times 10.000$	9.870	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.987 \times 10.000 \times 0.240$	2.369	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.987 \times 10.000$	9.870	m ²
埋設シート	W=400	$L =$		m
	W=600	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m


工 種	土 工 事	細 別	6	10 m当り
(車道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.982 \times 1.567 \times 10.000$	15.388	m ³
	路盤材	$V = 0.982 \times 0.430 \times 10.000$	4.223	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.982 \times 0.387$ $- (0.162 \times 0.162 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \} \text{ FEP } \phi 50 \text{管控除}$ $\times 10.000$	2.597	m ³
	発生土	$V = 0.982 \times 1.180 \times 10.000$	11.588	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 4.223$	4.223	m ³
	普通土	$V = 15.388 - 11.588 \div 0.9$	2.512	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=3.0m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.982 \times 10.000 \times 0.240$	2.357	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
埋設シート	W=400	$L =$		m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	7	10 m当り
(車道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = (0.724 \times 1.340 + 0.258 \times 1.178) \times 10.000$	12.741	m ³
	路盤材	$V = (0.724 + 0.258) \times 0.430 \times 10.000$	4.223	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.724 \times 0.549 + 0.258 \times 0.387$ $- (0.162 \times 0.162 \times 3 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 2 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 1 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \} \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	3.507	m ³
	発生土	$V = 0.982 \times 0.791 \times 10.000$	7.768	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 4.223$	4.223	m ³
	普通土	$V = 12.741 - 7.768 \div 0.9$	4.110	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.5m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 0.982 \times 10.000 \times 0.240$	2.357	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = 0.982 \times 10.000$	9.820	m ²
埋設シート	W=400	$L =$		m
	W=600	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m

工 種	土 工 事	細 別	12	10 m当り
(歩道部)				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.626 \times 1.676 \times 10.000$	10.492	m ³
	路盤材	$V = 0.626 \times 0.100 \times 10.000$	0.626	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.626 \times 0.326$ $- (0.162 \times 0.162 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 4 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	1.751	m ³
	発生土	$V = 0.626 \times 1.200 \times 10.000$	7.512	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 0.626$	0.626	m ³
	普通土	$V = 10.492 - 7.512 \div 0.9$	2.145	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.5m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=3cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=3cm)	$A = 0.626 \times 10.000$	6.260	m ²
廃材処理工	As (t=3cm)	$V = 0.626 \times 10.000 \times 0.030$	0.188	m ³
舗装工	(歩道部) (t=28cm)	$A = 0.626 \times 10.000$	6.260	m ²
埋設シート	W=400	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	13	10 m当り
(側溝下)				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.626 \times 0.326 \times 10.000$	2.041	m ³
	路盤材	$V =$		m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.626 \times 0.326$ $- (0.162 \times 0.162 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 4 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	1.751	m ³
	発生土	$V = 0.626 \times 0.000 \times 10.000$	-	m ³
残土処理工	路盤材	$V =$		m ³
	普通土	$V =$	2.041	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)		$L =$		m
舗装切断工		$L =$		m
舗装版壊し工		$A =$		m ²
廃材処理工		$V =$		m ³
舗装工		$A =$		m ²
埋設シート	W=400	$L =$		m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	14	10 m当り
(歩道部)				
				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = 0.562 \times 1.482 \times 10.000$	8.329	m ³
	路盤材	$V = 0.562 \times 0.100 \times 10.000$	0.562	m ³
埋戻し工	砂 (再生砂)	$V = \{ 0.562 \times 0.262$ $- (0.162 \times 0.162 \times 1 \text{ 角型FEP } \phi 130 \text{ 管控除}$ $+ 0.125 \times 0.125 \times 0 \text{ 角型FEP } \phi 100 \text{ 管控除}$ $+ 0.165^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 150 \text{ 管控除}$ $+ 0.216^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 200 \text{ 管控除}$ $+ 0.096^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 75 \text{ 管控除}$ $+ 0.060^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ } \phi 50 \text{ 管控除}$ $+ 0.065^2 \times \pi/4 \times 0 \text{ }) \} \text{ FEP } \phi 50 \text{ 管控除}$ $\times 10.000$	1.210	m ³
	発生土	$V = 0.562 \times 1.070 \times 10.000$	6.013	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 0.562$	0.562	m ³
	普通土	$V = 8.329 - 6.013 \div 0.9$	1.648	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.0m	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装切断工	As (t=3cm)	$L = 10.000 \times 2$	20.000	m
舗装版壊し工	As (t=3cm)	$A = 0.562 \times 10.000$	5.620	m ²
廃材処理工	As (t=3cm)	$V = 0.562 \times 10.000 \times 0.030$	0.169	m ³
舗装工	(歩道部) (t=28cm)	$A = 0.562 \times 10.000$	5.620	m ²
埋設シート	W=400	$L = 10.000 \times 1$	10.000	m
	W=600	$L =$		m

工 種	土 工 事	細 別	特-3 : 特殊部Ⅱ型 (950×1500×2200)	10 基当り
(車道部)				
 ・ダクトスリーブ出幅 = $450 - 120 = 330\text{mm}$ (VPφ200がmax) ・掘削幅(縦断方向) = $330 + 200 = 530\text{mm}$ (出幅) (余掘)				
工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
掘削工	普通土	$V = (1.530 \times 3.500 \times 1.400 + 1.230 \times 2.540 \times 0.150) \times 10$	79.656	m ³
	路盤材	$V = 1.530 \times 3.500 \times 0.430 \times 10$	23.027	m ³
埋戻し工	発生土	$V = (1.530 \times 3.500 \times 1.400 - 1.130 \times 2.440 \times 1.400) \times 10$	36.369	m ³
残土処理工	路盤材	$V = 23.027$	23.027	m ³
	普通土	$V = 79.656 - 36.369 \div 0.9$	39.246	m ³
土留工 (軽量鋼矢板)	h=2.5m	$L = (1.530 + 3.500) \times 2 \times 10$	100.600	m
舗装切断工	As (t=24cm)	$L = (1.530 + 3.500) \times 2 \times 10$	100.600	m
舗装版壊し工	As (t=24cm)	$A = 1.530 \times 3.500 \times 10$	53.550	m ²
廃材処理工	As (t=24cm)	$V = 1.530 \times 3.500 \times 0.240 \times 10$	12.852	m ³
舗装工	(車道部) (t=67cm)	$A = (1.530 \times 3.500 - 1.050 \times 1.050 \times \pi/4) \times 10$	44.891	m ²

荒川青森停車場線 交通安全施設整備 (電線共同溝) 修正設計業務委託	
業務番号	電共 第108-1号
路線名	(一)120号荒川青森停車場線
施工所	青森市大字荒川 地内
土工数量 平面図(1/2)	縮尺 1:250
図面番号	渠中
東青地域県民局地域整備部	
青 森 県	

特殊部土工

特殊部土工

管路部(本管)土工


管路部(本管)土工

管路部(連系・引込管)土工

管路部(連系・引込管)土工

土工数量平面図(1/2)


S=1:250



(L-17)
4.60m
特-I



電 線 共 同 溝 凡 例				
管 路	幹線	電力		
		通信		
	引込	電力	高 圧	
			低 圧	
	連系	通信		 ※全社配線計画員様へ連絡
		電力		
			通信	
特 殊 部	接続部 横断部	Ⅰ 型		
		接続部	電力 Ⅱ 型	
	通信 Ⅱ 型			
	地上 機器	開閉器		
		変圧器		
			電力分岐箱	



荒川青森停車場 交通安全施設整備 (電線共同溝) 修正設計業務委託	
業務番号	電共 第108-1号
路線名	(一)120号荒川青森停車場線
施工所	青森市大字荒川 地内
土工数量 平面図(2/2)	縮尺 1:250
図面番号	第 中
東青地域県民局地域整備部	
青 森 県	

特殊部土工


特殊部土工

管路部(本管)土工

管路部(本管)土工


管路部(連系・引込管)土工

管路部(連系・引込管)土工




土工数量平面図(2/2)

S=1:250



電 線 共 同 溝 凡 例			
管 路	幹線	電力	
		通信	
	引込	電力	高圧 
		電力	低圧 
	連系	通信	 ※色は配線計と異なり緑・黄線
		電力	
特 殊 部	接続部 横断面	I 型	
		電力 II 型	
	接続部 縦断面	通信 II 型	
		地上 機器	開閉器
		変圧器	
		電力分岐箱	



3. 本体工数量

本土工集計表-1

工 種		単位	数 量			備 考
工 種	規格・寸法		本管	連系管 引込管	合計	
(本土工)						
管路材設置工						
	角型FEPφ130					
単管路	直管+曲管	m	85.20	6.16	91.4	
ロングベルマウス	L=250mm	個	-	-	-	
継手	角型FEPφ130用	個	-	-	-	K-J130
	角型FEPφ100					
単管路	直管+曲管	m	85.20	-	85.2	
ロングベルマウス	L=190mm	個	-	-	-	
継手	角型FEPφ100用	個	-	-	-	差込フリ-継手
	VPφ150(共用FA管)					
単管路	直管 L=5.0m	m	27.79	-	27.8	
	曲管 L=1.0m	m	1.94	-	1.9	
ダクトスリーブ	L=305mm	個	1	-	1	
ヤリトリ継手	VPφ150用	個	1	-	1	
管枕	VPφ150用(ピッチ220)	個	15	-	15	
	VPφ200(ボディ管)					
単管路	直管 L=5.0m	m	35.22	-	35.2	
	曲管 L=1.0m	m	3.89	-	3.9	
インサート付 ダクトスリーブ	L=450mm	個	2	-	2	
ボルト固定式 ロータス管	VPφ200用	個	2	-	2	
スライド管	VPφ200用	個	1	-	1	
管枕	VPφ200用	個	40	-	40	
	SUφ50(ボディ管内さや管)					
単管路	直管 L=5.0m	m	111.75	-	111.8	
端末部用短管	φ50用 L=1.10m	本	6	-	6	
	SUφ30(ボディ管内さや管)					
単管路	直管 L=5.0m	m	111.75	-	111.8	
端末部用短管	φ30用 L=1.10m	本	6	-	6	

本體工集計表-2

[illegible]

管路材集計表（本管）-1

[illegible]

○管路数量表（電力：角型FEPφ130）

本管

[illegible]

⑤：②-ロングベルマウス控除延長×(⑨/①)

⑩：特殊部間毎に 1 個設置

本管

⑩：特殊部間毎に 1 個設置

○管路数量表（通信：共用FA管VPφ150）

本管

[illegible]

⑤：②-ダクトスリーブ控除延長×(⑧/①)-ヤリトリ継手控除延長

⑪: $\text{ROUNDUP}((\text{③}+\text{ヤリトリ継手控除延長} \times (\text{⑨}/\text{①}))/2.0)-1+\text{ROUNDUP}(\text{④}/1.0)$

2.0 m毎に1箇所 ※曲管は1本(1.0m)に1箇所

⑨：特殊部間毎に 1 個設置

本管

⑤：②-ダクトスリーブ控除延長×(⑧/①)-スライド管控除延長
⑥：ROUNDUP((③+スライド管控除延長)/2.0)-1+ROUNDUP(④/1.0)
⑦：2.0 m毎に1箇所 ※曲管は1本(1.0m)に1箇所
⑧：特殊部間毎に2個設置
⑨：特殊部間毎に1個設置

本管

⑤：②-端末用单管控除延長×(⑧/①)-端末部余裕代長×⑨

本管

⑤：②-端末用单管控除延長×(⑧/①)-端末部余裕代長×⑨

管路材集計表（連系管・引込管）

[illegible]

○管路数量表（電力：角型FEPφ130）

連系管・引込管

[illegible]

⑤：②-ロングベルマウス控除延長×(⑨/①)

⑩：特殊部間毎に 1 個設置

連系管・引込管

⑤：②-ダクトスリーブ控除延長×(⑧/①) ⑩：ROUNDUP(③/2.0)-1+ROUNDUP(④/1.0)

特殊部集計表

[illegible]

特殊部数量計算書1

[illegible]

特殊部蓋数量計算書

[illegible]

特殊部等基礎工数量計算書

形 式	名 称	設置数 (箇所)	基礎工 (m3)				備 考
			敷モルタル		基礎碎石 (RC-40)		
			単位数量	合計数量	単位数量	合計数量	
特殊部	特殊部Ⅱ型 950×1500×2200	1	0.055	0.06	0.468	0.47	基礎碎石A=3.12m2
合 計				0.06		0.47	