

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版破碎工		式		1			
舗装版切断	既設アスファルト舗装版	式		1			
舗装版破碎	既設アスファルト舗装版	m2		49			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	As塊 D=10.8km、機械積込	m3		12		
殻処分	As塊	m3		12		
開削土工		式		1		
掘削工		式		1		
開削掘削		式		1		
埋戻し工		式		1		
埋戻し・締固め		式		1		
残土処理工		式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		
土砂等運搬		式		1		
電線共同溝工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路		m		273			
埋設表示シート	W=400・600	m		47			
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1			
プレキャストボックス	特殊部本体	個		1			
蓋	特殊部本体用	組		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	(車道)	式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石RC-40 t=25cm	m2		47			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 t=18cm	m2		47			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(20) t=12cm	m2		47		
基層(車道・路肩部)	(1) 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		47		
表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm	m2		47		
表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm	m2		47		
アスファルト舗装工	(歩道)	式		1		
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm	m2		2		
路盤(歩道部)	切込砕石C-20 t=10cm	m2		2		
表層(歩道部)	(7) 再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費			式		1		
仮設材運搬費		軽量鋼矢板	式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]