

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業  
十三湖 3 期経営体第167号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別      | 規格              | 単位             | 数量        | 備 考 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 土工         |                 |                |           |     |
| (1)掘削工        |                 |                |           |     |
| 掘削            | 不良土掘削           | m <sup>3</sup> | 310       |     |
| 床掘り           |                 | m <sup>3</sup> | 53        |     |
| (2)盛土工        |                 |                |           |     |
| 発生土盛土         | B<1.0m          | m <sup>3</sup> | 260       |     |
| 発生土盛土         | 1.0m≦B<2.5m     | m <sup>3</sup> | 250       |     |
| 盛土            | B≧4.0m          | m <sup>3</sup> | 33        |     |
| 購入土           |                 | m <sup>3</sup> | 660.000   |     |
| (3)整形仕上げ工     |                 |                |           |     |
| 法面整形          | 切土              | m <sup>2</sup> | 59        |     |
| 法面整形          | 盛土              | m <sup>2</sup> | 480       |     |
| (4)作業残土処理工    |                 |                |           |     |
| 土砂等運搬         |                 | m <sup>3</sup> | 310       |     |
| 整地            |                 | m <sup>3</sup> | 310       |     |
| 2. 構造物撤去工     |                 |                |           |     |
| (1)構造物取壊し工    |                 |                |           |     |
| 旧体撤去          | ヒューム管φ300       | m              | 2.1       |     |
| コンクリート殻運搬・処理  | 鉄筋コンクリート殻       | m <sup>3</sup> | 0.100     |     |
| 廃プラ運搬・処理      |                 | ton            | 0.010     |     |
| 木くず運搬・処理      |                 | ton            | 36.580    |     |
| 3. 開渠工        |                 |                |           |     |
| (1)ブロックマット水路工 |                 |                |           |     |
| ブロックマット       | 軽量型 B1000×H1500 | m <sup>2</sup> | 1,152.000 |     |
| 裏込材           |                 | m <sup>3</sup> | 359.000   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別     | 規格                  | 単位 | 数量     | 備 考 |
|--------------|---------------------|----|--------|-----|
| 4. 小口止工      |                     |    |        |     |
| (1)小口止工      |                     |    |        |     |
| 小口止工         |                     | 箇所 | 1      |     |
| 5. 流入工       |                     |    |        |     |
| (1)流入工       |                     |    |        |     |
| 高密度ポリエチレン管布設 |                     | m  | 4.600  |     |
| ヒューム管布設替え    | φ 300               | m  | 1.9    |     |
| 6. 仮設工       |                     |    |        |     |
| (1)仮設工       |                     |    |        |     |
| 大型土のう        | 購入土, 製作～設置～撤去, 1.0t | 袋  | 26.000 |     |
| (2)作業残土処理工   |                     |    |        |     |
| 土砂等運搬        |                     | m3 | 22     |     |
| 整地           |                     | m3 | 22     |     |
| (3)排水処理工     |                     |    |        |     |
| 排水ポンプ（仮設）    | 0以上～120未満           | 箇所 | 1      |     |
| (4)道路補修工     |                     |    |        |     |
| 工事用道路補修      | クラッシュラン C-40        | 路線 | 1      |     |
| (5)除雪工       |                     |    |        |     |
| 機械除雪         | 普通ブルドーザ 15ton       | km | 1.200  |     |
| 7. その他       |                     |    |        |     |