

令和 8 年度 工事番号 繰 第 7831 号

大間港維持浚渫工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

青森県下北郡大間町大字大間 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	大間町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	50:浚渫工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	140日間	
冬 期 日 数	52日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり							
		式	1				
浚渫工							
		式	1				
河床等掘削							
		式	1				
バックホウ浚渫							内 1号
		m3	1,360				
土捨工							
		式	1				
残土処理工							
		式	1				
残土処理							内 2号
		m3	1,360				
仮設工							
		式	1				
敷鉄板設置・撤去							
		式	1				
敷鉄板							内 3号
		枚	160				
大型土のう工							
		式	1				
大型土のう							内 4号
		袋	88				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 5号
		台	2				
仮設材等運搬							内 6号
		t	256.6				
準備費							
		式	1				
測量設計費							内 7号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	バックホウ浚渫						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	1, 360				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	残土処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 360				管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	1, 360				管理費区分：0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	1, 360				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	1, 486				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 無						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	160				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 3号 02-05-10
WB252730		袋	88				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	88				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	バックホ(超ロングアーム型)山積0. 4m3, 194 km, 無, 無						単 5号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02
WB010020		t	256. 6				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02
WB010020		t	256. 6				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 7号 01-02-02
WB010030		t	256. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 17				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0.295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0.295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 8号 02-05-16	
	WK250590		日	0.295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:30日					管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.294					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.294					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0.294					
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		Y000561101001					管理費区分：0	
袋			10					
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m WK250500					単 9号 02-05-10	
日			0.294			管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計							円／袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	バックホリ(超ロングアーム型) 山積0. 4m3, 194 km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで		Z006811005					管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1					
合計							円／t		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t								
	L001010013		日	1.28			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1			
浚渫工 (0002)	式	1			
河床等掘削 (0003)	式	1			オプション入力
バックホウ浚渫 (0004)	m3	1,360			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
河床等掘削	m3	1,360			CB321410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
土捨工 (0005)	式	1			
残土処理工 (0006)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理 (0007)	m3	1,360			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	1,360			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	1,360			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			
整地	m3	1,360			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0008)	式	1			単価補正 オプション入力
敷鉄板設置・撤去 (0009)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0010)	枚	160			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	1,486			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	160			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		30日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工 (0011)	式	1			オプション入力
大型土のう (0012)	袋	88			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	88			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	88			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンソクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
運搬費 (0016)	式	1			
建設機械運搬費 (0017)	台	2			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3			
J02 片道運搬距離(実数入力)		194km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
仮設材等運搬 (0018)	t	256.6			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	256.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		1.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	256.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		1.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	256.6			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0019)	式	1			単価補正
測量設計費 (0020)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.17			Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大間町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種	50:浚渫工事（港湾）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大間港維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	140日間				
冬期日数	52日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

R8 繰 第7831号 大間港維持浚渫工事

レベル1 費目区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
航路・泊地・船だまり	浚渫工					式	1	1	
						式	1	1	
		河床等掘削				式	1	1	
			バックホウ浚渫			m3	1360	1360	
				CB321410	バックホウ浚渫	m3	1360	1360	浚渫面積3400m2×浚渫深さ0.4m＝1360m3
	土捨工					式	1	1	
		残土処理工				式	1	1	
			残土処理			m3	1360	1360	
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	1360	1360	土砂 土量50000m3未満
				CB210110	土砂等運搬	m3	1360	1360	標準, DID区間 無, 4.0km以下 バックホウ山積0.8㎡(平積0.6㎡),土砂(岩塊)
				CB210610	整地	m3	1360	1360	残土受入れ地での処理
	仮設工					式	1	1	
		敷鉄板設置・撤去		WB253610		式	1	1	
			敷鉄板			枚	160	160	
		大型土のう工				式	1	1	
			大型土のう			袋	88	88	
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			建設機械運搬費			回	2	2	片道運搬距離 194km
			仮設材等運搬	DH190040		t	256.6	256.6	片道運搬距離 1.7km
		準備費				式	1	1	
			測量設計費			式	1	1	踏査選点平面測量除、W<45m
		現場環境改善費				式	1	1	
			現場改善改善費(率計上)	DH190040		式	1	1	

設計書用(縦覧用)

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

仮 設 工 計 算 書		
細 別 / 規 格	計 算 式	数 量
敷鉄板 (22 × 1524 × 6096)	1枚当たり 1.524*6.096 =	9.29 m2
(1604kg/枚)	仮設計画図より 9.29*160枚 =	1486 m2
敷鉄板合計重量	1.604*160枚	256.6 t