

令和 8 年度

工事番号 第 2423 号

八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 豊洲 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1				
土工							
		式	1				
土工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	70				
路床盛土							内 2号
		m3	170				
土材料							内 3号
		m3	180				
舗装工							
		式	1				
半たわみ性舗装工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類：再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:150mm						内 4号
		m2	1, 550				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:150mm						内 5号
		m2	1, 550				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:重荷重用アスファルト混合物, 仕上り厚:100mm, 平均幅員:3.0m超						内 6号
		m2	1, 550				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:開粒度アスコン(13), 仕上り厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 7号
		m2	1, 550				
セメントミルク浸透							内 8号
		m2	1, 550				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地版							内 9号
		m2	10				
コンクリート基礎嵩上げ							
		式	1				
コンクリート							内 10号
		m3	10				
型枠							内 11号
		m2	5				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工						内 12号
		m3	474				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						内 13号
		m3	5				
舗装版切断							内 14号
		m	100				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 15号
		m3	474				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	5				
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 17号
		m3	474				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 18号
		m3	5				
仮設工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
掘削							内 19号
		m3	70				
埋戻し							内 20号
		m3	70				
仮設道路工							
		式	1				
敷鉄板設置							内 21号
		式	1				
路面清掃工							
		式	1				
高压洗浄							内 22号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬費							内 23号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土						03-12-02
CBA12010		m3	71				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						03-12-02
CBA12050		m3	170				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							03-12-02
CBA12090		m3	177				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	下層路盤	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	1, 549				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:150mm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	1, 549				管理費区分: 0
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 70mm, タックコート PK-4, 全ての費用 CB410040						03-03-02
			m2	1, 549				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:重荷重用アスファルト混合物,仕上り厚:100mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	1,549				管理費区分:0
基層(車道・路肩部) CB410240		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	1,549				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:開粒度アスコン(13), 仕上り厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 開粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,549				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	セメントミルク浸透							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型						04-01-02
CB410410			m2	1, 549				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	目地版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	10. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	9. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	5. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分 : 鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	473. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 2号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	4.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	舗装版切断							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分：0
			m	99.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	473.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4.9				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 3号 01-02-02
			t	1,184.3				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 4号 01-02-02
			t	11.5				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						03-12-02
CBA12010		m3	70				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						03-12-04
CBA12140		m3	70				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	敷鉄板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	74. 3				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	高圧洗浄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高圧洗浄							単 7号
		日	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	仮設材等運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12. 8				単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12. 8				単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12. 8				単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分 : 0	
m3			1					
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 10号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:120日					管理費区分 : 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	高压洗浄		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2tトラック								
ZZ99*01*01001			台	1			管理費区分：0	
エンジン洗浄機								
ZZ99*01*01002			台	1			管理費区分：0	
高压ホース								
ZZ99*01*01003			台	1			管理費区分：0	
1000Lタンク								
ZZ99*01*01004			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで								
Z006810101			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

[illegible]

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
護岸・岸壁・物揚場	土工					式	1	1			
						式	1	1			
		土工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	71	70			
				CBA12010	掘削	m3	71	71			オープンカット,押土有,障害無
			路床盛土	土砂		m3	170.0	170			
				CBA12050	路床盛土	m3	170.0	170			平均幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害無
			土材料			m3	177.2	180			
				CBA12090	土材料:購入土(砂)	m3	177.2	177			
	舗装工					式	1	1			
		半たわみ性舗装工				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm		m2	1548.5	1550			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			
			上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) t=15cm		m2	1548.5	1550			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			平均厚さ:80mm 平均幅員:3.0m超 瀝青材料種類:プライムコート PK-3
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			平均厚さ:70mm 平均幅員:3.0m超 瀝青材料種類::タックコート PK-4
			基層(車道・路肩部)	重荷重用ポリマー改質As ACIV t=10cm		m2	1548.5	1550			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			平均厚さ:50mm 平均幅員:3.0m超 瀝青材料種類:タックコート PK-4
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			平均厚さ:50mm 平均幅員:3.0m超 瀝青材料種類:タックコート PK-4
			表層(車道・路肩部)	開粒度As(13) t=5cm		m2	1548.5	1550			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	1548.5	1549			平均厚さ:50mm 平均幅員:3.0m超 瀝青材料種類:タックコート PK-4
			セメントミルク浸透	t=5cm		m2	1548.5	1550			
				CB410410	超速硬セメントミルク浸透工	m2	1548.5	1549			超速硬セメントミルク
			目地板	瀝青質目地板 t=10mm		m2	10.4	10			
				CB224710	目地板	m2	10.4	10.4			
		コンクリート基礎嵩上げ				式	1	1			
		コンクリート		[無筋構造物、人力打設、港湾(5)18-8-40(高炉)]		m3	9.9	10			
				CB240010	コンクリート	m3	9.9	9.9			一般養生,現場小運搬:無,夜間割増:無
		型枠		一般型枠		m2	5.4	5			
				CB240210	型枠	m2	5.4	5.4			鉄筋・無筋構造物
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	473.7	474			
					構造物とりこわし	m3	473.7	473.7			鉄筋構造物 機械施工
			コンクリート構造物取壊し			m3	4.9	5			
					構造物とりこわし	m3	4.9	4.9			無筋構造物 機械施工
			舗装版切断	コンクリート舗装版 t=25cm		m	99.7	100			
				CB430510	舗装版切断	m	99.7	99.7			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物取壊し 機械積込		m3	473.7	474			
				CB227010	殻運搬	m3	473.7	473.7			DID区間:有,運搬距離(DID区間:有):L=10.4km
			殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し 機械積込		m3	4.9	5			
				CB227010	殻運搬	m3	4.9	4.9			DID区間:有,運搬距離(DID区間:有):L=9.0km
			殻処分	鉄筋コンクリート殻		m3	473.7	474			
					コンクリート塊(鉄筋)処分費	t	1184.3	1184.3			
			殻処分	無筋コンクリート殻		m3	4.9	5			
					コンクリート塊(無筋)処分費	t	11.5	11.5			

数量集計表

[illegible]

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工						
	掘削工	土砂掘削	オープン掘削 W $\geq$ 5m	m3	71.0	
	盛土工	路床盛土	流用土盛土 W $\geq$ 4m	m3	170.0	
	不足土		購入土	m3	177.2	
舗装工						
	半たわみ性舗装工	セメントミルク浸透	超速硬セメントミルク浸透 t=5cm	m2	1548.5	
		表層	開粒度As(13) t=5cm	m2	1548.5	
		基層	重荷重用ホリマ-改質As ACIV t=10cm	m2	1548.5	
		上層路盤	再生瀝青安定処理材(30) t=15cm	m2	1548.5	
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m2	1548.5	
		目地板	瀝青質目地板 t=10cm	m2	10.4	
	コンクリート基礎嵩上げ工					
		コンクリート	18-8-40	m3	9.9	
		型枠		m2	5.4	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	473.7	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	4.9	
		舗装版切断	コンクリート舗装版 t=25cm	m	99.7	
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	473.7	
				t	1184.3	
		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4.9	
				t	11.5	
仮設工						
	作業土工	掘削		m3	70.0	
		埋戻し		m3	70.0	
	仮設道路工	敷鉄板設置・撤去		m2	74.3	
		敷鉄板賃料		枚	8.0	
	路面清掃工	高圧洗浄		式	1.0	

[illegible]

工 種： 土工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 / 図	数 量
掘削工		
土砂掘削		
オープン掘削 $W \geq 5m$	$V = \text{土工 積計算書より} = 71.0$	
	$\text{合計} = 71.0$	71.0 m ³
盛土工		
路床盛土		
流用土盛土 $W \geq 4m$	$V = \text{土工 積計算書より} = 170.0$	170.0 m ³
不足土		
購入土	$V = \text{路床盛土量} \div 0.9 - \text{土砂掘削量} = 170.0 \div 0.9 - 71 = 177.2$	177.2 m ³

土工 積計算書

測 点	距 離 (m)	オープン掘削 (CA2)			路床盛土 (BA3)			備 考
		断面積 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	断面積 (m2)	平均断面 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 3	—	3.1	—	—	7.8	—	—	
NO. 4	20.000	4.0	3.55	71.0	9.2	8.50	170.0	
合 計	20.000	71.0			170.0			

[illegible]

工 種： 舗装工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 / 図	数 量
半たわみ性舗装工	(I7° ロン・荷捌き地)	
下層路盤		
再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	A= 平面図より = 1548.5	1548.5 m2
上層路盤		
再生瀝青安定処理材(30) t=15cm	A= 下層路盤面積に同じ = 1548.5	1548.5 m2
基層		
重荷重用ホリマー改質As ACIV t=10cm	A= 下層路盤面積に同じ = 1548.5	1548.5 m2
表層		
開粒度As(13) t=5cm	A= 下層路盤面積に同じ = 1548.5	1548.5 m2
セメントミルク浸透		
超速硬セメントミルク浸透 t=5cm	A= 下層路盤面積に同じ = 1548.5	1548.5 m2
目地板		
瀝青質目地板 t=10cm	・ 平面図より A= $17.6 \times 0.10 + 20.0 \times 0.15$ = 4.8 ・ 上部コンクリート・係船曲柱基礎コンクリート嵩上げ t=20cm A= $(3.29 + 2.97 + 10.00 + 2.91 + 6.73 + 1.02) \times 0.20$ = 5.4 ・ 係船曲柱周り t=20cm A= $0.35\pi \times 0.20$ = 0.2 合計 = 10.4	10.4 m2

工 種： 舗装工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリート基礎嵩上げ工 コンクリート 18-8-40	・ 上部コンクリート・係船曲柱基礎コンクリート嵩上げ t=20cm $A = \text{平面図より} = 49.4$ $V = 49.4 \times 0.20 = 9.9$	9.9 m3
型枠	・ 上部コンクリート・係船曲柱基礎コンクリート嵩上げ t=20cm $A = (3.29 + 2.97 + 10.00 + 2.91 + 6.73 + 1.02) \times 0.20 = 5.4$	5.4 m2

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

工 種： 構造物撤去工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
構造物取壊し工		
コンクリート構造物取壊し		
鉄筋構造物	・ 荷捌き地コンクリート舗装版 t=25cm	
	A= 撤去平面図より = 1202.3	
	V= 1202.3 × 0.25 = 300.6	
	・ 17° ロンコンクリート舗装版 t=50cm	
	A= 撤去平面図より = 346.2	
	V= 346.2 × 0.50 = 173.1	
	合計 = 473.7	473.7 m3
コンクリート構造物取壊し		
無筋構造物	・ 上部コンクリート・係船曲柱基礎コンクリートはつり t=10cm	
	A= 撤去平面図より = 49.4	
	V= 49.4 × 0.10 = 4.9	4.9 m3
舗装版切断		
コンクリート舗装版	・ 荷捌き地コンクリート舗装版 t=25cm	
t=25cm	L= 撤去平面図より = 60.1	
	・ 17° ロンコンクリート舗装版 t=50cm	
	L= 撤去平面図より L=19.8m、t=25cmの2回切断 = 39.6	
	合計 = 99.7	99.7 m

工 種： 構造物撤去工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 / 図	数 量
運搬処理工		
殻運搬		
コンクリート殻(鉄筋)	・ 荷捌き地コンクリート舗装版	
	V= 300.6 = 300.6	
	・ 17° 礫コンクリート舗装版	
	V= 173.1 = 173.1	
	合計 = 473.7	473.7 m3
	W= 473.7 × 2.500t/m3 = 1184.3	1184.3 t
殻運搬		
コンクリート殻(無筋)	・ 上部コンクリート・係船曲柱基礎コンクリートはつり	
	V= 4.9 = 4.9	4.9 m3
	W= 4.9 × 2.350t/m3 = 11.5	11.5 t

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

工 種： 仮設工
 ブロック：
 区 分：

種別／細別／規格	算 式 / 図	数 量
作業土工		
掘削	$V = \{ (2 + 1.5 + 2) + 1.5 \} \times 2 \times 1/2 \times 10 = 70.00$	70.0 m3
埋戻し	$V = \{ (2 + 1.5 + 2) + 1.5 \} \times 2 \times 1/2 \times 10 = 70.00$	70.0 m3
仮設道路工		
敷鉄板設置		
敷鉄板設置・撤去		
W1524×L6096×t22	$A = 1.524 \times 6.096 \times 8 = 74.32$	74.3 m2
	$N = 8.0$	8 枚
路面清掃工		
高圧洗浄		
高圧洗浄	$N = \text{平面図より} = 1$	1 式 (3 日)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1				
土工 (0002)	式	1				
土工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	70			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ		掘削				
掘削	m3	71			CBA12010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		有り				
J05 施工数量		普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
路床盛土 (0005) (P)	m3	170			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
Q01 施工パッケージ		路床盛土				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
路床盛土		m3	170			CBA12050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
土材料 (0006) (P)		m3	180			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 施工パッケージ			土材料			
土材料		m3	177			CBA12090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土材料費						
舗装工 (0007)		式	1			
半たわみ性舗装工 (0008)		式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤 (0009)	m2	1,550			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュ RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
上層路盤 (0010)	m2	1,550			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
J02 平均幅員		3.0m超				
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		80mm				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 単価補正	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 材料 J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		路盤材(瀝青安定処理材各種) 3.0m超 70mm タックコート PK-4 全ての費用			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
基層 (0011)	m2	1,550			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
基層(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
基層(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		3.0m超 50mm				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
表層 (0012)	m2	1,550			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
表層(車道・路肩部)	m2	1,549			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
セメントミルク浸透 (0013)	m2	1,550			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
セメントミルク浸透					CB410410	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1,549			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 施工厚さ		50mm				
J02 浸透用セメントミルク種類		超速硬型				
目地版 (0014)	m2	10			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
目地板	m2	10.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
コンクリート基礎嵩上げ (0015)	式	1			オプション入力	
コンクリート (0016)	m3	10			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート		m3	9.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
型枠 (0017)		m2	5			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
型枠		m2	5.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
構造物撤去工 (0018)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し工 (0019)	式	1			オプション入力	
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	474			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし	m3	473.7			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
コンクリート構造物取壊し (0021)	m3	5			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし					WB824010	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	4.9			管理費区分 0	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			単価補正	
舗装版切断 (0022)	m	100			オプション入力	
					第0014号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
舗装版切断	m	99.7			CB430510	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			管理費区分 0	
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
運搬処理工 (0023)	式	1			オプション入力	
殻運搬 (0024)	m3	474			オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事					事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
							単価地区	八戸市(旧八戸市)
							労務補正	1.000 00-00
							豪雪割増	
							週休2日補正	補正なし
殻運搬			m3	473.7	CB227010			
					管理費区分 0			
J01 殻発生作業				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	歩 2026.07 単 2026.07			
J02 積込工法区分				機械積込	単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 DID区間の有無				有り	労務補正 1.000 00-00			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)				10.9km以下	豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用	単価補正			
殻運搬 (0025)			m3	5	オプション入力			
					第0016号内訳書			
					単位数量 1 m3			
					管理費区分 0			
					歩 2026.07 単 2026.07			
					単価地区 八戸市(旧八戸市)			
					労務補正 1.000 00-00			
					豪雪割増			
					週休2日補正 補正なし			
殻運搬			m3	4.9	CB227010			
					管理費区分 0			
J01 殻発生作業				コンクリート(無筋)構造物とりこわし	歩 2026.07 単 2026.07			
J02 積込工法区分				機械積込	単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 DID区間の有無				有り	労務補正 1.000 00-00			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)				10.9km以下	豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用	単価補正			
殻処分 (0026)			m3	474	オプション入力			
					第0017号内訳書			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	1,184.3			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
殻処分 (0027)	m3	5			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	11.5			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設工 (0028)	式	1			単価補正	
作業土工 (0029)	式	1			オプション入力	
掘削 (0030)	m3	70			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
掘削	m3	70			CBA12010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
埋戻し (0031)	m3	70			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 補正なし	
埋戻し	m3	70			CBA12140	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
仮設道路工 (0032)	式	1				
敷鉄板設置 (0033)	式	1			オプション入力	
					第0021号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
敷鉄板設置・撤去	m2	74.3			WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	8			WB253630	
					管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1, 524×6, 096(mm) 無 120日 無 有			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 単価補正	
路面清掃工 (0034)	式	1			オプション入力	
高圧洗浄 (0035)	式	1			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
高圧洗浄	日	3			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 単価補正	
2tトラック	台	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増
						単価補正
エンジン洗浄機	台	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
高圧ホース	台	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
1000Lタンク	個	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
直接工事費 (0036)	式	1				
共通仮設 (0037)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (0038)	式	1				
運搬費 (0039)	式	1				
仮設材等運搬費 (0040)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		5km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		5km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分	t	12.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1				
主たる工種	51:構造物工事（港湾）					
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%			
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	補正なし		1.00			
純工事費 (0042)	式	1				
現場管理費 (0043)	式	1				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.84%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
週休2日補正	補正なし		1.00			
工事原価 (0044)	式	1				
一般管理費等 (0045)	式	1				
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その4) 工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0046)	式	1				
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1				
工事費計 (0048)	式	1				