

令和8年度

ため池等整備事業
田ノ沢ため等第6号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 法面保護工				
・ ・ ブロックマット敷設工				
・ ・ ・ ブロックマット工	標準型	m ²	421.000	算出数量：1.000 m ²
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm,,	m ²	1.000	
ブロックマット用アンカーピン	D16,,	本	0.700	
ブロックマット敷設	ブロックマット長（m）:6.0m,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ ブロックマット工	遮水型	m ²	109.000	算出数量：1.000 m ²
ブロックマット	遮水型,,	m ²	1.000	
ブロックマット用アンカーピン	D16,,	本	0.700	
ブロックマット敷設	ブロックマット長（m）:6.0m,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ ブロックマット工	階段型	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
ブロックマット	階段型,,	m ²	1.000	
ブロックマット用アンカーピン	D16,,	本	0.700	
ブロックマット敷設	ブロックマット長（m）:6.0m,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ 砂利舗装工				
・ ・ 砂利舗装工				
・ ・ ・ 敷砂利舗装		m ²	164.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ 洪水吐工				
・ ・ 埋戻工				
・ ・ ・ 埋戻工		m ³	990.000	算出数量：1.000 m ³
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m ³	1.100	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	1.000	
・ 堤体付帯工				
・ ・ 堤体付帯工				

・・・ 石碑据付		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	2.040	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：100m3以上500m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
石碑再設置		基	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・・・ 仮設道路工				
・・・ 敷鉄板		式	1.000	算出数量：1.000 式
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去，供用日数：18，使用回数：1，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	111.480	
・・・ 仮設道路撤去	路体	m3	670.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 仮設道路撤去	路盤	m3	38.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ ガードレール再設置		m	13.000	算出数量:1.000 m
部材設置【手間のみ】	レール設置,,	m	1.000	
運搬費				
・ 運搬費				
・・・ 運搬費				
・・・ 仮設材等運搬費	敷鉄板	ton	9.624	算出数量:1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	