

工事数量総括表(本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土砂	m3		140			
盛土工		式		1			
路床盛土		m3		260			
路体盛土		m3		90			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面整形(切土部)	土砂	m2		9			
法面整形(盛土部)	土砂	m2		280			
植生工		式		1			
人工張芝	張芝	m2		290			
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 15+5.0～1号路線終点)	式		1			
置換え工(車道・路肩部)	置換材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:570mm	m2		471			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:140mm	m2		471			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm	m2		471			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(8)密粒度GAs(13F)型 入改質I型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:	m2		465			
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 12～NO. 15+5.0)	式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm	m2		345			

工事数量総括表(本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：（8）密粒度GAs（13F）コ ム入改質I型，舗装厚：40mm，平均幅員：	m2		343			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：US1-B-B300B	m		20			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：BF1-B300	m		126			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：BF1-B400	m		27			
横断暗渠工		式		1			
プレキャストボックスカルバート	RCB-B400-H400 T-25	m		8			
集水柵工		式		1			
現場打ち集水柵	B700～800-L700～800-H1000～1500	箇所		2			
柵蓋	B800-L800用	枚		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]