

令和8年度 工事番号 繰通 第 1－6－1 号

貴 船 沢 通 常 砂 防 工 事

参 考 資 料

南津軽郡 大鰐町 大字 三ツ目内 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土砂						内 1号
		m3	140				
盛土工							
		式	1				
路床盛土							内 2号
		m3	260				
路体盛土							内 3号
		m3	90				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 4号
		m3	70				
埋戻し	土質:土砂						内 5号
		m3	60				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	土砂						内 6号
		m2	9				
法面整形(盛土部)	土砂						内 7号
		m2	280				

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1				
人工張芝	張芝						内 8号
		m2	290				
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 15+5. 0～1号路線終点)						
		式	1				
置換え工(車道・路肩部)	置換材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:570mm						内 9号
		m2	471				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:140mm						内 10号
		m2	471				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:130mm						内 11号
		m2	471				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: :(8)密粒度GAs(13F)コゝム入改質I型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超						内 12号
		m2	465				
アスファルト舗装工(車道)	(NO. 12～NO. 15+5. 0)						
		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:130mm						内 13号
		m2	345				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: :(8)密粒度GAs(13F)コゝム入改質I型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超						内 14号
		m2	343				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B						内 15号
		m	20				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B300						内 16号
		m	126				

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B400						内 17号
		m	27				
横断暗渠工							
		式	1				
プレキャストボックスカルバート	RCB-B400-H400 T-25						内 18号
		m	8				
集水枡工							
		式	1				
現場打ち集水枡	B700～800-L700～800-H1000～1500						内 19号
		箇所	2				
枡蓋	B800-L800用						内 20号
		枚	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 21号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	137				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	263				管理費区分 : 0
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	306				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	38				管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02 路肩盛土
CB210510		m3	55				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	68				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	58				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(切土部)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	9				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	法面整形(盛土部)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	282				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	291				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	置換え工(車道・路肩部)	置換材種類:再生クランッシュラン RC-40, 仕上り厚:570mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		570mm, 3層施工, 再生クランッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	470.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クランッシュラン RC-40, 仕上り厚:140mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		140mm, 1層施工, 再生クランッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	470.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	470.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(8)密粒度GAs(13F)コム入改質I型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	465				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:130mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	344.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(8)密粒度GAs(13F)ゴム入改質I型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	343.2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	プレキャストU型側溝		U型側溝規格:US1-B-B300B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0, 0.5m3/10m						単 1号 01-10-01 US1-B-B300B 管理費区分:0
WB821410			m	20.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1-B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0,0.5m3/10m						単 2号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分:0
WB821410			m	125.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF1-B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0. 6m3/10m	m	27				単 3号 01-10-01 BF1-B400 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	プレキャストボックスカルバート	RCB-B400-H400 T-25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	8				02-02-05 RCB-B400-H400 T-25 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場打ち集水桷	B700～800-L700～800-H1000～1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 5m3を超え0. 69m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 700-700-1000 管理費区分：0
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 3m3を超え1. 09m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 800-800-1500 管理費区分：0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	桷蓋	B800-L800用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 4号 01-10-01 800×800用クレーニング T- 25 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分析試験 現場CBR試験 Y303001000003							
		箇所	3				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 800×800用		Z230153140	組	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
工事用道路工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	140			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	137			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
盛土工 (0005)	式	1			オプション入力
路床盛土 (0006)	m3	260			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	263			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	306			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体盛土 (0007)	m3	90			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	38			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	55			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009) (P)	m3	70			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削(人力)・運搬費		床掘り			
Q03 掘削費(火薬)		計上しない			
Q04 転石破砕費		計上しない			
Q05 破砕片除去及び集積押土費		計上しない			
Q06 積込・運搬費		計上しない			
Q07 床均し費		計上しない			
Q08 現地敷均し費		計上しない			
Q09 小規模土工費		計上しない			
床掘り	m3	68			CB210030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0010) (P)	m3	60			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費(バックホウ) Q05 小規模土工費 Q06 仮置場からの積込・運搬費 Q07 土砂購入費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し 計上しない 計上しない 計上しない			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	58			オプション入力
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
法面整形工 (0011)	式	1			
法面整形(切土部) (0012)	m2	9			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形 m29 J01 整形箇所切土部 J03 現場制約の有無無し J04 土質れ質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳全ての費用						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB220010	
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
法面整形(盛土部) (0013) m2280						単価地区 大鰐町	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
						オプション入力	
法面整形 m2282 J01 整形箇所盛土部 J02 法面締固めの有無無し J03 現場制約の有無無し J04 土質れ質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳全ての費用						第0007号内訳書	
						単位数量 1 m2	
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 大鰐町	
植生工 (0014) 式1						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
						オプション入力	
人工張芝						オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	m2	290			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	291			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工(車道) (0016)	式	1			オプション入力
置換え工(車道・路肩部) (0017)	m2	471			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	470.8			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 全仕上り厚(実数入力)		570mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		3層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0018) (P)	m2	471			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッシャー RC-40 140mm 下層路盤(車道・路肩部)			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	470.8			第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		140mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			CB410040 管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0019) (P)	m2	471			第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整砕石 M-40 130mm 上層路盤(車道・路肩部)			CB410040 管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部)	m2	470.8			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 130mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0020) (P)	m2	465			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (8)密粒度GAs(13F)コゝム入改質I型 40mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	465			オプション入力
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
アスファルト舗装工(車道) (0021)	式	1			
上層路盤(車道・路肩部) (0022) (P)	m2	345			
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 130mm 上層路盤(車道・路肩部)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	344.7			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		130mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0023) (P)	m2	343			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		(8)密粒度GAs(13F)コゝム入改質I型			
Q03 舗装厚		40mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	343.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
側溝工 (0024)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0025)	m	20			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		US1-B-B300B U型側溝			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	20.1			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			
プレキャストU型側溝 (0026)	m	126			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		BF1-B300 U型側溝			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	125.9			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無		据付け 無し 無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			豪雪割増 単価補正
プレキャストU型側溝 (0027)	m	27			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	27			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m			オプション入力
横断暗渠工 (0028)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックスカルバート (0029)	m	8			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	8			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			
集水桝工 (0030)	式	1			
現場打ち集水桝 (0031)	箇所	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.65m3を超え0.69m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.03m3を超え1.09m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	5			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
桝蓋 (0032)	枚	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版					週休2日補正 週休2日(月単位)
	枚	1			WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大鰐町
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
直接工事費 (0033)	式	1			
共通仮設 (0034)	式	1			
共通仮設費 (0035)	式	1			
技術管理費 (0036)	式	1			
土質等試験費 (0037)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
分析試験					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場CBR試験	箇所	3			Y303001000003 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0041)	式	1			
現場管理費 (0042)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0043)	式	1			
一般管理費等 (0044)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0045)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1			
工事費計 (0047)	式	1			

登 録 単 価 決 定 根 拠

最頻度 **太字**

縦覧用

[illegible]