

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		200			
掘削	土砂	式		1			
路体盛土工		m3		40			
路体(築堤)盛土	土砂	式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	土砂	式		1			
土材料	購入土	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		170		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布		m2		200		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	土砂	式		1		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	PW-H1000	m		1		
カルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
プレキャストカルハート工		式		1			
プレキャストボックス	RCB-B600-H600	m		7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		1			
舗装版破碎	既設コンクリート舗装版 t=15cm	m2		510			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	有筋Co殻D=5.1km、構造物取壊機械積込	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	無筋Co殻D=5.1km、舗装機械積込	m3		77		
殻処分	Co塊（無筋・鉄筋）	m3		78		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工	待避所	式		1		
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石 RC-40, t=25cm	m2		111		
表層（車道・路肩部）	(7) 再生細粒度As (13F), t=5cm	m2		111		
コンクリート舗装工		式		1		
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石 RC-40, t=15cm	m2		900		
コンクリート舗装	(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25 (20), t=15cm	m2		873		
横目地	膨張目地・収縮目地	m		128		

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			