

令和8年度 工事番号 繰火 第 1－7－1 号

後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

参 考 資 料

弘前市 大字 百沢 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧岩木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土砂						内 1号
		m3	200					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		土砂						内 2号
		m3	40					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土		土砂						内 3号
		m3	170					
土材料		購入土						内 4号
		m3	40					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	20					
法面整形(盛土部)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	170					
法面工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1				
種子散布							内 7号
		m2	200				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 8号
		m3	1				
埋戻し	土砂						内 9号
		m3	0.4				
プレキャスト擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁	PW-H1000						内 10号
		m	1				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 11号
		m3	9				
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	4				
プレキャストカルバート工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス	RCB-B600-H600						内 13号
		m	7				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 14号
		m3	1				
舗装版破砕	既設コンクリート舗装版 t=15cm						内 15号
		m2	510				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	有筋Co殻D=5.1km、構造物取壊機械積込						内 16号
		m3	1				
殻運搬	無筋Co殻D=5.1km、舗装機械積込						内 17号
		m3	77				
殻処分	Co塊（無筋・鉄筋）						内 18号
		m3	78				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	待避所						
		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石 RC-40, t=25cm						内 19号
		m2	111				

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	(7) 再生細粒度As(13F), t=5cm						内 20号
		m2	111				
コンクリート舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=15cm						内 21号
		m2	900				
コンクリート舗装	(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20), t=15cm						内 22号
		m2	873				
横目地	膨張目地・収縮目地						内 23号
		m	128				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 24号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
		m3	203				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
		m3	1				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
		m3	43				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
		m3	115				管理費区分 : 0
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
		m3	54				管理費区分 : 0
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料	購入土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
		m3	37				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
		m2	25				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
		m2	172				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	種子散布						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2以上250m2未満, 無						単 1号 06-02-04
		m2	197				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	0. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャスト擁壁	PW-H1000							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り							02-02-06
				m	1				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	7				02-02-05 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0. 6				単 2号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎	既設ｺｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
			m2	513				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		有筋Co殻D=5. 1km、構造物取壊機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		無筋Co殻D=5. 1km、舗装機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	76. 9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分	Co塊（無筋・鉄筋）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)舗装機械積込								管理費区分：T
			t	180.7				
再資源化施設受入価格 Co塊(鉄筋)								管理費区分：T
			t	1.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	110. 8				03-03-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)	(7) 再生細粒度As (13F), t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	27				03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	76. 7				03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	7. 2				03-03-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-40, t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	899. 5				03-03-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート舗装	(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) , t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m2	872. 8				単 3号 03-03-05 管理費区分 : 0
コンクリート舗装工(材料)	98. 6m2/100m2, 0t/100m2, 0. 178t/100m2, 各種, 0. 15m, 無	m2	872. 8				単 4号 03-03-05 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	横目地		膨張目地・収縮目地					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		3000本/1000m, 0本/1000m, 7500kg/1000m, 6000個/1000m, 110m2/1000m, 1000kg/1000m						単 5号 03-03-05 膨張目地 管理費区分：0
			m	6				
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		2944本/1000m, 0本/1000m, 0kg/1000m, 0個/1000m, 0m2/1000m, 499kg/1000m						単 6号 03-03-05 収縮目地 管理費区分：0
			m	122.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分析試験 現場CBR試験								管理費区分：0
		箇所	3					
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	機械播種施工による植生工	種子散布工, 100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1. 08			管理費区分：0	
特殊作業員								
			人	3. 35			管理費区分：0	
普通作業員								
			人	6. 38			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート舗装工(材料)	98. 6m2/100m2, 0t/100m2, 0. 178t/100m2, 各種, 0. 15m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%							管理費区分：0	
			m3	15. 6				
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用							管理費区分：0	
			L	126				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150							管理費区分：0	
			m2	98. 6				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250							管理費区分：0	
			t	0				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							管理費区分：0	
			t	0. 178				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	3000本/1000m, 0本/1000m, 7500kg/1000m, 6000個/1000m, 110m2/1000m, 100kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ [°] ハー φ 28×700							管理費区分：0	
			本	3, 000				
キャップ [°] 付スリッパ [°] ハー							管理費区分：0	
			本	0				
クロスハー SD295 D13							管理費区分：0	
			kg	7, 500				
チェアー SD295D13 L=320							管理費区分：0	
			個	6, 000				
目地板 t=25mm							管理費区分：0	
			m2	110				
目地材 加熱式注入目地材(高弾性)							管理費区分：0	
			kg	1, 000				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	2944本/1000m, 0本/1000m, 0kg/1000m , 0個/1000m, 0m2/1000m, 499kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ [°] ハー φ 25×700							管理費区分：0	
			本	2, 944				
キャップ [°] 付スリッパ [°] ハー							管理費区分：0	
			本	0				
クロスハー SD295 D13							管理費区分：0	
			kg	0				
チェアー SD295D13 L=320							管理費区分：0	
			個	0				
目地板 t=25mm							管理費区分：0	
			m2	0				
目地材 加熱式注入目地材(高弾性)							管理費区分：0	
			kg	499				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	200			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	203			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	40			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	1			CB210510
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	43			CB210510
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土工 (0007)	式	1			
路床盛土 (0008)	m3	170			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	115			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
路床盛土	m3	54			単価補正 CB210520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路床盛土	m3	1			単価補正 CB210520 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m未満			
土材料 (0009)	m3	40			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	37			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1			
法面整形(切土部) (0011)	m2	20			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	25			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 整形箇所 切土部 J03 現場制約の有無 無し J04 土質 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0012)	m2	170			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	172			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
法面工 (0013)	式	1			
植生工 (0014)	式	1			
種子散布 (0015)	m2	200			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械播種施工による植生工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	197			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		種子散布工			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
擁壁工 (0016)	式	1			
作業土工 (0017)	式	1			
床掘り (0018)	m3	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0019)	m3	0.4			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	0.4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
プレキャスト擁壁工 (0020)	式	1			
プレキャスト擁壁 (0021)	m	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁設置	m	1			CB222110 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコンクリートの有無		0.5m以上1.0m以下 有り 有り			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
カルバート工 (0022)	式	1			
作業土工 (0023)	式	1			
床掘り (0024)	m3	9			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	9			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3
埋戻し (0025)	m3	4			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
プレキャストカルバート工 (0026)	式	1			
プレキャストボックス (0027)	m	7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	7			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増
J05 PC鋼材による縦締め		無し			単価補正
J06 ラフエレンクレーン賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0028)	式	1			
構造物取壊し工 (0029)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0030)	m3	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
舗装版破碎 (0031)	m2	510			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	513			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			
運搬処理工 (0032)		式	1			
殻運搬 (0033)		m3	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻運搬 (0034)	m3	77			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	76.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0035)	m3	78			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
再資源化施設受入価格 Co塊(無筋)舗装機械積込	t	180.7			ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再資源化施設受入価格 Co塊（鉄筋）	t	1.5			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0036)	式	1			
舗装工 (0037)	式	1			
アスファルト舗装工 (0038)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	111			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	110.8			CB410030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クッシャー RC-40 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0040)	m2	111			オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	27			CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	76.7			CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)					CB410260

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	7.2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装工 (0041)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	900			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	899.5			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装 (0043)	m2	873			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	872.8			WB410820
J01 平均舗設厚		20cm未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート舗装工(材料)	m2	872.8			WB410830
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)		98.6m2/100m2			管理費区分 0
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)		0t/100m2			歩 2026.07 単 2026.07
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)		0.178t/100m2			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J04 コンクリートの規格		各種			労調係数 1.000 00-00 0
J05 平均舗装厚(実数入力)		0.15m			豪雪割増
J06 アスファルト中間層の有無		無			単価補正
横目地 (0044)	m	128			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工(目地工)	m	6			WB410850
横目地工					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 スリップハーフの本数		3000本/1000m			歩 2026.07 単 2026.07
J02 キャップ付スリップハーフの本数		0本/1000m			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 クロスハーフの質量		7500kg/1000m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 チェアーの個数		6000個/1000m			豪雪割増
J05 目地板の面積		110m2/1000m			
J06 注入目地材の質量		1000kg/1000m			単価補正
コンクリート舗装工(目地工)					WB410850
横目地工	m	122.3			管理費区分 0
J01 スリップハーフの本数		2944本/1000m			歩 2026.07 単 2026.07
J02 キャップ付スリップハーフの本数		0本/1000m			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 クロスハーフの質量		0kg/1000m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 チェアーの個数		0個/1000m			豪雪割増
J05 目地板の面積		0m2/1000m			
J06 注入目地材の質量		499kg/1000m			単価補正
直接工事費 (0045)	式	1			
共通仮設 (0046)	式	1			
共通仮設費 (0047)	式	1			
技術管理費 (0048)	式	1			
土質等試験費 (0049)	式	1			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
分析試験 現場CBR試験	箇所	3			Y303001000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0050)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0053)	式	1			
現場管理費 (0054)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地	1.0 1.20%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0055)	式	1			
一般管理費等 (0056)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			
工事費計 (0059)	式	1			

異常値 **取消線** 最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]