

令和8年度 工事番号 第647号

青森環状野内線交付金(防雪柵)

工事

参 考 資 料

青森市大字上野 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 1号
		m	120				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm						内 2号
		m2	40				
縁石撤去工							
		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用						内 3号
		m	34				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 4号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 5号
		m3	2.6				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッション RC-40, 仕上り厚:180mm						内 6号
		m2	26				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:180mm						内 7号
		m2	26				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(20), 仕上り厚:120mm						内 8号
		m2	19				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 9号
		m2	19				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 10号
		m2	19				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 11号
		m2	19				
凍上抑制層							内 12号
		m2	21				
路盤工							内 13号
		m2	21				
表層(歩道部)	材料種類:再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 14号
		m2	21				
道路付属施設工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 15号
		m3	30				
埋戻し							内 16号
		m3	10				

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							内 17号
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標	自発光式吹雪対策用						内 18号
		本	24				
コンクリート							内 19号
		m3	2				
型枠							内 20号
		m2	23				
歩道境界用ブロック							内 21号
		m	34				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 22号
		人日	22				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 t=12cm 管理費区分: 0
CB430510			m	125				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 t=12cm 管理費区分: 0
CB430310			m2	40.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用区分:再利用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用						03-03-07
CB422540			m	33. 6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	2.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	6. 11				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:180mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		180mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	26.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:180mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 180mm, 2層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	26. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(20), 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 80mm, タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	19				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	19				03-03-03 管理費区分: 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	19				03-03-03 管理費区分: 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m以下)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	19				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	凍上抑制層							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
			m2	20.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	路盤工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	20. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	表層(歩道部)	材料種類:再生細粒度As (13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	20. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	28				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	残土処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	17				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	19				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	視線誘導標	自発光式吹雪対策用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間のみ, 片面反射反射径φ100下反射体1個, 10本以上30本未満, 無, 無						単 2号 06-02-09
WB812320		本	24				管理費区分 : 0
自発光式視線誘導標材料費							単 3号
		式	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	2				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	23				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	歩道境界用ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置, C種(180/210×300×600), 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	33. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	11				管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	11				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 片面反射反射径φ100下反射体1 個, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 Q001312005							管理費区分：0	
			本	1				
視線誘導標(スノーポール併用型)C0用2段 片面 φ100以下反射体数1個 Z004208006							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自発光式視線誘導標材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標発光体								
	ZZ99*01*01001		個	24			管理費区分：0	
反射板								
	ZZ99*01*01002		個	24			管理費区分：0	
支柱 φ76. 3×2. 8t×3300 (直柱) 基礎ブロック								
	ZZ99*01*01003		本	24			管理費区分：0	
パイプ φ89. 1×3. 2×700 垂鉛メッキ								
	ZZ99*01*01004		個	24			管理費区分：0	
付属材料 キャップ, 反射シール, 金具, ホルダーユニット								
	ZZ99*01*01005		セット	24			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
構造物撤去工 (0002)	式	1				
構造物取壊し工 (0003)	式	1				
舗装版切断 (0004) (P)	m	120			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	125			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0005) (P)	m2	40			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費	機械施工 アスファルト舗装版 15cm 舗装版破碎			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	40.3			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石撤去工 (0006)	式	1			
歩車道境界ブロック撤去 (0007) (P)	m	34			第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 再利用区分		再利用			
Q02 撤去費		歩車道境界ブロック撤去			
歩車道境界ブロック撤去	m	33.6			CB422540 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 再利用区分		再利用			
運搬処理工 (0008)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0009) (P)	m3	3			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	2.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		22.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0010)	m3	2.6			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	6.11			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0011)	式	1			単価補正
舗装工 (0012)	式	1			
アスファルト舗装工 (0013)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0014) (P)	m2	26			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		180mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.4			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		180mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0015)	m2	26			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	26.4			CB410040	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分	0
J06 全仕上り厚(実数入力)		180mm			歩	2026.07 単 2026.07
J07 施工区分		2層施工			単価地区	青森市(旧青森市)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
上層路盤(車道・路肩部) (0016)	m2	19			オプション入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	19			CB410040	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)			管理費区分	0
J02 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下			歩	2026.07 単 2026.07
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		80mm			単価地区	青森市(旧青森市)
J08 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0017)	m2	19			オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	19	CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			50mm				
J05 材料			再生粗粒度アスコン(20)				
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4				
J07 費用の内訳			全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0018)		m2	19	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
表層(車道・路肩部)		m2	19	CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			40mm				
J05 材料			再生密粒度アスコン(13)				
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4				
J07 費用の内訳			全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） (0019)	m2	19			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	19			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
凍上抑制層 (0020)	m2	21			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤（歩道部）	m2	20.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料		150mm 1層施工 路盤材(各種)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
路盤工 (0021)	m2	21			単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	20.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 クラッシュラン C-20 全ての費用			
表層(歩道部) (0022)	m2	21			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	20.5			CB410261 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
道路付属施設工 (0023)	式	1			
作業土工 (0024)	式	1			オプション入力
床掘り (0025)	m3	30			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	28			CB210030 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
埋戻し (0026)	m3	10			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
残土処理工 (0027)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	17			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	19			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
道路付属物工 (0028)	式	1			
視線誘導標 (0029)	本	24			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	24			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間のみ			
J03 規格・仕様		片面反射反射径φ100下反射体1個			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
自発光式視線誘導標材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
視線誘導標発光体	個	24			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
反射板	個	24			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 φ76.3×2.8t×3300 （直柱）基礎ブロック	本	24			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
パイプ φ89.1×3.2×700 亜鉛メッキ	個	24			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
付属材料 キャップ, 反射シール, 金具, ホルダーユニット	セット	24			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート (0030)	m3	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用			
型枠 (0031)	m2	23			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	23			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
歩道境界用ブロック (0032)	m	34			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	33.6			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		再利用設置			
J02 ブロック規格		C種(180/210×300×600)			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0033)	式	1			
交通管理工 (0034)	式	1			
交通誘導警備員 (0035)	人日	22			第0022号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	11			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	11			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0036)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0037)	式	1			
共通仮設費 (0038)	式	1			
現場環境改善費 (0039)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0040)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0042)	式	1			
現場管理費 (0043)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森環状野内線交付金（防雪柵）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1			
一般管理費等 (0045)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1			
工事費計 (0048)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断			m	124.8	120			
				CB430510	舗装版切断	m	124.8	125			15cm以下
			舗装版破碎			m3	40.3	40			
				CB430310	舗装版破碎	m3	40.3	40.3			As舗装版, 無, 不要, 15cm以下
		縁石撤去工				式	1	1			
			歩車道境界ブロック撤去	[HB-M1-3]		m	33.6	34			
				CB422544	歩車道境界ブロック	m	33.6	33.6			再利用
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	2.6	3			
				CB227010	殻運搬	m3	2.6	2.6			舗装版破碎, 機械積込, 22.0km以内
			殻処分			m3	2.60	2.6			
					殻処分	t	6.11	6.11			As殻
舗装						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)	[t=18cm、RC-40]		m2	26.4	26			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.4	26.4			
			上層路盤(車道・路肩部)	[t=18cm、M-40]		m2	26.4	26			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	26.4	26.4			
			上層路盤(車道・路肩部)	[t=12cm、再生瀝青安定処理(20)]		m2	19.0	19			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	19.0	19.0			1.4m未満(厚50mmを超え100mm以下)
			表層(車道・路肩部)	[t=5cm、①再生粗粒度As(20)]		m2	19.0	19			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	19.0	19.0			1.4m未満
			表層(車道・路肩部)	[t=4cm、②再生密粒度As(13)]		m2	19.0	19			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	19.0	19.0			1.4m未満
			表層(車道・路肩部)	[t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)]		m2	19.0	19			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	19.0	19.0			1.4m未満
			凍上抑制層	[t=15cm、路盤用砂]		m2	20.5	21			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	20.5	20.5			
			路盤工	[t=10cm、C-20]		m2	20.5	21			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	20.5	20.5			
			表層(歩道部)	[t=3cm、⑦再生細粒度As(13F)]		m2	20.5	21			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	20.5	20.5			1.4m未満
	道路付属施設工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	27.6	30			
				CB210030	床掘り	m3	27.6	28			平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し	[土砂]		m3	8.1	10			
				CB210510	埋戻し	m3	8.1	8			最大埋戻し幅1m未満
			残土処理工			式	1	1			
					路体(築堤)盛土	m3	16.7	17			4.0m以上
					土砂等運搬	m3	18.6	19			49.5km以内
		道路付属物工				式	1	1			

[illegible]

構造物撤去工

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	今回数量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	[As舗装版、15cm以下]	m	124.8	
		舗装版破碎	[舗装版厚15cm以下]	m2	40.3	
	縁石撤去工			式	1	
		歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 撤去	[HB-M1-3]	m	33.6	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	[舗装版破碎、機械積込]	m3	2.6	
		殻処分		m3	2.6	
				t	6.11	

構造物取壊し工 一般計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版切断 [As舗装版、15cm以下]	視線誘導標設置箇所 N=24箇所 $(0.59*2+1.4+0.61*2+1.4)*24$	124.8 m
舗装版破碎 [舗装版厚15cm以下]	$(0.59*1.4+0.61*1.4)*24$	40.3 m2

縁石撤去工 計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
歩車道境界ブロック 再設置 [HB-M1-3]	視線誘導標設置箇所 N=24箇所 1.4*24	33.6 m

運搬処理工 計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬 [舗装版破碎、機械積込]	N=24箇所 (0.5*1.4*0.12+0.61*1.4*0.03)*24	2.6 m3
殻処分	2.6*2.35	6.11 m3

舗装工

舗装工 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	[t=18cm、RC-40]	m2	26.4	
		上層路盤(車道・路肩部)	[t=18cm、M-40]	m2	26.4	
		上層路盤(車道・路肩部)	[t=12cm、再生瀝青安定処理(20)]	m2	19.0	
		表層(車道・路肩部)	[t=5cm、①再生粗粒度As(20)]	m2	19.0	
		表層(車道・路肩部)	[t=4cm、②再生密粒度As(13)]	m2	19.0	
		表層(車道・路肩部)	[t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)]	m2	19.0	
		凍上抑制層	[t=15cm、路盤用砂]	m2	20.5	
		路盤工	[t=10cm、C-20]	m2	20.5	
		表層(歩道部)	[t=3cm、⑦再生細粒度As(13)]	m2	20.5	

アスファルト舗装工 計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下層路盤 (車道・路肩部) t=18cm RC-40	N=24箇所 $(0.5 \times 0.4 + 0.9 \times (1.4 - 0.4)) \times 24$	26.4 m2
上層路盤 (車道・路肩部) t=18cm M-40	$(0.5 \times 0.4 + 0.9 \times (1.4 - 0.4)) \times 24$	26.4 m2
上層路盤 (車道・路肩部) t=12cm 再生瀝青安定処理(20)	$(0.5 \times 0.4 + 0.59 \times (1.4 - 0.4)) \times 41 = 32.39\text{m}^2$	19.0 m2
表層 (車道・路肩部) t=5cm ①再生粗粒度As(20)	$(0.5 \times 0.4 + 0.59 \times (1.4 - 0.4)) \times 24$	19.0 m2
表層 (車道・路肩部) t=4cm ②再生密粒度As(13)	$(0.5 \times 0.4 + 0.59 \times (1.4 - 0.4)) \times 24$	19.0 m2
表層 (車道・路肩部) t=3cm ⑤再生密粒度As(13F)	$(0.5 \times 0.4 + 0.59 \times (1.4 - 0.4)) \times 24$	19.0 m2
凍上抑制層 t=15cm 路盤用砂	$0.61 \times 1.4 \times 24$	20.5 m2
路盤工 t=10cm C-20	$0.61 \times 1.4 \times 24$	20.5 m2
表層(歩道部) t=3cm ⑦再生細粒度As(13)	$0.61 \times 1.4 \times 24$	20.5 m2

道路付属施設工

道路附属施設工 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
道路附属施設工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	[土砂]	m3	27.6	
		埋戻し	[土砂]	m3	8.1	
		残土処理工		式	1	
			路体（築堤）盛土	m3	16.7	
			土砂等運搬	m3	18.6	
	道路附属物工			式	1	
		視線誘導標	[自発光式吹雪対策用]	本	24	
		コンクリート	[小型構造物、人力打設、18-8-40]	m3	2.0	
		型枠	[一般型枠]	m2	23.0	
		歩車道境界ブロック	[C種]	m	33.6	

作業土工 計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り [土砂]	視線誘導標設置箇所 N=24箇所 0.82*1.4*24	27.6 m3
埋戻し [土砂]	視線誘導標設置箇所 N=24箇所 0.24*1.4*24	8.1 m3
残土処理工	N=24箇所 土砂等運搬 27.6-8.1 路体（築堤）盛土 18.6*0.9	18.6 m3 16.7 m3

道路附属物工 計算書

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
視線誘導標 [自発光式吹雪対策用] コンクリート	N=24本 	24 本
	$(0.4 \times 0.4 \times 0.6 - 0.03 \times 0.4) \times 24$	2.0 m ³
型枠 [一般型枠]	0.4×0.6×4×24	23.0 m ²
歩車道境界ブロック [C種]	1.4×24	33.6 m