

令和8年度

ため池等整備事業
妙端用排第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 裏込注入工				
(1)裏込注入工				
裏込注入工（設計区間①）		m3	133.900	
裏込注入工（設計区間②）		m3	21.200	
裏込注入工（設計区間③）		m3	9.600	
(2)断面処理				
断面処理（設計区間①）		箇所	2.000	
断面処理（設計区間②）		箇所	2.000	
(4)注入口設置				
注入口削孔（設計区間③）	φ 65、L=450mm以下	孔	10.000	
2. 仮設工				
(1)仮設ヤード				
土木シート	設置・撤去	m ²	26.000	
廃プラスチック運搬（産廃処理）	土木シート	ton	0.003	
進入路盛土		m3	5.000	
進入路盛土撤去		m3	5.000	
土のう		m3	0.400	
仮設敷鉄板		m ²	433.000	
(2)プラント仮設				
組立・解体費		回	1.000	
配管設置撤去		式	1.000	
段取り換え	161.4m+35.8m	式	1.000	
3. 仮設備				
(1)排水処理設備				
排水ポンプ	φ 50 0以上～6未満	箇所	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土のう		m3	0.100	
(2)照明設備				
通路照明		個	66.000	
(3)換気設備				
換気ファン運転		日	34.000	
(4)仮設電気設備				
発動発電機運転	20KVA	日	34.000	
(5)電線	(単相3線)			
発電機～分電盤 1	CV-60(3C)	m	200.000	
分電盤 1 ～分電盤 2	IV60-より線	m	5.000	
分電盤 2 ～分電盤 7	IV60-より線	m	775.000	
分岐ケーブル (分電盤 2)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
分岐ケーブル (分電盤 3)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
分岐ケーブル (分電盤 4)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
分岐ケーブル (分電盤 5)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
分岐ケーブル (分電盤 6)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
分岐ケーブル (分電盤 7)	CV5.5 5-3C	m	155.000	
(6)電線	(三相3線)			
発電機～分電盤 1	CT38-4C	m	10.000	
分電盤 1 ～水中ポンプ	CT2.0-4C	m	916.000	
発電機～換気ファン	CT3.5-4C	m	215.000	
(7)分電盤				
分電盤設置・撤去	単相3線式3KW	箇所	7.000	
分電盤設置・撤去	三相3線式3.7KW	箇所	1.000	
(8)接地工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
単相3線系統	D種	極	1.000	
単相3線系統	IV8.0	m	755.000	
三相3線系統	D種	極	1.000	
三相3線系統	IV8.0	m	5.000	
4. 除雪工				
(1) 除雪工				
人力除雪		工事	1.000	
機械除雪		km	5.630	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	40.00	
裏込注入工 運搬費	プラント、サイロ、計量器、配管材等	式	1.000	
一括計上価格				
1. 植栽復旧				
(1) 植栽復旧				
植栽復旧		式	1.000	