

令和8年度 工事番号 メンテ第367号

酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事

参 考 資 料

青森市大字荒川 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
			式	1				
橋梁付属物工								
			式	1				
橋梁用防護柵工								
			式	1				
橋梁用防護柵							内 1号	
			m	123				
橋梁補修工								
			式	1				
ひび割れ補修工								
			式	1				
低圧注入工法		エポキシ樹脂					内 2号	
			構造物	1				
断面修復工								
			式	1				
左官工法		ポリマーセメントモルタル					内 3号	
			構造物	1				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)							内 4号	
			m3	0.01				
表面被覆工								
			式	1				
表面保護工		珪酸系含浸材					内 5号	
			m2	560				
構造物撤去工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1				
現場発生品運搬		スクラップ H3						内 6号
			t	2.34				
仮設工								
			式	1				
足場工								
			式	1				
橋梁補修用足場							内 7号	
			m2	260				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員							内 8号	
			人日	28				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 1号	橋梁用防護柵							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去								02-02-19
CB224910			m	123				管理費区分：0
橋梁用高欄		組立式						04-02-05
CB422740			m	123				管理費区分：0
スクラップ H3								
ZZ99*01*03002			t	2.3				管理費区分：9
合計								

一式当り内訳書

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	低圧注入工法		ポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 1. 1kg, 2. 6kg, 68個						単 1号 02-02-09
WB229110			構造物	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	左官工法		ボ リマーセメントモルタル					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3						単 2号 02-02-09
WB229210			構造物	1				管理費区分: 0
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 001m3						単 3号 02-02-09
WB229210			構造物	1				防錆処理有 管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 6. 0km以下, 良好						単 4号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0. 003				
処分費 無筋Co塊(断面修復殻)		ZZ99*01*03001						管理費区分 : T
			t	0. 007				
合計								

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表面保護工		ｼﾝ系含浸材							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)			無し, 無し, 無し							単 5号 06-03-03
WB820220					m2	557				管理費区分 : 0
含浸材塗布			無し, 無し, 無し, ｼﾝ系							単 6号 06-03-03
DZ820010					m2	557				管理費区分 : 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場発生品運搬		スクラップ H3					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下						01-02-02
CB010410			t	2.337				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	2.337				管理費区分：0
合計								

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	橋梁補修用足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場(ﾀｲﾌﾟ A2、中段足場有)							単 7号
		m2	261				管理費区分：0
朝顔(ﾀｲﾌﾟ B)							単 8号
		m2	261				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	28				管理費区分：0
合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 1. 1kg, 2. 6kg, 68個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
R0125		人	1. 5			管理費区分：0		
特殊作業員								
R0101		人	2. 4			管理費区分：0		
普通作業員								
R0102		人	1. 8			管理費区分：0		
注入材(ひび割れ注入用) ﾎﾞﾝﾄﾞ樹脂								
Z231211010		kg	1. 1			管理費区分：0		
ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)								
Z231210010		kg	3. 562			管理費区分：0		
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
Z231215005		個	68			管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004		式	1			管理費区分：0		
合計								
単価							円/構造物	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 3			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 002			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 001m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 8			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	5. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 8			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 001			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

單価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 11 -

單価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 12 -

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号	吊足場(タイプ A2、中段足場有)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 153×1. 1 管理費区分：0		
R0122			人	0. 168					
足場損料 タイプ A2							1m2×1. 2月 管理費区分：0		
ZZ99*01*04001			月・m2	1. 2					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号	朝顔(タイプ B)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p. 4-12、0. 022×1. 1 管理費区分：0		
R0122			人	0. 024					
足場損料 タイプ B(朝顔)							1m2×1. 2月 管理費区分：0		
ZZ99*01*04002			月・m2	1. 2					
合計									
単価							円／m2		

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WK220710	タンブトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)							管理費区分：0		
R0115			人	0. 89					
軽油							管理費区分：0		
Z006702002			L	19. 2					
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0		
M000301002			供用日	1. 02					
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日							管理費区分：0		
Z010020045			供用日	1. 02					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1					
合計									
単価							円／日		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
橋梁付属物工 (0002)	式	1			
橋梁用防護柵工 (0003)	式	1			
橋梁用防護柵 (0004)	m	123			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去	m	123			CB224910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用高欄	m	123			CB422740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 設置方法		組立式			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
スラップ H3	t	2.3			ZZ99*01*03002 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁補修工 (0005)	式	1			
ひび割れ補修工 (0006)	式	1			
低圧注入工法 (0007)	構造物	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		1.1kg			
J04 1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)		2.6kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		68個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
断面修復工 (0008)	式	1			
左官工法 (0009)	構造物	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.002m3			単価補正
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.001m3			単価補正
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (0010)	m3	0.01			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.003			WB229220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離		6.0km以下			
J04 ダンプトラック1台損耗費		良好			単価補正
処分費 無筋Co塊(断面修復殻)	t	0.007			ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表面被覆工 (0011)	式	1			単価補正
表面保護工 (0012)	m2	560			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	557			WB820220
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 時間的制約の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 高所作業車の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
含浸材塗布	m2	557			DZ820010
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 時間的制約の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 高所作業車の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 表面含浸材料		ｼｬﾝ系			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0013)	式	1			
運搬処理工 (0014)	式	1			
現場発生品運搬 (0015)	t	2.34			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.337			CB010410
J01 トラック機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.337			CB010420
J01 トラック機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0016)	式	1			
足場工 (0017)	式	1			オプション入力
橋梁補修用足場 (0018)	m2	260			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊足場(タイプ A2、中段足場有)	m2	261			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.168			R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場損料 タイプ A2	月・m2	1.2			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
朝顔(タイプ B)	m2	261			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 24 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	0.024			単価補正 R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場損料 タイプ B(朝顔)	月・m2	1.2			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0019)	式	1			
交通誘導警備員 (0020)	人日	28			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人	28			週休2日補正 週休2日(月単位) R0804 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 25 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1			
共通仮設 (0022)	式	1			
共通仮設費 (0023)	式	1			
現場環境改善費 (0024)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	12:橋梁保全工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0027)	式	1			
現場管理費 (0028)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	酸ヶ湯高田線橋梁補修（岩谷橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0029)	式	1			
一般管理費等 (0030)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0031)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1			
工事費計 (0033)	式	1			

[illegible]

[illegible]

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
ひびわれ補修工					
	低圧注入工法	エポキシ樹脂	m	16.8	
		注入材	kg	1.1	
		シール材	kg	2.6	ロス率無
		注入器具	個	68	
断面修復工					
	コンクリートはつり	はつり厚 t=3cm	m2	0.002	
	コンクリートはつり	はつり厚 t=5cm	m2	0.001	
	殻運搬処理	Co殻(無筋)	m3	0.003	
			t	0.007	
	断面修復	ポリマーモルタル	m3	0.002	修復厚t=3cm
	断面修復	ポリマーモルタル	m3	0.001	修復厚t=5cm
コンクリート表面保護工					
	下地処理		m2	557.2	上部工
	表面処理	サンハイドロックL2相当品	m2	557.2	上部工
橋梁用防護柵工					
	高欄兼用車両防護柵	ボルト固定式	m	123.0	
構造物撤去工					
	橋梁用防護柵撤去	H=0.75m	m	123.0	
	鋼材運搬処分		t	2.34	
補修用足場工					
	側部足場		m2	260.5	タイプA2
	朝顔		m2	260.5	タイプB

上部工補修工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
ひびわれ補修工 低圧注入工法	図面参照 エポキシ樹脂	
1径間 主桁	$L = 6.2$	
3径間 主桁	$L = 10.6$	
	$L = 6.20 + 10.60 = 16.8 \text{ m}$	
注入材	エポキシ樹脂系注入材 想定値：幅0.5mm 深さ100mm ロス率1.15	
	$V = 16.8 \times 0.0005 \times 0.100 = 0.0008 \text{ m}^3$	
	$W = \frac{1150}{\text{想定比重}} \times 0.00080 \times 1.15 = 1.058 \text{ kg}$	
シール材	エポキシ樹脂 想定値：幅30mm 厚さ3mm 密度1700kg/m	
	$W = \frac{0.03}{\text{幅(m)}} \times \frac{0.003}{\text{厚さ(m)}} \times \frac{16.8}{\text{長さ(m)}} \times \frac{1700}{\text{密度(kg/m}^3\text{)}} = 2.570 \text{ kg}$	
注入器具	L=0.25m/個	
	$W = 16.8 / 0.25 = 68 \text{ 個}$	
断面修復工 断面修復工	図面参照 左官用、修復厚t=3cm、エポキシ樹脂系ポリマーモルタル	
1径間 主桁(1)	$V = 0.150 \times 0.150 \times 0.030 = 0.001$	
2径間 主桁(2)	$V = 0.200 \times 0.200 \times 0.030 = 0.001$	
	$V = 0.001 + 0.001 = 0.002 \text{ m}^3$	
断面修復工	左官用、修復厚t=5cm、エポキシ樹脂系ポリマーモルタル+鉄筋防錆処理	
2径間 主桁(1)	$V = 0.150 \times 0.150 \times 0.050 = 0.001$	
殻運搬処理	Co殻(無筋)	
	$V = 0.002 + 0.001 = 0.003 \text{ m}^3$	
	$W = 0.0030 \times 2.35 = 0.007 \text{ t}$	

表面保護工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
コンクリート表面保護工 シン系含浸材	図面参照 サンハイドロックL2相当品	
上部工	下地処理・表面処理	
1径間 地覆	A = 49.44 =	49.44 m2
1径間 主桁	A = 95.15 =	95.15 m2
2径間 地覆	A = 96.00 =	96.00 m2
2径間 主桁	A = 170.10 =	170.10 m2
3径間 地覆	A = 50.80 =	50.80 m2
3径間 主桁	A = 95.66 =	95.66 m2
	$\Sigma A =$	557.15 m2

橋梁用防護柵工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
橋梁用防護柵工	図面参照	
高欄兼用車両防護柵	B種、H=0.85m、ボルト固定式	
左側	L =	= 0.000
右側	L = 123.048	= 123.048
	L = 0.00 + 123.048	= 123.048 m

構造物撤去工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
構造物撤去工		
橋梁用防護柵撤去	H=0.75m	
右側	L = 123.0 =	123.0 m
鋼材運搬処分	想定重量 W=19.0kg/m	
	w = 123.00 × 19.00 =	2337 kg
	W = 2337 / 1000 =	2.337 t

仮設工 数量計算書

種別・細別	計 算 式	数 量
補修用足場工 側部足場 (タイプA3)	(Type-1a, 1b) $A = 2.15 \times (14.50 + 26.05 + 38.50 + 22.50 + 19.60) =$	260.47 m2
朝顔 (タイプB)	$A = 260.47 =$	260.47 m2