

令和 8 年度 工事番号 メンテ 第 453-1 号

国道102号橋梁補修（上法量橋）工事

参 考 資 料

十和田市大字法量 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 1号
		m3	130				
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	120				
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1				
現場打基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						内 3号
		m	32				
現場打小口止コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						内 4号
		m3	5				
平張コンクリートブロック工(河川景觀に配慮)	ブロック系突起型						内 5号
		m2	302				
現場打天端コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						内 6号
		m3	10				
現場打ちコンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						内 7号
		m3	12				
根固め工							
		式	1				
根固めブロック工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック据付							内 8号
		個	72				
間詰工							
		式	1				
間詰工	割栗石50～150mm						内 9号
		m3	3				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 10号
		m3	58				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 11号
		m3	58				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	58				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	22×1,524×6,096,設置・撤去						内 13号
		m2	502				
土のう	丸型 φ110×高108cm						内 14号
		袋	618				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 15号
		m3	620				
水替工							
		式	1				
ポンプ 排水	0以上40(m3/h)未満,作業時排水						内 16号
		日	22				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板、22×1,524×6,096						内 17号
		t	86.6				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	129				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	123				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場打基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費用 CB240010						02-03-01 均しコンクリート
		m3	2. 2				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート CB240210						02-02-06 均しコンクリート型枠
		m2	6. 3				管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	各種, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭) CB226170						02-02-03
		m3	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場打小口止コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	各種, 特殊養生(練炭) CB226190						02-02-03
		m3	4. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	平張コンクリートブロック工(河川景觀に配慮)	ブロック系突起型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以下	m2	302. 2				02-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場打天端コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	各種, 特殊養生(練炭)	m3	10				02-02-03 管理費区分 : 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 9				02-02-18 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打ちコンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, 全て						02-03-01
			m3	12. 4				管理費区分 : 0
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	82. 6				管理費区分 : 0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0. 8				管理費区分 : 0
敷砂利	WB220311	標準						単 1号 02-02-01
			m3	8. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	根固めブロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック(工場製作品)							単 2号
		個	72				管理費区分：0
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下, 陸上, 12m超, 13個, 層積, ラフ						03-01-01
CB310070	テレーンクレーン(油圧伸縮ジック)25t吊, 標準	個	72				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	間詰工	割栗石50～150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰工							単 3号
割栗石50～150mm		m3	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号 06-01-04
WB824010		m3	57. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	57. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻	ZZ99*01*05001							管理費区分：T
		t	135.6					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096, 設置・撤去						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	501.7				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 89日, 無, 有						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	54				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土のう	丸型 φ110×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	596				単 7号 02-05-10 左岸 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	22				単 7号 02-05-10 右岸+右岸側仮設通路 管理費区分 : 0
大型土のう工 移設・再設置		袋	596				単 8号 左岸→右岸 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	618				単 9号 02-05-10 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	618				02-01-02 管理費区分 : 0
残土等処分		m3	618				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ排水	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2				単 10号 02-05-08 管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	22				単 11号 02-05-08 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費		敷鉄板、22×1, 524×6, 096					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0	
		t	86. 62					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0	
		t	86. 62					
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0	
		t	86. 62					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	12				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3		K0202053 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 14号 90-02-02	
			時間	2			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	根固めブロック(工場製作品)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
護床ブロック2.0t型 1450*1450*580 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	間詰工 割栗石50～150mm		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02	
			m3	100			管理費区分：0	
割栗石 50-150mm Z002140001							管理費区分：0	
			m3	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分 : 0	
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 15号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 89日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:89日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 204				
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 204				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 204				
大型土のう 丸型 φ110×高108cm							管理費区分：0	
	Z230430005		枚	10				
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)							管理費区分：0	
	Z231365005		m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 16号 02-05-10 管理費区分：0	
	WK250500		日	0. 204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
	L001130006		日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう工 移設・再設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 WB252730		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)					単 17号 02-05-10	
			袋	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 094				
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
	L001130006		日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計							円／袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102	t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 K0202053	ハックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	15			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3								
	M000202053		時間	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.161				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.161				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.161				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0.161				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
R0114			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
Z006702002			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
L001010004			日	1.47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
法覆護岸工 (0002)	式	1			
作業土工 (0003)	式	1			
床掘り (0004)	m3	130			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	129			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0005)	m3	120			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	123			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
コンクリートブロック工(平ブロック張) (0006)	式	1			
現場打基礎コンクリート (0007)	m	32			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	6.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
現場打基礎コンクリート	m3	6			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		各種				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
現場打小口止コンクリート (0008)	m3	5			オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	4.9			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 生コンクリート規格		各種				
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮 (0009)		m2	302			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
平ブロック張		m2	302.2			CB226030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの質量			150kg/個以上				
J02 平ブロック規格			平ブロック各種				
J03 裏込材規格			不要				
J05 遮水シート規格			不要				
J06 吸出し防止材の有無			有り				
J07 連結金具の有無			有り			単価補正	
J08 連結金具10m2当り使用量			5.0個を超え15.0個以下				
現場打天端コンクリート (0010)		m3	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート		m3	10			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 生コンクリート規格			各種				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.9			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
現場打ちコンクリート (0011)	m3	12			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	12.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し 全ての費用			
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	82.6			管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
目地板	m2	0.8			CB224710	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
敷砂利	m3	8.3			WB220311	
J01 パック材供用日当り運転時間		標準			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
根固め工 (0012)	式	1				
根固めブロック工 (0013)	式	1				
根固めブロック据付 (0014)	個	72			オプション入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
根固めブロック(工場製作品)	個	72			オブション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
護床ブロック2.0t型 1450*1450*580	個	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
消波根固めブロック据付け	個	72			CB310070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 据付場所		陸上			単価補正	
J03 ブロック移動距離		12m超				
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		13個				
J06 据付方法		層積				
J07 クレーン規格		ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊				
J08 クレーンの賃料補正係数		標準				
間詰工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
間詰工 (0016)	m3	3			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
間詰工 割栗石50～150mm	m3	3			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
積込(ルース)	m3	100			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
割栗石 50-150mm	m3	100			Z002140001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0017)	式	1			
構造物取壊し工 (0018)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0019)	m3	58			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	57.7			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
運搬処理工 (0020)	式	1			
殻運搬 (0021)	m3	58			オプション入力 第0011号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	57.7			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0022)	m3	58			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	135.6			ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0023)	式	1			単価補正
工事用道路工 (0024)	式	1			
敷鉄板 (0025)	m2	502			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	501.7			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	54			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		89日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう (0026)	袋	618			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	596			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準(1.0)			
大型土のう工	袋	22			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準(1.0)			
大型土のう工 移設・再設置	袋	596			オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							単価補正
大型土のう工			袋	1			WB252730
J01 作業区分				移設(撤去・再設置)			管理費区分 0
J03 設置作業半径				6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07
J05 ラフテレンクレーン賃料補正				標準(1.0)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増
							単価補正
大型土のう工			袋	618			WB252730
J01 作業区分				撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径				6mを超え20m以下			歩 2026.07 単 2026.07
J05 ラフテレンクレーン賃料補正				標準(1.0)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増
							単価補正
土砂等運搬 (0027)			m3	620			オプション入力
							第0015号内訳書
							単位数量 1 m3
							管理費区分 0
							歩 2026.07 単 2026.07
							単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増
							週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬			m3	618			CB210110
J01 土砂等発生現場				標準			管理費区分 0
J02 積込機種・規格				バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.07 単 2026.07
J03 土質				土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
							労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		無し 9.5km以下			豪雪割増 単価補正
残土等処分	m3	618			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0028)	式	1			
ポンプ排水 (0029)	日	22			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	2			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転					WB252310

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	22			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0030)	式	1			
共通仮設 (0031)	式	1			
共通仮設費 (0032)	式	1			
運搬費 (0033)	式	1			
仮設材運搬費 (0034)	t	86.6			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86.62			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.9km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)			0				
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	86.62			WB010020 管理費区分 0	
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)			10.9km			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)			0				
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費		t	86.62			WB010030 管理費区分 0	
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
現場環境改善費 (0035)		式	1				
現場環境改善費(率計上) (0036)		式	1				
市街地補正		市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0037)		式	1				
主たる工種		01:河川工事					
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0			
除雪工事補正		未使用		1.00			
ICT施工補正		補正なし		1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0038)	式	1			
現場管理費 (0039)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1			
一般管理費等 (0041)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1			
工事費計 (0044)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	129.2	130			
				CB210030	床掘り	m3	129.2	129			土砂、標準
			埋戻し	土砂		m3	122.9	120			
				CB210410	埋戻し	m3	122.9	123			最大埋戻幅1m以上4m未満
		コンクリートブロック工(平ブロック張)				式		1			
			現場打基礎コンクリート	土木② 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増		m	31.5	32			
				CB240010	コンクリート	m3	2.2	2.2			無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、均しコンクリート
				CB240210	型枠	m2	6.3	6.3			一般型枠、鉄筋・無筋構造物、均しコンクリート型枠
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	6.0	6.0			
			現場打小口止コンクリート	土木② 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増		m3	4.9	5			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	4.9	4.9			
			平張コンクリートブロック工(河川景觀に配慮)	ブロック系突起型		m2	302.2	302			
				CB226030	平ブロック張	m2	302.2	302.2			
			現場打天端コンクリート	土木② 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増		m3	10.0	10			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	10.0	10.0			
				CB224710	目地板	m2	0.9	0.9			30m2未満、瀝青質目地板t=10
			現場打ちコンクリート			m3	12.4	12			
				CB240010	コンクリート	m3	12.4	12.4			無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設
				CB240210	型枠	m2	82.6	82.6			一般型枠
				CB224710	目地板	m2	0.8	0.8			瀝青質目地板t=10
					敷砂利	m3	8.3	8.3			再生クラッシュラン RC-40
	根固め工					式		1			
		根固めブロック工				式		1			
			根固めブロック据付			個	72	72			
					根固めブロック(工場製作品)	個	72	72			
				CB310070	消波根固めブロック据付け	個	72	72			
		間詰工				式		1			
			間詰工	割栗石50～150mm		m3	3.0	3			
					間詰工	m3	3.0	3.0			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	57.7	58			
					構造物とりこわし	m3	57.7	57.7			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	57.7	58			
				CB227010	殻運搬	m3	57.7	57.7			機械積込、18.5km以下
			殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	57.7	58			
					処分費	t	135.6	135.6			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1,524×6,096,設置・撤去		m2	501.7	502			
					敷鉄板設置・撤去	m2	501.7	501.7			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	54	54			89日

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

護岸工

数 量 集 計 表

種 別	算 式	数 量
土工	床掘 = 129.2	129.2 m3
	埋戻し = 122.9	122.9 m3
コンクリートブロック張	コンクリートブロック張設置(景観配慮型) = 302.20	302.2 m2
	吸出防止シート設置 = 302.20	302.2 m3
基礎コンクリート	コンクリート打設 = 6.00	6.0 m3
	コンクリート型枠 = 33.40	33.4 m2
	均しコンクリート = 2.20	2.2 m2
	均しコンクリート型枠 = 6.30	6.3 m2
現場打ち法面 コンクリート	現場打ちコンクリート打設 = 82.60	82.6 m2
	= 12.40	12.4 m3
	型枠 = 82.60	82.6 m2
	裏込碎石 = 82.60	82.6 m2
	= 8.30	8.3 m3
	目地材 = 0.80	0.8 m2
天端コンクリート	コンクリート打設 = 10.00	10.0 m3
	コンクリート型枠 = 10.60	10.6 m2
	目地材 = 0.90	0.9 m2
小口止コンクリート	コンクリート打設 = 4.90	4.9 m3
	コンクリート型枠 = 32.90	32.9 m2

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

撤去工

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]