

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		50			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
側溝工		式		1			
落蓋式側溝300A	再利用	m		28			
大型水路	B1000×H1000	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400	m		86		
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200	m		40		
側溝蓋	コンクリート蓋	枚		159		
側溝蓋	グレチング 蓋	枚		10		
小口止工		箇所		2		
L型側溝		m		26		
集水桝・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水桝		箇所		4		
蓋		枚		4		
土留工		式		1		
排水工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路面排水柵	RHM型	箇所		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物	m3		21			
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		460			
石積取壊し	空積	m2		5			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		21			
殻運搬	アスファルト殻	m3		32			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		21			
殻処分	アスファルト殻	m3		32			
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削		m2		637			
殻運搬(路面切削)		m3		19			
殻処分	As切削殻	m3		19			
アスファルト舗装工	県道	式		1			
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40、t=35cm	m2		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40t=15cm	m2		507			
表層	②再生密粒度 As(13)、t=4cm	m2		631			
表層	⑤再生密粒度 As(13F)、t=3cm	m2		1,143			
アスファルト舗装工	歩道	式		1			
凍上抑制層	再生グッチャラン RC-40、t=15cm	m2		6			
路盤	C-20、t=10cm	m2		6			
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm	m2		6			
アスファルト舗装工	出入口	式		1			
下層路盤	RC-40、t=25cm	m2		36			
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm	m2		35			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	M型(標準部)	m		4			
歩車道境界ブロック	M2型(車両乗入部)	m		4			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		3			
基礎碎石		m2		6			
防護柵工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り			m3		2		
埋戻し			m3		2		
防止柵工			式		1		
転落(横断)防止柵		H=1.1m、プレキャストブロック建込	m		5		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		セブラ W=30～45cm	m		30		
ペイント式区画線		実線W=15cm	m		340		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		土中建込	本		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	3人日	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3		3			
外構設置工		式		1			
外構設置工		式		1			
コンクリートブロック塀		m		12.8			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			