

令和8年度

県営ため池等整備事業
第3西津軽用排第19号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	20.000	
コンクリート殻運搬	有筋コンクリート	m ³	20.000	
殻運搬・処理	有筋コンクリート	m ³	20.000	
2. 開渠工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	78.000	
基面整正	整形区分：基面整正	m ²	65.000	
法面整生	盛土法面整形	m ²	33.000	
法面整生	切土法面仕上げ	m ²	17.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	46.000	
盛土(基礎面上)		m ³	19.000	
盛土(基礎面下)		m ³	8.000	
購入土		m ³	2.000	
(2) プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	H1200×B1600×2000 (2種5cm張出)	m	77.300	
3. 横断暗渠工				
(1) 第2-5横断暗渠工				
RCボックスカルバート	B1600×H1200×L2000	m	8.000	
(2) 舗装復旧工				
砕石舗装		m ²	19.000	
4. 流入工				
(1) 流入工				
2-15号流入工		箇所	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 集水桝工				
(1)集水桝工				
集水桝工		基	1.000	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	1,525.300	
土のう設置・撤去		袋	26.000	
土のう撤去・再設置		袋	2.000	
敷鉄板		m ²	273.400	
廃プラ運搬		ton	0.200	
廃プラ処分費		ton	0.200	
(2)除雪工				
除雪工		式	1.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ(仮設)	常時排水	箇所	1.000	
排水ポンプ(仮設)	作業時排水	箇所	1.000	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設				
運搬費				
仮設輸送		ton	47.200	