

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期経営体第169号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.980	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	1.980	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.980	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	小運搬無し	m3	200.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 小運搬無し	m3	130.000	
旧水路泥撤去		m3	64.000	
(4) 撤去工				
旧体撤去(U型側溝)		m3	110.000	
殻運搬・処理(旧体)	コンクリート製品	m3	110.000	
構造物取壊し	鉄筋	m3	3.000	
殻運搬・処理(旧体)	鉄筋コンクリート殻	m3	3.000	
殻運搬・処理(旧体)	アスファルト殻	m3	0.400	
殻運搬・処理(旧体)	廃プラ殻	m3	1.400	
殻運搬・処理(旧体)	鉄くず	m3	0.100	
舗装板破碎		m ²	15.000	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	43	
埋戻し		m3	14.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	53.000	
(2) 用水路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF500型 L=2.0m	m	300.200	
(3)取水工				
水口工	BF500型片掛口	箇所	7.000	
(4)分水工				
分水工 (プレキャスト)	I 型 (DW1-L)	箇所	1.000	
落差柵(プレキャスト)	口1000×H1000	箇所	1.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m3	530	
埋戻し	コンパクタ	m3	97.000	
溝畔転圧		m3	81.000	
(2)排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	287.000	
環境配慮型水路(エコ排水フリューム)	H600×B600 (H400×B400) L=4.0m	箇所	1.000	
(3)合流工				
合流工(プレキャスト)	I 型(SJ-1-ACK-L型)	箇所	1.000	
(4)排水口工				
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器	箇所	5.000	
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器 田んぼダム タイプ	箇所	2.000	
排水口カバー	VU300(半割) l=0.8M	個	7.000	
高密度ポリ管 Φ150mm		m	21.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
支線道路 (I 型)	4.0/5.0	m	455.000	
支道盛土	購入土	m3	170.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-500	m	6.000	
(3)幹線排水路吐出口工(用水路横断工)				
小用吐出口工(吐出部現場打ち)	BBC	箇所	1.000	
小用第27号吐出口工(暗渠工)	BBC-500 L=7.0m	箇所	1.000	
(4)幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)				
第11号吐出口工(吐出部現場打ち)	BOX.C B600×H600	箇所	1.000	
(5)幹線排水路吐出口部横断暗渠工				
第11号吐出口工(横断暗渠工)	BOX.C B600×H600 L=9.5m	箇所	1.000	
(6)進入路工				
進入路蓋版設置	BF500型蓋	枚	16.000	
5. 仮設工				
(1)水替工				
水替え	幹線排水第11号吐出	式	1.000	
(2)除雪工				
除雪	支道17号	km	0.300	
(3)敷鉄板工				
敷鉄板	支道12号	m ²	390.000	
敷鉄板	支道17号	m ²	996.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
敷鉄板輸送費	支道分	ton	239.210	
分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	式	1.000	