

令和8年度

ため池等整備事業

第3西津軽用排水第20号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物取壊し工				
(1) コンクリート構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	38.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	3.600	
殻運搬	有筋	m3	38.000	
殻運搬	無筋	m3	3.600	
殻運搬・処理		m3	38.000	
殻運搬・処理		m3	3.600	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)撤去	HP φ 1200	m	5.600	
殻運搬		m3	8.500	
2. 開渠工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	410.000	
盛土	B<1.0m	m3	52.000	
埋戻1	B<1.0m	m3	330.000	
埋戻2	2.5m≦B≦4.0m	m3	10.000	
購入土		m3	27.000	
法面整形(盛土部)		m ²	56.000	
基面整正		m ²	390.000	
(2) プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種 H1200×B1500	m	93.100	
鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H 1100×B1100	m	124.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H 1000×B1300	m	2.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H 800×B1000	m	2.000	
小口止工		箇所	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 舗装復旧工				
(1) 砂利舗装工				
路盤工		m ²	9.800	
4. 暗渠工				
(1) 横断工				
プレキャストボックス		m	6.000	
5. 合流工				
(1) 合流柵工				
現場打ち集水柵		箇所	1.000	
6. 流入工				
(1) 排水口設置工				
排水口		個	10.000	
無孔ポリエチレン管 φ150		m	28.200	
7. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
工事用道路補修		m ²	296.000	
安定シート		m ²	2,512.000	
敷鉄板		m ²	706.000	
機械盛土		m ³	290.000	
購入土		m ³	384.500	
廃プラ運搬		ton	0.080	
廃プラ処分費		ton	0.080	
(2) 作業土工				
床掘		m ³	97.000	
盛土		m ³	97.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)仮回し水路工				
土のう設置・撤去		袋	2.000	
土のう		袋	2.000	
除雪工		式	1.000	
(4)排水処理工				
排水ポンプ作業時排水		箇所	5.000	
排水ポンプ常時排水		箇所	5.000	
8. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	121.900	