

令和8年度

ため池等整備事業
第3西津軽用排第20号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物取壊し工				
・ ・ コンクリート構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	38.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	3.600	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬	有筋	m3	38.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬	無筋	m3	3.600	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬・処理		m3	38.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（有筋）	ton	2.500	
・ ・ ・ 殻運搬・処理		m3	3.600	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（無筋）	ton	2.350	
・ ・ ・ 遠心力鉄筋コンクリート管（B形管）撤去	HP φ1200	m	5.600	算出数量：1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	作業区分：撤去，管径：1200mm，管材規格：ー，長期割引単価区分：あり，	m	1.000	
*ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
・ ・ ・ 殻運搬		m3	8.500	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：8.0km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工				
・・作業土工				
・・・床掘り		m3	410.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	B<1.0m	m3	52.000	算出数量：100.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	111.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	100.000	
・・・埋戻1	B<1.0m	m3	330.000	算出数量：100.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	100.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	111.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻2	2.5m≤B≤4.0m	m3	10.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	100.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・購入土		m3	27.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
・・・法面整形(盛土部)		m ²	56.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	390.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・プレキャスト開渠工				
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H1200×B1500	m	93.100	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：2000kgを超え2900kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	19.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
大型排水フリュームH1200×B1500(2種)		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	5.660	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 13~5mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	18.000	
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H1100×B1100	m	124.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	15.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
大型排水フリュームH1100×B1100(2種)		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.700	
*バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	5.450	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 13~5mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	18.000	
・・・ 鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H1000×B1300	m	2.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	17.000	
* バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
大型排水フリュームH1000×B1300(2種)		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭・ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.800	
* バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート大型フリューム	排水フリューム(Aタイプ)2種H800×B1000	m	2.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	13.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
大型排水フリュームH800×B1000(2種)		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.700	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 小口止工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.300	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	0.600	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.030	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.040	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・舗装復旧工				
・ ・ 砂利舗装工				
・ ・ ・ 路盤工		m ²	9.800	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工（機械）	舗設材の種別：再生クワッシャー, 規格：RC-40, 仕上がり厚さ：15cm, 敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり, 単価0円区分（舗設材）：なし	m ²	1.000	
・暗渠工				
・ ・ 横断工				
・ ・ ・ フレキャストボックス		m	6.000	算出数量：10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎材種別：無し, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり	m	10.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型（〜2014）]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	
R Cボックスカルバート		本	5.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バケット（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭・ジェットヒータ）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40（普通） W/C 65%	m ³	1.200	
*バケット[クレーン型・クレーン・〜超低・排対型（〜2014）]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	

* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	12.100	
・合流工				
・ ・合流樹工				
・ ・ ・ 現場打ち集水樹		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	3.100	
* バックホ(クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014))	バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	32.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.300	
* バックホ(クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014))	バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	6.300	
*バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.116	
・流入工				
・・排水口設置工				
・・・排水口		個	10.000	算出数量:1.000 個
コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm	個	1.000	
・・・無孔ポリエチレン管φ150		m	28.200	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管(シングル管)	φ150mm(有孔・無孔)	m	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・仮設道路工				
・・・工事用道路補修		m ²	296.000	算出数量:1.000 m ²
道路補修工(未舗装)	補足材の種類:再生クラッシャーラン RC-40, 長期割引単価区分:あり, 単価0円区分:なし	m ²	1.000	
・・・安定シート		m ²	2,512.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・敷鉄板		m ²	706.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:撤去, 供用日数:82, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
敷鉄板	仮設材区分:敷鉄板, 規格区分:22×1524×6096, 供用日数:82日, 使用回数:1回	m ²	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置, 供用日数:82, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	

・・・ 機械盛土		m3	290.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	100.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 購入土		m3	384.500	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
・・・ 廃プラ運搬		ton	0.080	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）, 製品長：12m以内, 運搬距離（片道）：20kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・・・ 廃プラ処分費		ton	0.080	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：混合廃棄物	ton	1.000	
・・・ 作業土工				
・・・ 床掘		m3	97.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土		m3	97.000	算出数量：100.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	100.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 仮回し水路工				
・・・ 土のう設置・撤去		袋	2.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：製作・設置, 施工機械区分：バックホウ, 採取土区分：購入土, 購入土材数量（m3／袋）：1m3, 大型土のう袋区分：大型土のう袋（1.0t用）, 単価0円区分（大型土のう袋）：なし, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分：撤去, 施工機械区分：バックホウ, 購入土材数量（m3／袋）：1m3,, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	

SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	0.830	
*タンポトラック[オンロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	0.830	
*バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・土のう		袋	2.000	算出数量:10.000 袋
大型土のう工	施工区分:移設(撤去・再設置),施工機械区分:バックホ,購入土材数量(m3/袋):1m3,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	10.000	
・・・除雪工		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:110日,最大積雪深:0.760m,総除雪面積:1107㎡,最大除雪深までの面積:830㎡,除雪(全体)日数:110日,除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:2.5,除雪回数:36,押雪運搬距離:15	km	0.225	
・・・排水処理工				
・・・排水ポンプ作業時排水		箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:17,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):120以上〜450未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1〜5台,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ常時排水		箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:5,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):120以上〜450未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・・・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	121.900	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	