

令和8年度 工事番号 繰第 3374-1 号

五所川原岩木線交通安全対策工事

参 考 資 料

弘前市 大字 鼻和 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧岩木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	180				
埋戻し	土質:土砂						内 2号
		m3	50				
基面整正							内 3号
		m2	170				
土砂等運搬	土砂						内 4号
		m3	130				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400～H700						内 5号
		m	258				
側溝蓋	B400用						内 6号
		枚	217				
集水枥・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水枥							内 7号
		個	1				
プレキャスト集水枥	枥規格:SM-B600-L600-H700						内 8号
		箇所	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版							内 9号
		組	2				
付替水路工							
		式	1				
プレキャストU型側溝							内 10号
		m	2				
自由勾配側溝							内 11号
		m	2				
構造物撤去工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削							内 12号
		m	78				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 13号
		m3	76				
舗装版切断							内 14号
		m	310				
舗装版破碎							内 15号
		m2	340				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 16号
		m3	101				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穀処分							内 17号
		t	245				
現場発生品運搬							内 18号
		t	0.05				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	車道						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:400mm						内 19号
		m2	130				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 20号
		m2	260				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As (13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 21号
		m2	260				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As (13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 22号
		m2	340				
アスファルト舗装工	市道復旧						
		式	1				
凍上抑制層							内 23号
		m2	2				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:380mm						内 24号
		m2	2				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm						内 25号
		m2	2				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: ⑤再生密粒度As (13F),舗装厚:50mm,平均幅員: 1.4m以上3.0m以下						内 26号
アスファルト舗装工	進上路	m2	9				
		式	1				
路盤							内 27号
		m2	30				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: ⑤再生密粒度As (13F),舗装厚:50mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 28号
コンクリート舗装工	進上路	m2	30				
		式	1				
路盤							内 29号
		m2	17				
コンクリート							内 30号
		m3	2				
溶接金網							内 31号
		m2	16				
砂利舗装工	進上路						
		式	1				
路盤							内 32号
		m2	17				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断) 防止柵							内 33号
		m	2				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵基礎工							
		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:100m						内 34号
		m2	1				
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 35号
		m3	1				
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 36号
		m2	2				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 37号
		m	255				
区画線消去	施工方法区分:削取り式						内 38号
		m	105				
雑工							
		式	1				
間詰工							
		式	1				
基礎材							内 39号
		m2	20				
コンクリート							内 40号
		m3	2				
宅内排水工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝120、150						内 41号
		m	15				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	A・B						内 42号
		人日	70				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	180				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	47				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	166			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	128			管理費区分：0
	残土受入料金						
	ZZ99*01*02006		m3	128			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400～H700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	128. 3				単 1号 01-10-01 US9-B-B400-H400 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	80. 8				単 2号 01-10-01 US9-B-B400-H500 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	30				単 3号 01-10-01 US9-B-B400-H600 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	12. 5				単 4号 01-10-01 US9-B-B400-H700 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 67m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	6				単 5号 01-10-01 US9-B-B400-H500 (横 断用) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	B400用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	190				単 6号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	24				単 7号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単 8号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 9号 01-10-01 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(9)-2 高炉 21-12-25(20), 2. 23 m3を超え2. 35m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	20. 9				02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 1				単 10号 02-04-04 管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用		個	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧		桧規格:SM-B600-L600-H700					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧 CB222800		据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
			基	1				管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費) CB222810								02-02-05
			基	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	蓋版							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 11号 01-10-01
WB821430			枚	1				管理費区分:0
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 12号 01-10-01
WB821430			枚	1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 8m3/10m	m	2				単 13号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,	m	2. 4				単 14号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削							
ZZ99*01*01001		m2	78				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 15号 06-01-04 無筋
WB824010		m3	65. 8				管理費区分：0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04 鉄筋
WB824010		m3	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	293				管理費区分 : 0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	22				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	342				管理費区分 : 0
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	65. 8				02-02-07 無筋 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	10				02-02-07 有筋 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	23				02-02-07 As殻 管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	2. 3				04-03-01 As切削殻 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*02001		t	160. 1				管理費区分：T
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*02002		t	25. 1				管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*02003		t	54				管理費区分：T
処分費 As切削殻 ZZ99*01*02004		t	5. 5				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 1 1. 0km以下	t	0. 05				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 05				01-02-03 管理費区分：0
処分費 スクラップ ヘビーH3 ZZ99*01*02005		t	0. 05				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:40 0mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	400mm, 2層施工, 再生クワッチャラン RC-40, 全ての費用	m2	130. 4				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	259. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As (13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	259. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As (13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	340. 2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	凍上抑制層							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		40mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	2.4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:380mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	380mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	2. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	2. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As (13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	8.9				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	路盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	30				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As (13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	30				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	路盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	17.4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(9)-2 高炉 21-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	溶接金網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶接金網 径6. 0×100×100 Z001450010001		m2	15. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	17. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	転落(横断) 防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無						単 17号 06-02-03
WB810760		m	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	基礎材		基礎材規格:再生クラッシャー40〜0, 敷厚:100m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用						02-02-02
			m2	0.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	0.1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	型枠		型枠の種類:一般型枠					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210			m2	1. 9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 18号 03-03-06
WB821210			m	254.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	区画線消去		施工方法区分:削取り式					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線消去		無し, 削取り式, 有り, 無し, 全ての費用						単 19号 06-01-01 中央線 管理費区分 : 0
WB821220			m	105				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	基礎材							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用						02-02-02 管理費区分 : 0
			m2	20.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	プレキャストU型側溝	U型側溝120、150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0. 2m3/10m	m	2				単 20号 01-10-01 U型側溝120 管理費区分 : 0
WB821410							
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0. 25m3/10m	m	12. 5				単 21号 01-10-01 U型側溝150 管理費区分 : 0
WB821410							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	交通誘導警備員		A・B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 22号 02-04-04
	WB010211		人日	35				管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 23号 02-04-04
	WB010212		人日	35				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 329					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 72					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000		Z231024235					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0.329					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0.424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0.72					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000		Z231024240					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 329					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 424					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 72					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000		Z231024245					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.339				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.424				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 67m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 横断用 400×500×2000		Z231024055					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 71				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 212				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 84				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 400用 T-25 500×995mm Z230154045							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D13, 標準					単 24号 02-04-04	
			t	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 25号 02-04-04	
			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 600×600用 Z230153130							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 柵用グレーチング T-25 1400*1400 2枚割 Y000301000001							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 排水溝B600-H800		Y000300000001	本	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 横断用 300×300×2000 Z231024005							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 307				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 318				
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07					
						歩掛適用年月	2026. 07					
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0					
単 15号 WB824010	構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量		1	単価		
名称・規格			条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			Q001611001								管理費区分：0	
					m3	1						
諸雑費(まるめ)			ZS3000004								管理費区分：0	
					式	1						
合計												
単価											円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無				Q001611007		m3	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計											
単価										円／m3	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 47 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821220	区画線消去	無し, 削取り式, 有り, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無		Q001038004					管理費区分 : 0	
			m	1, 000				
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	62				
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分 : 0	
			L	35				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0, 0. 2m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 U型側溝120		Y000300000002	本	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 24			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 25m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
側溝 U型側溝150		Y000300000003	本	5			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 3			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
R0110			人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
Z001102019			t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
排水構造物工 (0002)	式	1				
作業土工 (0003)	式	1				
床掘り (0004) (P)	m3	180			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	180			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
埋戻し (0005) (P)	m3	50			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					Q01 施工方法 最大埋戻幅1m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	47			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
基面整正 (0006) (P)	m2	170			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 基面整正費		基面整正			
基面整正	m2	166			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0007)	m3	130			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬		m3	128			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 土砂等発生現場		標準				
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	J04 DID区間の有無		無し				
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			単価補正	
残土受入料金		m3	128			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
側溝工 (0008)		式	1				
自由勾配側溝 (0009)		m	258			第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 側溝規格		US9-B-B400-H400～H700				
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝						WB821420	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	128.3			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	80.8			WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	30			WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			単価補正	
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	12.5			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.67m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
側溝蓋 (0010)	枚	217			第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 蓋種類		蓋版(各種)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 蓋版設置費	蓋版				週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	190			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	24			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝・マンホール工 (0011)	式	1			
現場打ち集水桝 (0012)	個	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(9)-2 高炉 21-12-25(20)			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.23m3を超え2.35m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
型枠	m2	20.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
鉄筋工 加工・組立	t	0.1			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業区分		加工・組立			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフエレンクレーン賃料補正係数			一般構造物 SD345 D13 標準			単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用		個	5			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水桝 (0013) (P)		箇所	1			第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 製品質量(kg/基) Q03 桝規格 Q04 プレキャスト集水桝設置費 Q05 プレキャスト集水桝材料費			据付 80kgを超え200kg以下 SM-B600-L600-H700 プレキャスト集水桝 プレキャスト集水桝(材料費)			
プレキャスト集水桝		基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳			据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋版 (0014)	組	2				オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1				WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			据付け				
J02 夜間作業の有無			無し				
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無			無し				
J07 施工箇所における補正			無し				
蓋版	枚	1				WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			据付け				
J02 夜間作業の有無			無し				
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無			無し				
J07 施工箇所における補正			無し				
付替水路工 (0015)	式	1				オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストU型側溝 (0016)	m	2			オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m			
自由勾配側溝 (0017)	m	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	2.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
構造物撤去工 (0018)	式	1			
路面切削工 (0019)	式	1			オプション入力
路面切削 (0020)	m	78			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	78			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0021)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	76			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	65.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
構造物とりこわし	m3	10			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0023)	m	310			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	293			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版切断	m	22			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0024)	m2	340			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	342			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
舗装版破碎	m2	2			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
運搬処理工 (0025)	式	1			
殻運搬 (0026)	m3	101			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	65.8			管理費区分 0	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分			機械積込		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 DID区間の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下		豪雪割増	
J13 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
殻運搬	m3	10			CB227010	
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械積込		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無			無し		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			5.7km以下		労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬	m3	23			CB227010	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無			無し		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			6.0km以下		労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬(路面切削)	m3	2.3			CB430020	
J01 DID区間の有無			無し		管理費区分 0	
J02 運搬距離(km) (DID区間無)			6.5km以下		歩 2026.07 単 2026.07	
J04 費用の内訳			全ての費用		単価地区 弘前市(旧岩木町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0027)	t	245			オプション入力 第0017号内訳書	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	160.1			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 有筋Co殻	t	25.1			ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 As殻	t	54			ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費					ZZ99*01*02004	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
As切削殻	t	5.5			管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0028)	t	0.05			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.05			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.05			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 スクラップ ヘビーH3	t	0.05			ZZ99*01*02005 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0029)	式	1			
舗装工 (0030)	式	1			
アスファルト舗装工 (0031)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0032) (P)	m2	130			第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		400mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	130.4			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部) (0033) (P)	m2	260			単価補正 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
上層路盤(歩道部)	m2	259.9			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0034) (P)	m2	260			第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		②再生密粒度As (13)			
Q03 舗装厚		40mm			
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q05 施工費		表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	259.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(歩道部) (0035) (P)	m2	340			第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			
Q03 舗装厚		30mm			
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q05 施工費		表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	340.2			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0036)	式	1			
凍上抑制層 (0037)	m2	2			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	2.4			管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
下層路盤(歩道部) (0038) (P)	m2	2			第0024号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 路盤材種類		再生クワッシャー RC-40			歩 2026.07 単 2026.07	
Q03 仕上り厚		380mm			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	2.4			CB410031	
					管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		380mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
上層路盤(歩道部) (0039) (P)	m2	2			第0025号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 路盤材種類		各種			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 路盤材規格		C-20			単価地区 弘前市(旧岩木町)	
Q03 仕上り厚		100mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部)	m2	2.4			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		各種			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0040) (P)	m2	9			第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	8.9			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0041)	式	1			
路盤 (0042)	m2	30			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)		m2	30			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
	J02 施工区分		1層施工			
	J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
	J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0043) (P)		m2	30			第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	Q02 材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			
	Q03 舗装厚		50mm			
	Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
	Q05 施工費		表層(歩道部)			
表層(歩道部)		m2	30			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装工 (0044)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路盤 (0045)	m2	17			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	17.4			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クワッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
コンクリート (0046)	m3	2			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(9)-2 高炉 21-12-25(20)				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
溶接金網 (0047)	m2	16			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
溶接金網 径6.0×100×100	m2	15.5			Z001450010001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂利舗装工 (0048)	式	1			オプション入力
路盤 (0049)	m2	17			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	17.4			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
防護柵工 (0050)	式	1			
防止柵工 (0051)	式	1			
転落(横断) 防止柵 (0052)	m	2			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m	2			
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵基礎工 (0053)	式	1			
基礎材 (0054) (P)	m2	1			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 基礎材規格		再生クラッシュラン40～0			
Q02 敷厚		100m			
Q03 基礎碎石費		基礎碎石			
基礎碎石	m2	0.3			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート (0055) (P)	m3	1			第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物種別		小型構造物			
Q02 打設工法		人力打設			
Q03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
Q04 コンクリート費		コンクリート			
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町)
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠 (0056) (P)		m2	2			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 型枠の種類 Q02 型枠費 Q03 化粧型枠材料費		一般型枠 型枠 計上しない			
型枠		m2	1.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
区画線工 (0057)		式	1			
区画線工 (0058)		式	1			
ペイント式区画線 (0059)		m	255			第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	254.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線消去 (0060)	m	105			第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分		削取り式			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 区画線消去費		区画線消去			
区画線消去	m	105			WB821220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		削取り式			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 費用の内訳		全ての費用			
雑工 (0061)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
間詰工 (0062)	式	1			オプション入力
基礎材 (0063)	m2	20			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	20.3			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート (0064)	m3	2			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
宅内排水工 (0065)	式	1			オプション入力
プレキャストU型側溝 (0066)	m	15			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
U型側溝	m	2			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		据付け			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝	m	12.5			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
仮設工 (0067)	式	1			
交通管理工 (0068)	式	1			
交通誘導警備員 (0069)	人日	70			第0042号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	35			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B	人日	35			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0070)	式	1			
共通仮設 (0071)	式	1			
共通仮設費 (0072)	式	1			
現場環境改善費 (0073)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0074)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0075)	式	1			
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0076)	式	1			
現場管理費 (0077)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0078)	式	1			
一般管理費等 (0079)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0080)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1			
工事費計 (0082)	式	1			

縦覧用

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘 要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路改良						式		1			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	砂質土		m3	179.7	180			
				CB210030	床掘り	m3	179.7	180			標準
			埋戻し	砂質土		m3	46.9	50			
				CB210410	埋戻し	m3	46.9	47			W<1.0m
			基面整正	砂質土		m2	166.4	170			
				CB210080	基面整正	m2	166.4	166			
			土砂等運搬	土砂		m3	127.6	130			
				CB210110	土砂等運搬	m3	127.6	128			D=11.5km
					残土受入料金	m3	127.6	128			
		側溝工				式		1			
			自由勾配側溝	US9-B-B400-H400～US9-B-B400-H700		m	257.6	258			
				WB821420	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	128.3	128.3			US9-B-B400-H400、縦断用、459kg/個
				WB821420	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	80.8	80.8			US9-B-B400-H500、縦断用、535kg/個
				WB821420	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	30.0	30.0			US9-B-B400-H600、縦断用、590kg/個
				WB821420	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	12.5	12.5			US9-B-B400-H700、縦断用、715kg/個
				WB821420	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	6.0	6.0			US9-B-B400-H500、横断用、721kg/個
			側溝蓋	B400用		枚	217	217			
				WB821430	蓋版(FC9-B2-B400)	枚	190	190			車道用、61kg/枚
				WB821430	蓋版(FG9-A1-B400)	枚	24	24			車道用、36kg/枚
				WB821430	蓋版(FH9-B400)	枚	2	2			覆工版型、94kg/枚
				WB821430	蓋版(FG9-B-B400)	枚	1	1			横断用、43kg/枚
		集水枡工				式		1			
			現場打ち集水枡	6号集水枡		箇所	1	1			
				CB222950	現場打ち集水枡	箇所	1	1			SM-B1400-L1400-H1800
				CB240210	型枠	m2	20.9	20.9			一般型枠、無筋・鉄筋構造物
				WB240750	鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工・組立)	t	0.1	0.1			SD345、D13
					足掛金物	個	5	5			W300×Φ19
			プレキャスト集水枡	5号集水枡		箇所	1	1			
				CB222800	プレキャスト集水枡	基	1	1			SM-B600-L600-H700
			蓋版	600×600用、1400×1400用		組	2	2			
				WB821430	蓋版	組	1	1			T-25、600×600用、40.2kg/枚
				WB821430	蓋版	組	1	1			T-25、1400×1400用、144.4kg/枚
		付替水路工				式		1			
			プレキャストU型側溝	排水溝B600-H800		m	2.0	2			
				WB821410	プレキャストU型側溝	m	2.0	2.0			B600-H800、排水溝716kg/個

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘 要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
			自由勾配側溝	US9-B-B300-H300		m	2.4	2			
	構造物撤去工			WB821410	自由勾配側溝(1000kg/個以下)	m	2.4	2.4			US9-B-B300-H300、168kg/個
						式		1			
		路面切削工				式		1			
			路面切削	t=3cm		m2	78.0	78			
					路面切削	m2	78.0	78.0			
		構造物取壊工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物		m3	75.8	76			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	65.8	65.8			無筋構造物
				WB824010	構造物とりこわし	m3	10.0	10.0			鉄筋構造物
			舗装版切断	t=15cm以下		m	314.8	310			
				CB430510	舗装版切断	m	292.7	293			As舗装版
				CB430510	舗装版切断	m	22.1	22			Con舗装版
			舗装版破砕	t=15cm以下		m2	344.4	340			
				CB430310	舗装版破砕	m2	342.1	342			As舗装版,障害無,騒音有
				CB430310	舗装版破砕	m2	2.3	2			Con舗装版,障害無,騒音有
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬			m3	101.1	101			
				CB227010	殻運搬	m3	65.8	65.8			無筋co殻、D=5.7km
				CB227010	殻運搬	m3	10.0	10.0			有筋co殻、D=5.7km
				CB227010	殻運搬	m3	23.0	23.0			As殻、D=6.0km
				WB430020	殻運搬(As切削)	m3	2.3	2.3			As切削材、D=6.5km
			殻処分			t	244.9	245			
				WB020052	処分費	t	160.1	160.1			無筋Co殻
				WB020052	処分費	t	25.1	25.1			有筋co殻
				WB020052	処分費	t	54.0	54.0			As殻
				WB020052	処分費	t	5.5	5.5			As切削材
			現場発生品運搬	スクラップヘビーH3		t	0.05	0.05			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.05	0.05			クレーン2t、吊能力2.9t、D=11.0km
				CB010420	現場発生品・支給品積込・荷卸	t	0.05	0.05			クレーン2t、吊能力2.9t
				WB020052	処分費	t	0.05	0.05			スクラップヘビーH3
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工(車道)				式		1			
			下層路盤	RC-40、t=40cm		m2	130.4	130			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	130.4	130.4			2層施工
			上層路盤	M-40、t=12cm		m2	259.9	260			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	259.9	259.9			W<1.4m、1層施工
			表層	②再生密粒度As(13)、t=4cm		m2	259.9	260			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	259.9	259.9			40mm、W<1.4m、PK-3
			表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm		m2	340.2	340			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	340.2	340.2			30mm、W<1.4m、PK-4

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘 要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
		アスファルト舗装工(市道復旧)				式		1			
			凍上抑制層	RC-40、t=4cm		m2	2.4	2			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	2.4	2.4			下層路盤同時施工、3層施工
			下層路盤	RC-40、t=38cm		m2	2.4	2			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	2.4	2.4			凍上抑制層同時施工、3層施工
			上層路盤	C-20、t=10cm		m2	2.4	2			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	2.4	2.4			W<1.4m、1層施工
			表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=5cm		m2	8.9	9			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	8.9	8.9			1.4m≦W≦3.0m、50mm、 、PK-3
		アスファルト舗装工(進入路)				式		1			
			路盤	RC-40、t=12cm		m2	30.0	30			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	30.0	30.0			W<1.4m、1層施工
			表層	⑤再生密粒度As(13F)、t=5cm		m2	30.0	30			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	30.0	30.0			50mm、W<1.4m、PK-3
		コンクリート舗装工(進入路)				式		1			
			路盤	RC-40、t=12cm		m2	17.4	17			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	17.4	17.4			W<1.4m、1層施工
			コンクリート	⑨-2、21-12-25、t=10cm		m3	1.7	2			
				CB240010	コンクリート	m3	1.7	1.7			人力打設、小型構造物
			溶接金網	φ6×100×100		m2	15.5	16			
					溶接金網	m2	15.5	15.5			
		砂利舗装工(進入路)				式		1			
			路盤	RC-40、t=12cm		m2	17.4	17			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	17.4	17.4			W<1.4m、1層施工
	防護柵工					式		1			
		転落防止柵工	H=1100			式		1			
			転落(横断)防止柵			m	2.0	2			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	2.0	2.0			コンクリート建込式、ビーム式・パネル式
		防護柵基礎工	BK-B1			式		1			
			基礎材	RC-40、t=10cm		m2	0.3	1			
				CB221110	基礎碎石	m2	0.3	0.3			
			コンクリート	小型構造物、人力打設、②18-8-40		m3	0.1	1			
				CB240010		m3	0.1	0.1			
			型枠	一般型枠、小型構造物		m2	1.9	2			
				CB240210	型枠	m2	1.9	1.9			
	区画線工					式		1			
		区画線工				式		1			
			ペイント式区画線	W=15cm		m	254.7	255			
				WB821210	区画線設置	m	254.7	254.7			ペイント式溶剤型、白線、実線
			区画線消去	W=15cm		m	105.0	105			
				WB821220	区画線消去	m	105.0	105.0			中央線、削り取り式

[illegible]

排水構造物工数量集計表

[illegible]

排水構造物工 数量計算書

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
作業土工		
床 掘	標 準	
	作業土工(R側) 土量計算書(CA)より $V =$	169.6 m ³
	6号集水桝	
	$V = 8.0\text{m}^2 \times 0.6\text{m} + 4.1\text{m}^2 \times 1.3\text{m} =$	10.1 m ³
	$\Sigma V =$	179.7 m ³
埋 戻	$W < 1.0\text{m}$	
	作業土工(R側) 土量計算書(RA)より $V =$	42.9 m ³
	6号集水桝	
	$V = 1.8\text{m}^2 \times 0.6\text{m} + 2.2\text{m}^2 \times 1.3\text{m} =$	4.0 m ³
	$\Sigma V =$	46.9 m ³
残土処理工	$D = 11.5\text{km}$	
	$V = \text{床掘} - \text{埋戻} / 0.9$	
	$= 179.7\text{m}^3 - 46.9\text{m}^3 / 0.9 \quad V =$	127.6 m ³
基面整正		
	R側	
	基面整正面積計算書より $A =$	166.4 m ²
	$\Sigma A =$	166.4 m ²
側 溝 工		
自由勾配側溝		
	US9-B-B400-H400 縦断用、459kg/個	
	R側 延長調書より $L =$	128.3 m
	$\Sigma L =$	128.3 m
	US9-B-B400-H500 縦断用、535kg/個	
	R側 延長調書より $L =$	80.8 m
	$\Sigma L =$	80.8 m

[illegible]

排水構造物工 数量計算書

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
集水桝工		
現場打ち集水桝		
コンクリート	コンクリート⑨-2 21-12-25	
	R側	
	SM-B1400-L1400-H1800	
	コンクリート使用量 2.11m3を超え2.23m3以下 N=	1 箇所
プレキャスト集水桝	SM-B600-L600-H700	
	据付、850kg/個、基礎材有	
	R側 集水桝設置調書より N=	1 箇所
	Σ N=	1 箇所
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	
	R側 6号集水桝工 1箇所当たり数量より A=	20.92 m2
	Σ A=	20.92 m2
蓋 版	ますぶた用グレーチング T-25、600×600用、40.2kg/枚	
	R側 N = 1枚/組 × 1箇所 N=	1 組
	Σ N=	1 組
	ますぶた用グレーチング T-25、1400×1400用、144.4kg/枚	
	R側 N = 2枚/組 × 1箇所 =	1 組
鉄 筋	SD345 D13	
	R側 6号集水桝工 1箇所当たり数量より W=	113 kg
	Σ W=	113 kg
足掛金物	W300×Φ19	
	R側 集水桝工構造図より N=	5 個
	Σ N=	5 個
付替水路工		
自由勾配側溝	US9-B-B300-H300 168kg/個	
	R側 付替水路延長調書より L=	2.4 m
排水溝	B600-H800 716kg/個	
	R側 付替水路延長調書より L=	2.0 m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

排水構造物工 数量計算書

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量								
	6号集水桝工 1箇所当り数量 <table><tr><th>B</th><th>L</th><th>H</th><th>W</th></tr><tr><td>1400mm</td><td>1400mm</td><td>1800mm</td><td>1900mm</td></tr></table>	B	L	H	W	1400mm	1400mm	1800mm	1900mm	
B	L	H	W							
1400mm	1400mm	1800mm	1900mm							
集水桝工										
現場打ち集水桝	SM-B1400-L1400-H1800									
コンクリート	コンクリート㊟-2 21-12-25									
	$V = 1.8\text{m} \times 1.8\text{m} \times 1.95\text{m} - 1.4\text{m} \times 1.4\text{m} \times 1.8\text{m} =$	2.79 m3								
	控 除									
	$V = 0.40\text{m} \times 0.638\text{m} \times 0.20\text{m} =$	-0.05 m3								
	$V = 1.30\text{m} \times 1.40\text{m} \times 0.20\text{m} =$	-0.36 m3								
	$V = 0.40\text{m} \times 0.64\text{m} \times 0.20\text{m} =$	-0.05 m3								
	$V = 0.65\text{m} \times 0.80\text{m} \times 0.20\text{m} =$	-0.10 m3								
	$\Sigma V =$	2.23 m3								
型 枠	鉄筋・無筋構造物									
	$A = 1.8\text{m} \times 1.95\text{m} \times 4 + 1.4\text{m} \times 1.8\text{m} \times 4 =$	24.12 m2								
	$A = (0.40\text{m} + 0.638\text{m}) \times 0.20\text{m} \times 2 =$	0.42 m2								
	$A = (1.30\text{m} + 1.40\text{m}) \times 0.20\text{m} \times 2 =$	1.08 m2								
	$A = (0.40\text{m} + 0.640\text{m}) \times 0.20\text{m} \times 2 =$	0.42 m2								
	$A = (0.65\text{m} + 0.800\text{m}) \times 0.20\text{m} \times 2 =$	0.58 m2								
	控 除									
	$A = 0.40\text{m} \times 0.638\text{m} \times 2 =$	-0.51 m2								
	$A = 1.30\text{m} \times 1.40\text{m} \times 2 =$	-3.64 m2								
	$A = 0.40\text{m} \times 0.64\text{m} \times 2 =$	-0.51 m2								
	$A = 0.65\text{m} \times 0.80\text{m} \times 2 =$	-1.04 m2								
	$\Sigma A =$	20.92 m2								
基礎材	再生碎石(RC-40) t=15cm									
	$A = 1.9\text{m} \times 1.9\text{m} =$	3.6 m2								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

排水構造物工 土量計算書

作業土工(R側)

測 点	単 距 離	床 掘(CA)			埋 戻(RA) W< 1.0m		
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)
NO.0	0.0	1.1	—	—	0.5	—	—
NO.0+4.15	4.2	1.0	1.05	4.4	0.3	0.40	1.7
NO.0+4.60	0.4	1.3	1.15	0.5	0.3	0.30	0.1
BC1	3.5	1.3	1.30	4.6	0.3	0.30	1.1
NO.1	11.9	0.5	0.90	10.7	0.3	0.30	3.6
NO.2	20.0	0.7	0.60	12.0	0.2	0.25	5.0
NO.3	20.0	0.5	0.60	12.0	0.1	0.15	3.0
NO.4	20.0	0.5	0.50	10.0	0.1	0.10	2.0
SP1	1.9	0.5	0.50	1.0	0.1	0.10	0.2
NO.5	18.1	0.5	0.50	9.1	0.1	0.10	1.8
NO.6	20.0	0.6	0.55	11.0	0.1	0.10	2.0
NO.7	20.0	0.5	0.55	11.0	0.1	0.10	2.0
NO.7	0.0	0.6	—	—	0.1	—	—
EC1	15.6	0.6	0.60	9.4	0.1	0.10	1.6
NO.8	4.4	0.6	0.60	2.6	0.1	0.10	0.4
BC2	5.6	0.6	0.60	3.4	0.1	0.10	0.6
SP2	12.1	0.6	0.60	7.3	0.1	0.10	1.2
NO.9	2.5	0.6	0.60	1.5	0.2	0.15	0.4
EC2	9.6	0.9	0.75	7.2	0.3	0.25	2.4
NO.10	10.5	0.6	0.75	7.9	0.1	0.20	2.1
NO.10+16.00	16.0	0.6	0.60	9.6	0.1	0.10	1.6
NO.10+16.00	0.0	0.9	—	—	0.4	—	—
NO.11	4.0	0.9	0.90	3.6	0.4	0.40	1.6
BC3	0.8	0.7	0.80	0.6	0.2	0.30	0.2
NO.12	19.2	0.6	0.65	12.5	0.2	0.20	3.8
NO.12+6.00	6.0	0.6	0.60	3.6	0.2	0.20	1.2
NO.12+6.00	0.0	0.9	—	—	0.2	—	—
NO.12+16.50	10.5	0.9	0.90	9.5	0.2	0.20	2.1
NO.12+16.50	0.0	1.3	—	—	0.2	—	—
NO.12+18.30	1.8	1.3	1.30	2.3	0.2	0.20	0.4
NO.12+18.30	0.0	1.1	—	—	0.3	—	—
SP3	0.3	1.1	1.10	0.3	0.3	0.30	0.1
NO.13	1.4	1.3	1.20	1.7	0.6	0.45	0.6
EP	0.2	1.3	1.30	0.3	0.6	0.60	0.1
合 計	260.5	169.6			42.9		

排水構造物工 数量計算書

[illegible]

排水構造物延長調書

測 点	US9-B-B400-					備 考
	H400	H500	H600	H700	H500	
	縦断用	縦断用	縦断用	縦断用	横断用	
R側						
NO.0 ~ NO.0+4.60		4.60				
NO.0+4.60 ~ NO.0+10.60					6.00	
NO.0+11.50 ~ NO.7	128.34					
NO.7 ~ NO.10+16.00		76.23				
NO.10+16.00 ~ NO.12+6.00			30.02			
NO.12+6.00 ~ NO.12+16.50				10.52		
No.12+18.30 ~ EP				1.93		
合 計	128.34m	80.83m	30.02m	12.45m	6.00m	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

種 別	図 式 計 算 式	数 量
路面切削工		
路面切削	路面切削 t=3cm	
	構造物撤去工調書より A=	78.0 m2
構造物取壊工		
コンクリート構造物取壊し		
無筋構造物	構造物撤去工調書より V=	65.8 m3
鉄筋構造物	構造物撤去工調書より V=	10.0 m3
舗装版切断		
As舗装版	t=15cm以下	
	構造物撤去工調書より L=	292.7 m
Con舗装版	t=15cm以下	
	構造物撤去工調書より L=	22.1 m
舗装版破碎		
As舗装版	t=15cm以下	
	構造物撤去工調書より A=	342.1 m2
Con舗装版	t=15cm以下	
	構造物撤去工調書より A=	2.3 m2
運搬処理工		
殻運搬	無筋co殻 V=	65.8 m3
	有筋co殻 V=	10.0 m3
	As殻	
	構造物撤去工調書より V=	23.0 m3
	As切削材	
	構造物撤去工調書より V=	2.3 m3
殻処分	無筋co殻	
	構造物撤去工調書より W=	160.1 t
	有筋co殻	
	構造物撤去工調書より W=	25.1 t
	As殻	
	構造物撤去工調書より W=	54.0 t
	As切削材	
	構造物撤去工調書より W=	5.5 t
	スクラップ°	
	構造物撤去工調書より W=	0.05 t

構造物撤去工調書

図 式	数 量	備 考
路面切削工		
路面切削 t=3cm		
R側 撤去工より A=	78.0 m2	
Σ A=	78.0 m2	
構造物取壊し工		
コンクリート構造物取壊し(無筋Co)		
R側		
基礎コンクリート		
自由勾配側溝B300-H300(縦断用)		
V = 0.040m2 × 2.0m =	0.08 m3	
自由勾配側溝B300-H500(縦断用)		
V = 0.041m2 × 16.0m =	0.66 m3	
自由勾配側溝B400-H700(縦断用)		
V = 0.052m2 × 1.7m =	0.09 m3	
現場打側溝		
現場打側溝⑦		
V = 0.557m2 × 30.0m =	16.71 m3	
現場打側溝⑧		
V = 0.242m2 × 171.5m =	41.50 m3	

構造物撤去工調書

[illegible]

構造物撤去工調書

図 式	数 量	備 考
自由勾配側溝(縦断用)B300-H500		
$V = 0.117\text{m}^2 \times 16.0\text{m}$		
$- 0.4\text{m} \times 1.0\text{m} \times 0.095\text{m} \times 8\text{個}$	$= 1.57 \text{ m}^3$	
自由勾配側溝(縦断用)B400-H700		
$V = 0.182\text{m}^2 \times 1.7\text{m} - 0.5\text{m} \times 1.0\text{m} \times 0.110\text{m} \times 1\text{個}$	$= 0.25 \text{ m}^3$	
BF-300		
$V = 0.029\text{m}^2 \times 1.7\text{m}$	$= 0.05 \text{ m}^3$	
排水溝 B600-H800		
$V = 0.152\text{m}^2 \times 3.0\text{m}$	$= 0.46 \text{ m}^3$	
横断水路 B1300-H1400		
$V = 1.060\text{m}^2 \times 0.6\text{m}$	$= 0.64 \text{ m}^3$	
蓋版		
落蓋側溝360用蓋		
$V = 0.043\text{m}^2 \times 0.5\text{m} \times 22\text{枚}$	$= 0.47 \text{ m}^3$	
自由勾配側溝B300用蓋		
$V = 0.043\text{m}^2 \times 0.5\text{m} \times (2\text{枚} + 12\text{枚})$	$= 0.30 \text{ m}^3$	
自由勾配側溝B400用蓋		
$V = 0.055\text{m}^2 \times 0.5\text{m} \times 2\text{枚}$	$= 0.06 \text{ m}^3$	
コンクリート蓋⑦ 460×500×80		
$V = 0.050\text{m}^3/\text{枚} \times 60\text{枚}$	$= 3.00 \text{ m}^3$	
コンクリート蓋⑨ 400×500×100		
$V = 0.040\text{m}^3/\text{枚} \times 54\text{枚}$	$= 2.16 \text{ m}^3$	
地覆工		
$V = 0.2\text{m} \times 0.2\text{m} \times 1.8\text{m}$	$= 0.07 \text{ m}^3$	
	$V = 10.04 \text{ m}^3$	
	$\Sigma V = 10.04 \text{ m}^3$	
舗装版切断		
As舗装版 t=15cm以下		
R側		
車道 撤去工平面図より	$L = 258.6 \text{ m}$	
進入路工 撤去工平面図より		
$L = 5.9\text{m} + 4.2\text{m} + 7.4\text{m} + 4.1\text{m} + 4.3\text{m} + 3.9\text{m} + 4.3\text{m}$	$= 34.1 \text{ m}$	
	$L = 292.7 \text{ m}$	
	$\Sigma L = 292.7 \text{ m}$	

構造物撤去工調書

図 式	数 量	備 考
Con舗装版 t=15cm以下		
R側		
撤去工平面図より		
L = 4.6m + 15.0m + 2.5m =	22.1 m	
Σ L =	22.1 m	
舗装版破碎		
As舗装版 t=15cm以下		
t=5cm		
R側 撤去工平面図より		
A = 2.4m ² + 9.2m ² + 8.7m ² + 6.0m ² + 2.0m ²		
+ 7.0m ² + 5.7m ² + 1.9m ² + 6.6m ² =	49.5 m ²	
Σ A =	49.5 m ²	t=5cm
t=7cm		
R側 撤去工平面図より	A =	292.6 m ²
	Σ A =	292.6 m ² t=7cm
	Σ A =	342.1 m ² t=5cm+7cm
Con舗装版 t=15cm以下		
R側 撤去工平面図より		
V = 5.4m ² × 0.1m =	0.54 m ³	
V = 15.1m ² × 0.1m =	1.51 m ³	
V = 2.4m ² × 0.1m =	0.24 m ³	
	V =	2.29 m ³
	Σ V =	2.29 m ³

構造物撤去工調書

[illegible]

鋪 装 工 数 量 集 計 表

[illegible]

舗 装 工 数 量 計 算 書

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
アスファルト舗装工		
車 道		
下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t=40cm W<1.4m	
	R側 舗装面積計算書より A=	130.4 m2
	Σ A=	130.4 m2
上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t=12cm W<1.4m	
	R側 舗装面積計算書より A=	259.9 m2
	Σ A=	259.9 m2
表 層 工	②再生密粒度As (13) t=4cm W<1.4m	
	R側 舗装面積計算書より A=	259.9 m2
	Σ A=	259.9 m2
表 層 工	⑤再生密粒度As (13F) t=3cm W<1.4m	
	R側 舗装面積計算書より A=	340.2 m2
	Σ A=	340.2 m2
市道復旧		
凍上抑制層	再生碎石 (RC-40) t=4m	
	R側	
	3号市道復旧工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	2.43 m2
	Σ A=	2.43 m2
下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t=38cm	
	R側	
	3号市道復旧工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	2.43 m2
	Σ A=	2.43 m2

[illegible]

舗装工 数量計算書

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
表 層 工	⑤再生密粒度As (13F) t=5cm W<1.4m	
	R側	
	8号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	1.72 m2
	10号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	12.08 m2
	12号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	4.10 m2
	14号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	4.82 m2
	15号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	3.17 m2
	17号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	4.07 m2
	A=	29.96 m2
	Σ A=	29.96 m2
コンクリート舗装工		
路 盤 工	再生碎石 (RC-40) t=12cm W<1.4m	
	R側	
	11号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	14.88 m2
	16号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	2.50 m2
	A=	17.38 m2
	Σ A=	17.38 m2
表 層 工	コンクリート⑨-2 t=10cm	
	R側 A = 17.38m2 × 0.10m V=	1.74 m3
	Σ V=	1.74 m3
溶 接 金 網	φ 6 × 100 × 100	
	R側	
	11号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	13.31 m2
	16号進入路工 市道,進入路舗装復旧詳細図より A=	2.16 m2
	A=	15.47 m2
	Σ A=	15.47 m2

[illegible]

[illegible]

測 点	单 距 離	下層路盤工(RC-40) t=40cm			上層路盤工(M-40) t=12cm		
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)
NO.0	0.0	0.50	—	—	1.00	—	—
NO.0+4.15	4.2	0.50	0.50	2.1	1.00	1.00	4.2
BC1	4.0	0.50	0.50	2.0	1.00	1.00	4.0
NO.1	11.9	0.50	0.50	6.0	1.00	1.00	11.9
NO.2	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
NO.3	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
NO.4	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
SP1	1.9	0.50	0.50	1.0	1.00	1.00	1.9
NO.5	18.1	0.50	0.50	9.1	1.00	1.00	18.1
NO.6	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
NO.7	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
EC1	15.6	0.50	0.50	7.8	1.00	1.00	15.6
NO.8	4.4	0.50	0.50	2.2	1.00	1.00	4.4
BC2	5.6	0.50	0.50	2.8	1.00	1.00	5.6
SP2	12.0	0.50	0.50	6.0	1.00	1.00	12.0
NO.9	2.5	0.50	0.50	1.3	1.00	1.00	2.5
EC2	9.5	0.50	0.50	4.8	1.00	1.00	9.5
NO.10	10.5	0.50	0.50	5.3	1.00	1.00	10.5
NO.11	20.0	0.50	0.50	10.0	1.00	1.00	20.0
BC3	0.8	0.50	0.50	0.4	1.00	1.00	0.8
NO.12	19.2	0.50	0.50	9.6	1.00	1.00	19.2
NO.12+16.53	16.5	0.50	0.50	8.3	1.00	1.00	16.5
NO.12+18.33	0.0	0.84	—	—	1.54	—	—
SP3	0.3	0.84	0.84	0.3	1.54	1.54	0.5
NO.13	1.4	0.84	0.84	1.2	1.86	1.70	2.4
EP	0.2	0.84	0.84	0.2	1.62	1.74	0.3
合 計	258.6	130.4			259.9		

合 計	258.6	130.4	259.9
-----	-------	-------	-------

舗装面積計算書

アスファルト舗装工 車道(R側)

[illegible]

舗装面積計算書

アスファルト舗装工 車道(R側)

測 点	単 距 離	表層工(⑤再生) t=3cm					
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)			
NO.0	0.0	1.30	—	—			
NO.0+4.15	4.2	1.30	1.30	5.5			
BC1	4.0	1.30	1.30	5.2			
NO.1	11.9	1.30	1.30	15.5			
NO.2	20.0	1.30	1.30	26.0			
NO.3	20.0	1.30	1.30	26.0			
NO.4	20.0	1.30	1.30	26.0			
SP1	1.9	1.30	1.30	2.5			
NO.5	18.1	1.30	1.30	23.5			
NO.6	20.0	1.30	1.30	26.0			
NO.7	20.0	1.30	1.30	26.0			
EC1	15.6	1.30	1.30	20.3			
NO.8	4.4	1.30	1.30	5.7			
BC2	5.6	1.30	1.30	7.3			
SP2	12.0	1.30	1.30	15.6			
NO.9	2.5	1.30	1.30	3.3			
EC2	9.5	1.30	1.30	12.4			
NO.10	10.5	1.30	1.30	13.7			
NO.11	20.0	1.30	1.30	26.0			
BC3	0.8	1.30	1.30	1.0			
NO.12	19.2	1.30	1.30	25.0			
NO.12+17.430	17.4	1.30	1.30	22.6			
SP3	1.2	1.84	1.57	1.9			
NO.13	1.4	2.16	2.00	2.8			
EP	0.2	1.92	2.04	0.4			
合 計	260.4	340.2					

防護柵工数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

区画線工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

雜工數量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

測点	単距離	コンクリート②			再生砕石		
		幅(m)	平均幅(m)	面積(m ²)	幅(m)	平均幅(m)	面積(m ²)
NO.3	0.0	0.00	—	—	0.00	—	—
NO.4	20.0	0.20	0.10	2.00	0.20	0.10	2.00
SP1	1.9	0.13	0.17	0.32	0.13	0.17	0.32
NO.4+12.27	10.4	0.13	0.13	1.35	0.13	0.13	1.35
NO.4+16.37	0.0	0.13	—	—	0.13	—	—
NO.5	3.6	0.13	0.13	0.47	0.13	0.13	0.47
NO.6	20.0	0.12	0.13	2.60	0.12	0.13	2.60
NO.6+5.15	5.1	0.12	0.12	0.61	0.12	0.12	0.61
NO.6+9.42	0.0	0.13	—	—	0.13	—	—
NO.7	10.6	0.13	0.13	1.38	0.13	0.13	1.38
NO.7+10.63	10.6	0.13	0.13	1.38	0.13	0.13	1.38
NO.7+15.64	0.0	0.14	—	—	0.14	—	—
NO.8	4.4	0.14	0.14	0.62	0.14	0.14	0.62
BC2	5.6	0.10	0.12	0.67	0.10	0.12	0.67
SP2	12.1	0.18	0.14	1.69	0.18	0.14	1.69
NO.9	2.5	0.18	0.18	0.45	0.18	0.18	0.45
NO.9+6.29	6.4	0.18	0.18	1.15	0.18	0.18	1.15
NO.9+10.60	0.0	0.14	—	—	0.14	—	—
NO.10	9.4	0.14	0.14	1.32	0.14	0.14	1.32
NO.10+15.77	15.8	0.14	0.14	2.21	0.14	0.14	2.21
NO.11+0.78	0.0	0.12	—	—	0.12	—	—
BC3	0.0	0.12	—	—	0.12	—	—
NO.11+9.09	8.3	0.12	0.12	1.00	0.12	0.12	1.00
NO.11+13.78	0.0	0.05	—	—	0.05	—	—
NO.12	6.2	0.05	0.05	0.31	0.05	0.05	0.31
NO.12+15.36	15.4	0.05	0.05	0.77	0.05	0.05	0.77
合 計	168.3	20.30			20.30		

合 計	168.3	20.30	20.30
-----	-------	-------	-------

合 計	168.3	20.30	20.30
-----	-------	-------	-------

合 計	168.3	20.30	20.30
-----	-------	-------	-------

合 計	168.3	20.30	20.30
-----	-------	-------	-------

宅内排水工 延長調書

[illegible]

[illegible]

[illegible]