

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
基面整正		式		1			
土砂等運搬	土砂	m3		130			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400～H700	m		258			
側溝蓋	B400用	枚		217			
集水枳・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝		個		1			
プレキャスト集水桝	桝規格:SM-B600-L600-H700	箇所		1			
蓋版		組		2			
付替水路工		式		1			
プレキャストU型側溝		m		2			
自由勾配側溝		m		2			
構造物撤去工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削		m		78			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断		m		310			
舗装版破碎		m2		340			
運搬処理工		式		1			
殻運搬		m3		101			
殻処分		t		245			
現場発生品運搬		t		0.05			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	車道	式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2		130			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2		260			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満	m2		260			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満	m2		340			
アスファルト舗装工	市道復旧	式		1			
凍上抑制層		m2		2			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:380mm	m2		2			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:C-20,仕上り厚:100mm	m2		2			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		9			
アスファルト舗装工	進入路	式		1			
路盤		m2		30			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満	m2		30			
コンクリート舗装工	進入路	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路盤		m2		17			
コンクリート		m3		2			
溶接金網		m2		16			
砂利舗装工	進入路	式		1			
路盤		m2		17			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断) 防止柵		m		2			
防護柵基礎工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚 :100m	m2		1			
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		型枠の種類:一般型枠	式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		255		
区画線消去		施工方法区分:削取り式	m		105		
雑工			式		1		
間詰工			式		1		
基礎材			m2		20		
コンクリート			m3		2		
宅内排水工			式		1		
プレキャストU型側溝		U型側溝120、150	m		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A・B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			