

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
西津軽砂山長寿防災第 1 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 水路補修工				
・ ・ 水路補修工				
・ ・ ・ パネル工	B1300×H800（No. 0+14. 177～No. 12）	m	225. 800	算出数量：225. 800 m
高压洗浄工	施工区分:高压洗浄工, 吐出压力:30Mpa	m ²	655. 000	
パネル取付工	FRPM板取付工+目地材シーリング工	m ²	623. 000	算出数量：60. 000 m ²
*FRPM板	資材規格: t=10mm	m ²	60. 000	
*緩衝材	資材規格:独立発泡体 t=10mm	m ²	60. 000	
*金属拡張アンカー	資材規格:SUS304, M8×L60 SFT860	本	600. 000	
*目地材	資材規格: 1 成分湿気硬化型ウレタン系	本	25. 000	
*目地材用プライマー		本	1. 000	
*土木一般世話役		人	2. 000	
*特殊作業員		人	2. 000	
*普通作業員		人	5. 000	
*雑品	雑材料（両面テープ等）		0. 050	
*雑品	雑材料（マスキングテープ等）		0. 100	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 除雪工		式	1. 000	算出数量：1. 000 式
除雪(機械) 青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅: 3. 5, 除雪回数:22, 押雪運搬距離:15	km	0. 226	
・ ・ 雪寒仮囲い工				
・ ・ ・ 雪寒仮囲い工		式	1. 000	算出数量：1. 000 式
雪寒仮囲い設置・撤去	Pタイプ（材料費含む）	m ²	1, 975. 000	算出数量：100. 000 m ²
*土木一般世話役		人	1. 100	
*普通作業員		人	4. 700	
*バックホウ運転	クレーン機能付き、山積0. 8m3、吊り能力2. 9t	日	0. 600	算出数量：1. 000 日
* * 運転手（特殊）		人	0. 250	
* * バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0. 8m3（平積0. 6m3） 吊能力2. 9t	日	1. 020	
* * 軽油	バトロール給油,,	L	17. 000	
* 雑品			0. 220	

技術管理費				
・引抜試験				
・ ・ 引抜試験				
・ ・ ・ 引抜試験	3箇所/50m	箇所	15.000	算出数量：1.000 箇所
土木一般世話役		人	0.500	
普通作業員		人	1.000	
引抜試験機器損料		式	1.000	
・ ・ ・ 引抜試験報告書作成		式	1.000	算出数量：1.000 式
土木一般世話役		人	0.500	
普通作業員		人	0.500	