

令和8年度

工事番号

繰河床 第5072号

引 座 川 外 河 床 整 理 工 事

参 考 資 料

平川市 新屋栄館外 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年7月			
歩掛	適用年月	2026年7月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年7月			
単価	地区	平川市(旧平賀町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数		0日間		
冬 期 日 数		0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分		4 級地		
施 工 時 期 補 正		任意設定		
緊 急 工 事 補 正		補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正		補正なし		
I C T 施 工 補 正		補正なし		
週 休 2 日 補 正		週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数		0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		
財団法人等による補正		補正を行わない		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		

設計内訳書 (本01)

工事名	引座川外河床整理工事				事業区分 工事区分		河川改修 河川工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事								
河川土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削			式	1				内 1号
土砂等運搬			m3	920				内 2号
積込 (ルーズ)			m3	920				内 3号
残土処理工			m3	920				
土砂等運搬			式	1				内 4号
建設残土			m3	920				内 5号
雑木伐採工			m3	920				
伐木除根工			式	1				
伐木・伐竹			式	1				内 6号
集積積込			m2	7,440				内 7号
			m2	7,440				

設計内訳書 (本01)

工事名	引座川外河床整理工事				事業区分 工事区分		河川改修 河川工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬								内 8号
			m3	115				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
準備費								
			式	1				
木くず処分費								内 9号
			t	34				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1				
共通仮設費 (率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				

一式当り内訳書

内 1号	掘削						単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1. 000-00000 0. 0 0		
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210100	土砂, ホヱノカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	923				02-01-02
									管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

内 2号	土砂等運搬						単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1. 000-00000 0. 0 0		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB211810	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 130以下	m3	923				単 1号 02-01-06
									管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		積込 (ルーズ)							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルーズ)		CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
				m3	923				管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 4号		土砂等運搬								単価使用年月 2026. 07	
										歩掛適用年月 2026. 07	
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
土砂等運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
		CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	923				02-01-02 管理費区分：0		
合計											

一式当り内訳書

内 7号	集積積込					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
内 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工) (伐木除根)	CB320560	無し, 全ての費用					03-02-03	
			m2	7, 440			管理費区分：0	
	合計							

一式当り内訳書

内 8号	運搬					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
内 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下, 全ての費用					03-02-03	
			m3	62			管理費区分：0	
運搬(伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 9. 0km以下, 全ての費用					03-02-03	
			m3	53			管理費区分：0	
	合計							

一式当り内訳書

内 9号	木くず処分費							単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
木くず (生木)	ZZ99*01*01004		t	34				管理費区分：0	
	合計								

2次単価表

単 1号 WB211810		土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ山積0.8m3(平積 0.6m3),130以下	単位	m3	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満					単 2号 02-01-06		
諸雑費(まるめ)		WK210340	日	0.625			管理費区分:0		
		ZS3000004	式	1			管理費区分:0		
合計									
単価							円/m3		

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026.07
							歩掛適用年月		2026.07
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							単位	日	1
不整地運搬車運転		5,000m3未満	条件	単位	数量	金額			
名称・規格									
運転手(特殊)									
軽油	R0114		人	1			管理費区分：0		
	Z006702002		L	133				管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級		L001030011	日	1.54			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／日		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	引座川外河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)		式	1			オブション入力
河川土工 (0002)		式	1			オブション入力
掘削工 (0003)		式	1			オブション入力
掘削 (0004)		m3	920			オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削						週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	923			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 土質					
	J02 施工方法					
	J03 押土の有無					
	J04 障害の有無					
土砂等運搬 (0005)	J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正
		m3	920			オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		事業区分			河川改修	
引座川外河床整理工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工数量		m3	923			週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 積込機種・規格			5,000m3未満			
J03 運搬距離(m)			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 130以下			
WB211810						
管理費区分			0			
歩			2026.07	単	2026.07	
単価地区			平川市(旧平賀町)			
労調係数			1.000	00-00	0	
豪雪割増						
単価補正						
オプシヨン入力 第0003号内訳書						
単位数量					1	m3
管理費区分			0			
歩			2026.07	単	2026.07	
単価地区			平川市(旧平賀町)			
労調係数			1.000	00-00	0	
豪雪割増						
週休2日補正						
CB210020						
管理費区分			0			
歩			2026.07	単	2026.07	
単価地区			平川市(旧平賀町)			
労調係数			1.000	00-00	0	
豪雪割増						
単価補正						
オプシヨン入力						
残土処理工 (0007)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)		m3	920			オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬		m3	923			週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	923			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
建設残土 (0009)		m3	920			単価補正 オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
建設残土		m3	923			週休2日補正 週休2日(月単位)
建設残土		m3	923			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
豪雪割増						豪雪割増
単価補正						単価補正
オプシヨン入力		式	1			オプシヨン入力
オプシヨン入力		式	1			オプシヨン入力
伐木・伐竹 (0012)		m2	7,440			オプシヨン入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
伐木・伐竹(伐木除根)						週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	7,440			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
集積積込 (0013)		m2	7,440			単価補正 オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		m2	7,440			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳			無し 全ての費用			週休2日補正 週休2日(月単位) CB320560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬 (0014)		m3	115			単価補正 オプシヨン入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬(伐木除根)		m3	62			週休2日補正 週休2日(月単位) CB320580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 25.5km以下 全ての費用			単価補正 CB320580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬(伐木除根)		m3	53			単価補正 CB320580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 積込条件			機械施工			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		無し 無し 9.0km以下 全ての費用			単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
準備費 (0018)	式	1			
木くず処分費 (0019)	t	34			オプショント入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
木くず (生木)	t	34			週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回 金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0020)				式	1	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0021)				式	1	
市街地補正				市街地以外		
共通仮設費（率計上） (0022)				式	1	
主たる工種				01:河川工事		
施工地域等補正				補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0
除雪工事補正				未使用		1.00
ICT施工補正				補正なし		1.0
週休2日補正				週休2日(月単位)		1.01
純工事費 (0023)				式	1	
現場管理費 (0024)				式	1	
施工地域等補正				補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0
工期日数				0日間		
冬期日数				0日間		
積雪寒冷地区分				4級地		1.20%
施工時期補正				任意設定		0.36%
緊急工事補正				補正なし		0.00%
砂防・地滑り補正				補正なし		0.00%
ICT施工補正				補正なし		1.0
週休2日補正				週休2日(月単位)		1.02
工事原価 (0025)				式	1	
一般管理費等						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			
河川改修		事業区分			

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
掘削工	$L = 266.4 \text{ m}$	下段：当初 266.4 m
掘削 積込（ルーズ） 不整地運搬車	厚さ（測量成果より） $V = \quad = 923.0 \text{ m}^3$	923.0 m ³
残土処理工		
土砂等運搬	$V = 923.0 + 0.0 = 923.0 \text{ m}^3$	923.0 m ³

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
伐木除根工	$L = 260.0 + 1600.0 = 1860.0 \text{ m}$	下段：当初 1860.0 m
伐木・伐竹	$A = 4.0 \times 1860.0 = 7440.0 \text{ m}^2$	7,440 m ²
除根	$A = 0 \times 260.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
整地	$A = 0 \times 260.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
集積積み	除根なし $A = 0.0 \text{ m}^2$ (割合：1.0)	0 m ²
	除根あり $A = 0.0 \text{ m}^2$ (割合：0.0)	0 m ²
	除根なし $A = 7440.0 \text{ m}^2$	7,440 m ²
運搬（生木）	除根あり $A = 0.0 \times 0.7 \times 0.5 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
	除根なし $A = 7440.0 \times 0.7 \times 0.5 = 2604.0 \text{ m}^2$	2,604 m ²
	(実績：マニフェスト) $W = 2604.0 \times 13\text{t}/1,000\text{m}^2 = 33.85 \text{ t}$	34.0 t
(再生処理施設へ運搬)	$V = 33.85 / 0.55 = 61.55 \text{ m}^3$	62.0 m ³
運搬（伐根材）	除根なし $A = 0.0 \times 0.7 \times 0.5 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ³
	(想定) $W = 0.0 \times 13\text{t}/1,000\text{m}^2 = 0.00 \text{ t}$	0.0 t
	$V = 0.00 / 0.55 = 0.00 \text{ m}^3$	0.0 m ³
運搬（幹）	除根なし $A = 7,440 \times 0.3 = 2232.0 \text{ m}^2$	2,232 m ²
	$W = 2232.0 \times 13\text{t}/1,000\text{m}^2 = 29.02 \text{ t}$	29.0 t
	$V = 29.02 / 0.55 = 52.76 \text{ m}^3$	53.0 m ³
(集積場所へ運搬)		

土 量 計 算 書

測点		CA:掘削(土砂)									
		断面積	平均断面	土量	断面積	平均断面	土量	断面積	平均断面	土量	
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	
No. 0	0.00										
No. 40	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 80	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 92.5 下流	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 92.5 上流	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 120	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 160	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 200	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 240	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 280	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 320	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 360	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 400	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 440	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 480	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 520	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 560	0.00		0.00	0.0		0.00	0.0				
No. 600	40.00	5.3	2.65	106.0		0.00	0.0				
No. 640	40.00	4.9	5.10	204.0		0.00	0.0				
No. 680	40.00	4.0	4.45	178.0		0.00	0.0				
No. 720	40.00	4.5	4.25	170.0		0.00	0.0				
No. 760	40.00	2.4	3.45	138.0		0.00	0.0				
No. 800	40.00	2.3	2.35	94.0		0.00	0.0				
No. 826.4	26.40	0.2	1.25	33.0		0.00	0.0				
合計	266.4			923.0			0.0				