

令和 8 年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
淋代平長寿防災第5号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	41.000	
床掘り		m3	250.000	
(2)盛土工				
盛土		m3	20.000	
埋戻		m3	130.000	
(3)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	300.000	
法面整形	切土部	m ²	140.000	
法面整形	盛土部	m ²	9.000	
(4)土砂運搬				
土砂運搬	一時仮置き	m3	167.000	
土砂運搬	盛土工	m3	167.000	
(5)作業残土処理工				
作業残土処理工		m3	128.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	7.300	
コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	50.000	
殻運搬・処理	C0塊（無筋）	ton	20.700	
殻運搬・処理	C0塊（有筋）	ton	124.900	
3. 開渠工				
(1)開渠工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF800（No.7～No.7+7.2）	m	7.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF800 (No. 7+12. 2～ No. 12+22. 4)	m	242. 200	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	排水溝B400H500 (No. 12+26. 4～EP)	m	45. 200	
(2)蓋工				
コンクリート蓋版	BF800用	枚	36. 000	
(3)二次製品運搬				
二次製品運搬	BF800	本	125. 000	
二次製品運搬	B400H500	本	23. 000	
4. 暗渠工				
(1)暗渠工				
第2号暗渠工	BFBOX800	m	5. 000	
5. 落差工				
(1)落差工				
第1号落差工		基	1. 000	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12,,	枚	8. 370	
第2号落差工		基	1. 000	
第3号落差工		基	1. 000	
第4号落差工		基	1. 000	
第5号落差工		基	1. 000	
6. 付帯工				
(1)取水口工				
取水口	取付式分水栓A型Φ100	個	10. 000	
取水口	VUΦ100	m	23. 300	
(2)道路復旧工				
道路復旧工	NO. 7+7. 2～NO. 7+12. 2	m ²	11. 000	
7. 仮設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)道路補修工				
道路補修工	B2.4*L417.6	m ²	1,002.000	
(2)敷鉄板				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	18.600	
(3)除雪				
機械除雪		式	1.000	
人力除雪		式	1.000	
8. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	往路、冬期補正なし	ton	3.20	
仮設材輸送	復路、冬期補正あり	ton	3.20	