

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
橋梁保全工事							
舗装工			式		1		
			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
表層			m2		12		
表層			m2		9		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		9		
橋梁補修工			式		1		
ひび割れ補修工			式		1		
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1	
断面修復工			式		1	
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋カッ・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1	
構造物撤去工			式		1	
構造物取壊し工			式		1	
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1	
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm	m2		21	
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cm以下	m2		0.8	
運搬処理工			式		1	
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		1	
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)			0.03		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.03		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
純工事費						摘要
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	