

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	6.070	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	6.070	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.070	
二次運土	L=310未満	m3	1,300.000	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	小運搬無し	m3	59.000	
旧道取り除き	L=180m以下	m3	300.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路泥撤去		m3	21.000	
(4) 撤去工				
旧体撤去(U型側溝)		m3	130.000	
殻運搬・処理(旧体)	コンクリート製品	m3	130.000	
旧体小運搬	フリューム類 93m	ton	1.000	
構造物取壊し	鉄筋	m3	4.100	
殻運搬・処理(旧体)	鉄筋コンクリート殻	m3	4.100	
殻運搬・処理(旧体)	アスファルト殻	m3	2.000	
殻運搬・処理(旧体)	廃プラ殻	m3	0.300	
殻運搬・処理(旧体)	鉄くず	m3	0.100	
舗装板破砕		m ²	66.000	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	110	
埋戻し		m3	31.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	150.000	
(2)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF700型 L=2.0m	m	289.800	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF650型 L=2.0m	m	311.000	
(3)取水工				
水口工	BF700型片掛口	箇所	13.000	
水口工	BF650型片掛口	箇所	11.000	
(4)分水工				
分水工 (プレキャスト)	(給水栓)	箇所	2.000	
落差柵(プレキャスト)	口1000×H1100	箇所	1.000	
3. 用水路工 (管水路)				
(1)作業土工				
掘削		m3	20.000	
機械併用埋戻し (R1～R3)	振動コンパクター	m3	5.000	
機械併用埋戻し (R2～R3)	振動ローラ (ハンドガイド式)	m3	8.000	
埋戻し併用山砂		m3	7.000	
パイプライン基礎 (S1)	コンパクター	m3	2.000	
パイプライン基礎 (S2)	コンパクター	m3	1.000	
基礎用山砂		m3	3.000	
基面整正		m ²	5.000	
(2)給水栓工	(小用第26号) Φ200			
コンクリート板基礎砕石		m ²	0.800	
コンクリート板 (プレキャスト)	700×700	個	1.000	
給水栓据付	200mm	基	1.000	
給水栓付属材料	Φ300×200	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
塩ビ管布設	VU φ 150mm	m	4. 900	
基礎砕石	蓋用	m ²	0. 300	
(3) 給水栓工 既設番号209	給水栓撤去(機械) Φ 200			
給水栓撤去 (機械)	Φ 200	基	1. 000	
管切断 (塩ビ管)	Φ 200	箇所	1. 000	
4. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	1, 100	
埋戻し	コンパクタ	m ³	310. 000	
溝畔転圧		m ³	160. 000	
(2) 排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H600×B500	m	577. 200	
環境配慮型水路(エコ排水フリューム)	H800×B700 (H600×B500) L=4. 0m	箇所	1. 000	
機械小運搬	L=100m未満	ton	138. 000	
(3) 合流工				
合流工(プレキャスト)	Ⅱ型(SJ-2-ACK-L型)	箇所	1. 000	
(4) 排水口工				
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器	箇所	17. 000	
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器 田んぼダム タイプ	箇所	7. 000	
排水口カバー	VU300(半割) l=0. 8M	個	24. 000	
高密度ポリ管 Φ 150mm		m	72. 000	
5. 道路工				
(1) 支線道路工				
支線道路 (Ⅰ型)	4. 0/5. 0	m	529. 000	
支道盛土	購入土	m ³	580. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
支道盛土	流用土（運搬L=3.0km以下）	m ³	770.000	
（2）幹線排水路吐出口工（用水路横断工）				
小用吐出口工（吐出部現場打ち）	BBC	箇所	1.000	
小用第26号吐出口工（暗渠工）	BBC-650 L=7.0m	箇所	1.000	
（3）幹線排水路吐出口工（排水路吐出部）				
第10号吐出口工（吐出部現場打ち）	BOX. C B800×H800	箇所	1.000	
（4）幹線排水路吐出口部横断暗渠工				
第10号吐出口工（横断暗渠工）	BOX. C B800×H800 L=8.0m	箇所	1.000	
（5）進入路工				
進入路蓋版設置	BF650型蓋	枚	24.000	
進入路蓋版設置	BF700型蓋	枚	32.000	
6. 仮設工				
（1）水替工				
水替え	幹線排水第11号吐出	式	1.000	
（2）除雪工				
除雪	支道27号	km	0.300	
（3）敷鉄板工				
敷鉄板	支道12, 18号	m ²	663.000	
敷鉄板	支道27号	m ²	951.000	
7. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
敷鉄板輸送費	支道分	ton	278.510	
分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	式	1.000	