

令和8年度

工事番号 繰補メンテ第965-1号

種里町柳田線 橋梁補修（一ッ森2号橋）工事

参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 一ッ森町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	鯹ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
橋梁付属物工							
		式	1				
防護柵補修工							
		式	1				
防護柵補修							内 1号
		m	10				
橋梁補修工							
		式	1				
表面処理工							
		式	1				
表面含浸工	シラン系						内 2号
		m2	43				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						内 3号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法							内 4号
		構造物	1				
護岸補修工							
		式	1				
作業土工							内 5号
		m3	20				

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎							内 6号
		m	2				
コンクリートブロック積工							内 7号
		m2	8				
天端コンクリート							内 8号
		m3	0.2				
小口止コンクリート							内 9号
		m3	3				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリートはつり							内 10号
		m2	5.8				
コンクリートはつり							内 11号 6cm以上
		m2	4.1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 13号
		m3	1				
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 14号
		t	0.13				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工								
		式	1					
単管足場								内 15号
		掛m2	30					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員		B						内 16号
			人日	4				
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防護柵補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無						単 1号 06-02-03
WB810580		m	10				管理費区分: 0
部材設置(レール設置)	手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無						単 2号 06-02-03 新設
WB810560		m	8. 5				管理費区分: 0
部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無						単 3号 06-02-03 再利用
WB810560		m	1. 5				管理費区分: 0
素地調整	防護柵類						04-03-08
CB431010		m2	1. 9				管理費区分: 0
付属構造物塗替	鉛・クロムフリーさび止めペイント下塗淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	3. 8				管理費区分: 0
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	1. 9				管理費区分: 0
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	1. 9				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表面含浸工	シラン系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 4号 06-03-03
WB820220			m2	38. 3				管理費区分 : 0
含浸材塗布		無し, 無し, 無, シラン系						単 5号 06-03-03
DZ820010			m2	42. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 07kg, 0. 2kg, 7個						単 6号 02-02-09
WB229110			構造物	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 46m3						単 7号 02-02-09 鉄筋処理無し
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 021m3						単 8号 02-02-09 鉄筋処理あり
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	16				管理費区分 : 0
クハ 締固め	全ての費用						02-01-03
CB210450		m3	0. 2				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	4				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	11				管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	11				管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	11				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 48				02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 3				02-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230		m2	7. 8				管理費区分 : 0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種						02-02-03
CB226110		m3	2. 6				管理費区分 : 0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	4				管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 5				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 5				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	19. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 93				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	4. 86				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 4				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 31				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 41				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 01				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 63				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 32				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02
			t	1.13				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場発生産品運搬		発生産材種類: 金属くず					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下						01-02-02	
		t	0.132				管理費区分: 0	
現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03	
		t	0.132				管理費区分: 0	
処分費 金属くず Y080024001001								
		t	0.132				管理費区分: 9	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	単管足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	WB252110	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 10号 02-04-01
			掛m2	28				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	4				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810580	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp							管理費区分: 0	
Q001129002			m	1				
合計							円/m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種							管理費区分: 0	
Q001125001			m	1				
カーブレール 路側用(C0用) Gr-C-2B 塗装							管理費区分: 0	
Z004220012			m	1				
合計							円/m	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種							管理費区分：0	
Q001125001			m	1				
合計							円／m	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001649025			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0	
			m2	1				
コンクリート表面含浸材 シン系 (ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 07kg, 0. 2kg, 7個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	2. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1. 8			管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポキシ樹脂								
Z231211010			kg	0. 07			管理費区分：0	
シール材(ひび割れ注入用)								
Z231210010			kg	0. 274			管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
Z231215005			個	7			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 46m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	11. 04			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	20. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	10. 58			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 543			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 021m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			2. 8					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			5. 3					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2. 8					
断面修復材(左官工法用) ポ [®] リマーセメントモルタル		Z231214005					管理費区分：0	
m3			0. 025					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 co殻(無筋) Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計								
単価							円／人日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
橋梁付属物工 (0002)	式	1			
防護柵補修工 (0003)	式	1			オプション入力
防護柵補修 (0004)	m	10			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
部材撤去(レール撤去)	m	10			WB810580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)			
J02 夜間作業の補正		無			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
部材設置(レール設置)	m	8.5			WB810560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 材料費区分		手間+材料費			
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 曲線部補正		無			単価補正	
部材設置（レール設置）	m	1.5			WB810560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 材料費区分		手間のみ				
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 曲線部補正		無			単価補正	
素地調整	m2	1.9			CB431010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物区分		防護柵類				
付属構造物塗替	m2	3.8			CB431020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 塗装種別		鉛・クロムフリーさび止め°イント下塗淡彩				
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類				
J06 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
付属構造物塗替	m2	1.9			CB431020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 塗装種別		長油性7ル酸樹脂塗料 中塗 淡彩				
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類				
J06 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
付属構造物塗替					単価補正
	m2	1.9			CB431020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 塗装種別		長油性珪酸樹脂塗料 上塗 淡彩			
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類			
J06 費用の内訳		全ての費用			
橋梁補修工 (0005)					単価補正
	式	1			
表面処理工 (0006)					オプション入力
	式	1			
表面含浸工 (0007)					オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m2	43			
下地処理(表面含浸)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	38.3			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
含浸材塗布	m2	42.6			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無			
J04 表面含浸材料		シン系			
ひび割れ補修工 (0008)	式	1			
低圧注入工法 (0009)	構造物	1			第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
Q02 1構造物当り補修延べ延長		25m未満			
Q04 材料種類		エポキシ樹脂			
Q05 低圧注入工法費		ひび割れ補修工(低圧注入工法)			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.07kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		0.2kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		7個			
断面修復工 (0010)	式	1			
左官工法 (0011)	構造物	1			オプション入力 第0004号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 構造物
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210	
					管理費区分	0
	J01 鉄筋ケルン・鉄筋防錆処理の有無	無し			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上			単価地区	鯉ヶ沢町
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.46m3			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210	
					管理費区分	0
	J01 鉄筋ケルン・鉄筋防錆処理の有無	有り			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			単価地区	鯉ヶ沢町
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.021m3			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
護岸補修工 (0012)	式	1			オプション入力	
作業土工 (0013)	m3	20			オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	鯉ヶ沢町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	16			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質		土砂			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J05 費用の内訳		全ての費用			
クハ 締固め	m3	0.2			CB210450 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し	m3	4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
土砂等運搬	m3	11			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 49.5km以下			豪雪割増 単価補正
整地	m3	11			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
残土等処分	m3	11			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック基礎 (0014)	m	2			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町
J01 構造物種別 J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物 人力打設			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.48			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	0.3			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工 (0015)	m2	8			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	7.8			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 水抜きパイプの有無		有り			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	2.6			CB226110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類		大型フロック			
J02 フロックの質量		2,000kg/個以下			
J03 生コンクリート規格		生コンクリート各種			
胴込・裏込材(砕石)	m3	4			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類		大型フロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	9			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0016)	m3	0.2			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	0.2			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生				
小口止コンクリート (0017)	m3	3			オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	8.5			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
コンクリート					CB240010	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	2.5			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設			
J03 コンクリート規格		土木（2）・港湾（5）高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	19.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
構造物撤去工 （0018）	式	1			
構造物取壊し工 （0019）	式	1			
コンクリートはつり （0020）	m2	5.8			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日（月単位）
コンクリートはつり	m2	0.93			CB224250 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートはつり	m2	4.86			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートはつり (0021)	m2	4.1			オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	0.4			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートはつり					CB224250	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.31			管理費区分 0	
J01 平均はつり厚		3cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートはつり	m2	1.41			CB224250	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートはつり	m2	1.01			CB224250	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートはつり	m2	0.63			CB224250	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートはつり	m2	0.32			CB224250	
					管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳			3cmを超え6cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0022)		式	1			
殻運搬 (0023) (P)		m3	1			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート殻(無筋) 殻運搬			
殻運搬		m3	0.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			
殻処分 (0024)		m3	1			第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.13			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0025) (P)	t	0.13			第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 発生材種類		金属くず			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.132			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.132			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
処分費 金属くず	t	0.132			Y080024001001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.350 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0026)	式	1			
足場工 (0027)	式	1			オプション入力
単管足場 (0028)	掛m2	30			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	28			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレソクレーン賃料補正					単管足場 必要 標準(1.0)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0029)	式	1			単価補正
交通誘導警備員 (0030)	人日	4			第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	4			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
現場環境改善費 (0034)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			

【一ツ森2号橋】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式	1	1			
	橋梁付属物工					式	1	1			
		防護柵補修工				式	1	1			
			防護柵補修			m	10.0	10			
					部材撤去(レール撤去)	m	10.0	10.0			
					部材設置(レール設置)手間+材料費	m	8.5	8.5			新設
					部材設置(レール設置)手間のみ	m	1.5	1.5			再利用
				CB431010	素地調整	m2	1.9	1.9			
				CB431020	付属構造物塗替	m2	3.8	3.8			
				CB431020	付属構造物塗替	m2	1.9	1.9			
				CB431020	付属構造物塗替	m2	1.9	1.9			
	橋梁補修工					式	1	1			
		表面処理工				式	1	1			
			表面含浸工	[シラン系]		m2	42.6	43			
					表面含浸工(下地処理)	m2	38.3	38.3			13.55+24.75
					表面含浸工(含浸材塗布)	m2	42.6	42.6			17.87+24.75
		ひび割れ補修工				式	1	1			
			低圧注入工法	[エポキシ樹脂]		構造物	1	1			
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1			L=1.8m
		断面修復工									
			左官工法	[ポリマーセメントモルタル]		構造物	1	1			
					断面修復工(左官工法)鉄筋処理無し	構造物	1	1			V=0.460m3
					断面修復工(左官工法)鉄筋処理有り	構造物	1	1			V=0.021m3
		護岸補修工				式	1	1			
			作業土工	[土砂]		m3	15.9	20			
				CB210030	床掘り	m3	15.9	16			CA
				CB210450	タンパ締固め	m3	0.15	0.2			BA
				CB210410	埋戻し	m3	4.4	4			RA
				CB210110	土砂等運搬	m3	10.8	11			49.5km以下
				CB210610	整地	m3	10.8	11			
				CB210110	残土等処分	m3	10.8	11			
			コンクリートブロック基礎	[底幅550mm、高さ350mm]		m	2.4	2			
				CB240010	コンクリート	m3	0.18	0.2			
				CB240210	型枠	m2	0.48	0.48			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	0.33	0.3			
			コンクリートブロック積工	[SL=3.354m]		m2	7.78	8			
				CB226230	大型ブロック積	m2	7.78	7.8			
				CB226110	胴込・裏込材コンクリート	m3	2.57	2.6			
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	3.98	4.0			
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	8.7	9			
			天端コンクリート	[幅900mm]		m3	0.22	0.2			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	0.22	0.2			
			小口止コンクリート	[幅300mm、高さ3450mm]		m3	2.54	3			
				CB224710	目地板	m2	8.5	8.5			
				CB240010	コンクリート	m3	2.54	2.5			
				CB240210	型枠	m2	19.27	19.3			

【一ツ森2号橋】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリートはつり			m2	5.789	5.8			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:3cm以下)	m2	0.933	0.93			0.29+0.643
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:6cm以下)	m2	4.856	4.86			4.388+0.342+0.126
			コンクリートはつり			m2	4.082	4.1			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:3cm以下)	m2	0.396	0.4			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:3cm以下)	m2	0.312	0.31			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:6cm以下)	m2	1.409	1.41			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:6cm以下)	m2	1.013	1.01			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:6cm以下)	m2	0.632	0.63			
				CB224250	コンクリートはつり(平均はつり厚:6cm以下)	m2	0.32	0.32			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[無筋Co殻]		m3	0.48	1.0			
				CB227010	殻運搬	m3	0.48	0.5			14.4km以下
			殻処分	[無筋Co殻]		m3	0.48	1.0			
				WB020052	処分費	t	1.13	1.13			
			現場発生品運搬	[金属くず]		t	0.132	0.13			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.132	0.132			24.0km以下
					現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.132	0.132			
					処分費	t	0.132	0.132			
	仮設工					式	1	1			
		足場工				式	1	1			
			単管足場			掛m2	27.9	30			
					足場工(単管足場)	掛m2	27.9	28			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	4	4			
					交通誘導警備員B	人日	4	4			

橋梁付属物工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
防護柵補修工	1. レール撤去 L = 5.0 × 2 = 10.0	10.0 m
	2. レール設置	
	1) 新設 L = 4.0 _{上流側} + 4.5 _{下流側} = 8.5	8.5 m
	2) 再利用 L = 1.0 + 0.5 = 1.5	1.5 m
	3. 支柱塗替え塗装	
	1) 素地調整：3種ケレン A = (1/4 × π × 0.1398 ² + π × 0.1398 × 0.70) × 6 = 1.9	1.9 m ²
	2) 下塗：鉛・クロムフリーさび止めペイント(2回塗り) A = 素地調整：3種ケレンと同面積×2回塗り = 3.8	3.8 m ²
	3) 中塗：長油性フタル酸樹脂塗料用中塗 A = 素地調整：3種ケレンと同面積 = 1.9	1.9 m ²
	4) 上塗：長油性フタル酸樹脂塗料上塗 A = 素地調整：3種ケレンと同面積 = 1.9	1.9 m ²

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
表面処理工	表面含浸工 コンクリート補修図(1/3)参照 1. 下地処理 1) 地覆 17.87 - 2.16 × 2 = 13.55 表面処理全面積 表面処理上面積控除 2) 下部工 ΣA = 38.30 ΣA = 42.62	38.3 m ² 42.6 m ²
2. 含浸材塗布：シリコン系		
1) 地覆	= 17.87	
2) 下部工	= 24.75	
	ΣA = 42.62	42.6 m ²

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
構造物補修工	1. ひび割れ補修工 低圧注入工法	
	n = 1.0	1.0 構造物
	1) 補修延べ延長	
	平均割れ幅 (mm)	延長
	地覆	0.71 L1 = 0.72
	下部工	0.50 L2 = 1.05
	平均割れ幅 (mm)	ΣL = 1.77
		1.8 m
	2) 単位数量 L=1.8m当たり	
	※ 材料比重は「青森県県土整備部設計単価 橋梁補修関係調査単価(2)」に準拠	
	① 低圧低速注入器具：注入間隔25cm	
	n = 1.8 / 0.25 = 7	7 個
	② シール材：幅30mm 厚2mm 比重1.70＝密度1.70g/cm3	
	W = 0.030 × 幅 × 0.002 × 厚 × 密度単位換算 × 延べ延長	0.2 kg
	g/cm3＝kg/m3	
	③ エポキシ樹脂注入材：比重1.15＝密度1.15g/cm3	
	W = 1/2 × 0.00059 × 平均割れ深さ × 密度単位換算 × 延べ延長	
	割れ幅	g/cm3＝kg/m3
		= 0.07
		0.07 kg
※ ひび割れ深さ：（一社）コンクリートメンテナンス協会HPより		
【 ひび割れ注入工におけるひび割れ深さの推定について 】		
ひび割れ注入工の注入材数量算出において、ひび割れ深さを推定する必要があります。 当協会では、ひび割れ深さを以下のように考えています。 ・ ひび割れ深さは、コンクリート表面で測定したひび割れ幅を基に推定することとし、その深さはひび割れ幅の200倍とする。 ・ ただし、そのひび割れ深さの上限は350mmとする。 ・ すなわち、ひび割れ幅0.2～1.75mmの場合にはひび割れ幅 (mm) ×200にてひび割れ深さを算出し、幅1.75mmを超えるものに対しては、ひび割れ深さを350mmとします。 200倍とする根拠は、2002年制定のコンクリート標準示方書【性能照査編】にある許容ひび割れ幅の考え方です。 同書によると、許容ひび割れ幅はかぶりc×0.005とされています。 かぶり50mmであれば50×0.005＝0.25mmが許容ひび割れ幅となります。 このかぶりをひび割れ深さと置き換えると、ひび割れ深さ＝ひび割れ幅×200という関係が成り立ちます。 あくまで推定ですが、上記を根拠としてひび割れ深さを設定することとしています。 また、350mmを上限とすることについては、過去の施工実績からの経験値です。		

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
構造物補修工	2. 断面修復工(左官工法)	
	ポリマーセメントモルタル	
	n	= 1.0 1.0 構造物
	1) 補修延べ体積 鉄筋処理無し	
	地覆	= 0.2247
	下部工	= 0.2353
	Σ V = 0.4600	0.460 m3
	2) 補修延べ体積 鉄筋処理有り	
	地覆	= 0.0034
	床版	= 0.0171
	Σ V = 0.0205	0.021 m3

護岸補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
作業土工	1. 床掘 $V = \frac{1}{2} \times (\underset{\substack{\text{上流} \\ \text{断面積}}}{5.0} + \underset{\substack{\text{下流} \\ \text{断面積}}}{5.6}) \times \underset{\text{延長}}{3.0}$ $= 15.9$	15.9 m3
	2. タンパ締め $V = \frac{1}{2} \times (0.1 + 0.0) \times 3.0$ $= 0.15$	0.15 m3
	3. 埋戻し $V = \frac{1}{2} \times (1.4 + 1.5) \times 3.0$ $= 4.4$	4.4 m3
	4. 残土 $V = 15.9 - (0.15 + 4.4) \div 0.90$ $= 10.8$	10.8 m3

護岸補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
コンクリートブロック積工 (河川景観に配慮)	1. コンクリートブロック基礎	
	1) 均しコンクリート (18-8-40)	
	V = 0.10 × 0.75 × 2.4	= 0.18 m3
	2) 均し型枠	
	A = 0.10 × 2 × 2.4	= 0.48 m2
	3) 基礎コンクリート (18-8-40)	
	V = { 0.25 × 1/2 × (0.10 + 0.55) + 0.10 × 0.55 } × 2.4	= 0.33 m3
	2. コンクリートブロック積工	
	1) コンクリートブロック積 (ブロック系間知型)	
	A = 3.242 × 2.4	= 7.78 m2
	2) 胴込コンクリート (18-8-40)	V=3.30m3/10m2
	V = 3.242 × 2.4 × 0.33	= 2.57 m3
	3) 裏込碎石 : 再生碎石 (RC-40)	V=1.66m3/m
	V = 2.4 × 1.66	= 3.98 m3
	4) 吸出し防止材 : t=10mm	A=3.61m2/m
	A = 2.4 × 3.61	= 8.7 m2
	3. 天端コンクリート	
	コンクリート (18-8-40)	
	V = 0.10 × 1/2 × (0.90 + 0.95) × 2.4	= 0.22 m3
	4. 小口止工	
	1) 目地板 : t=10mm	
	A = 3.450 × 1.229 × 2	= 8.5 m2
	2) 小口止コンクリート (18-8-40)	
	V = 3.450 × 1.229 × 0.30 × 2	= 2.54 m3
	3) 型枠 : 無筋構造物	
	A = (3.450 × 1.229 × 2 + 3.857 × 0.30) × 2	= 19.27 m2

構造物撤去工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量		
構造物取壊し工	1. コンクリートはつり			
	1) 平均はつり厚3cm以下			
	断面修復工			
	地覆		A1 = 0.0087 / 0.030 断面修復体積 NO.3,5,6	= 0.290
	下部工		A2 = 0.0193 / 0.030 断面修復体積 NO.1,6	

構造物撤去工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
運搬処理工	1. 殻運搬 Co殻 (無筋構造物) コンクリートはつり (断面修復工部) $V = 0.46 + 0.021$ = 0.48	0.48 m3
	2. 殻処分 Co殻 (無筋構造物) $W = 0.48 \times 2.35 \text{ ton/m}^3$ = 1.130	1.130 t
	3. 金属くず ガードレール新設部 $W = 8.5 \times 15.5 \text{ } \diagup \text{ } 1000$ = 0.132	0.132 t

仮設工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
足場工	単管足場 $A = 1/2 \times (2.76 + 2.41) \times 5.40 \times 2 = 27.9$ 地覆上面～河床 橋長 両側	27.9 掛m ²