

令和8年度 工事番号 繰第8024号

青森港沖館地区臨港道路1号線舗装補修 工事

参 考 資 料

青森市 石江 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
路面切削工								夜間施工
		式	1					
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下、段差すりつけ撤去作業なし						内 1号
			m2	693				
路面切削		全面切削6cm以下、段差すりつけ撤去作業無し						内 2号
			m2	693				
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削殻						内 3号
			m3	113				
殻処分								内 4号
			m3	113				
路上再生工								夜間施工
			式	1				
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下、混合用乳剤:有り、養生工:無し						内 5号
			m2	693				
オーバーレイ工								夜間施工
			式	1				
基層		①粗粒度 重荷重用特殊改質As (20) t=5cm						内 6号
			m2	693				
中間層		②密粒度 重荷重用特殊改質As (20) t=5cm						内 7号
			m2	693				
表層		⑤密粒度 重荷重用特殊改質As (20F) t=5cm						内 8号
			m2	693				

設計内訳書（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端部目地工		L型止水テープ						内 9号
			m	340				
区画線工								
			式	1				
区画線工								夜間施工
			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 10号
			m	110				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 11号
			m	7				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 12号
			m	0.3				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						内 13号
			m	40				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 14号
			m	60				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 15号
			m	73				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 16号
			人日	19				
直接工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 17号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					
六価クロム試験費								内 18号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下、段差すりつけ撤去作業なし					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用						04-03-01
CB430010		m2	693. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 2号	路面切削	全面切削6cm以下、段差すりつけ撤去作業無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用						04-03-01
CB430010		m2	693. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 3号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	有り, 12. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	112. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材							
ZZ99*01*01001		t	265. 1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 5号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工 WB430710		20cm以下, 749.7kg/100m2, 有, 1362.7L/100m2, 無						単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
			m2	693.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 6号	基層		①粗粒度 重荷重用特殊改質As(20) t=5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	693. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 7号	中間層	②密粒度 重荷重用特殊改質As (20) t=5cm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) CB410250		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	693. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 8号	表層	⑤密粒度 重荷重用特殊改質As(20F) t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	693. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 9号	端部目地工	L型止水テープ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端部目地工		m	339. 6				単 2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	109. 7				単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 4号 03-03-06 停止線 管理費区分: 0
WB821210			m	6.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, セ ブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 5号 03-03-06 横断歩道 管理費区分: 0
WB821210			m	0.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	39. 9				単 6号 03-03-06 矢印 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	60				単 7号 03-03-06 中央線 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 8号 03-03-06 中央線 管理費区分: 0
WB821210			m	72.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B 20～8h		ZZ99*01*02005						20～8h
人			6			管理費区分：0		
交通誘導警備員B 8～20h		ZZ99*01*02006						8～20h
人			4			管理費区分：0		
交通誘導警備員B		R0804						20～5h
人			9			管理費区分：0		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4. 4km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	六価クロム試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム試験費							
ZZ99*01*02001		検体	1				管理費区分 : 9
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 749. 7kg/100m2, 有, 1362. 7 L/100m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 添加剤 セメント(袋) 高炉B 25kg入								
Y001240000001			kg	749. 7			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
Z231053010			L	1, 362. 7			管理費区分：0	
スタビライザ運転							単 10号 04-03-05	
WK430180			日	0. 127			管理費区分：0	
モータグレーダ運転							単 11号 04-03-05	
WK430190			日	0. 127			管理費区分：0	
ロートローラ運転							単 12号 04-03-05	
WK430200			日	0. 127			管理費区分：0	
タイヤローラ運転							単 13号 04-03-05	
WK430210			日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 2号	端部目地工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水テープ 40mm×25mm t=5mm		ZZ99*01*02003					管理費区分：0	
			m	102				
プライマー		ZZ99*01*02004					管理費区分：0	
			1	2.65				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					材料費の3% 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036091			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無								
Q001036097			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	780			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	50			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	65			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 セブラ45cm 制約無								
Q001036148			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無								
Q001036154			m	1, 200			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	468			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	30			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	30			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	120			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037028			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037031			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 . 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号 WK430180	ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	135			管理費区分：0	
ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		機械条件:供用 持込						
	M000702015		供用日	1.22			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 11号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	46			管理費区分 : 0	
モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	32				
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		M000801008	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1. 61				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1.62			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削 (0004)	m2	693			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	693.2			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用			
路面切削 (0005)	m2	693			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
路面切削		m2	693.2			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02 段差すりつけの撤去作業			無し			
J03 費用の内訳			全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0006) (P)		m3	113			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 殻種別			As切削殻			
Q02 路面切削廃材運搬費			殻運搬(路面切削)			
殻運搬(路面切削)		m3	112.8			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無			有り			
J03 運搬距離(km) (DID区間有)			12.5km以下			
J04 費用の内訳			全ての費用			
殻処分 (0007)		m3	113			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
処分費 As切削材	t	265.1			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路上再生工 (0008)	式	1				
路上路盤再生工 (0009)	m2	693			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
					Q01 混合深さ 20cm以下 Q02 混合用乳剤 有り Q03 養生工 無し Q05 路上路盤再生費 路上路盤再生工	
路上路盤再生工	m2	693.2			WB430710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増	
					J01 混合深さ 20cm以下 J02 添加剤使用数量(実数入力) 749.7kg/100m2 J03 混合用乳剤の有無 有 J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) 1362.7L/100m2 J05 養生工の有無 無	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
オーバーレイ工 (0010)	式	1			単価補正 オプション入力
基層 (0011)	m2	693			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	693.2			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
中間層 (0012)	m2	693			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
中間層(車道・路肩部)					CB410250

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	693.2			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
表層 (0013)	m2	693			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	693.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
端部目地工 (0014)	m	340			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
端部目地工	m	339.6			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
L型止水テープ 40mm×25mm t=5mm	m	102			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
プライマー	l	2.65			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							単価補正
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
諸雑費2 諸雑费率=3.000%							
区画線工 (0015)			式	1			
区画線工 (0016)			式	1			
溶融式区画線 (0017)			m	110			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分				溶融式手動			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q02 規格・仕様区分				実線 15cm			
Q03 塗布厚				厚1.0mm			
Q04 排水性舗装				無し			
Q05 区画線設置費				区画線設置			
区画線設置			m	109.7			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無				有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 施工方法区分				溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無				有り			
J04 規格・仕様区分				実線 15cm			
J05 時間的制約の有無				無し			
J06 塗布厚				1.0mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0018)	m	7			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	6.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0019)	m	0.3			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 施工方法区分		溶融式手動			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		セブラ 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
区画線設置	m	0.3			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り セブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線 (0020)	m	40			第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	39.9			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		有り 溶融式手動 有り				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			豪雪割増 単価補正
ペイント式区画線 (0021)	m	60			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	60			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
ペイント式区画線 (0022)	m	73			
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		破線 15cm 常温 区画線設置			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
区画線設置	m	72.6			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0023)	式	1			
交通管理工 (0024)	式	1			
交通誘導警備員 (0025)	人日	19			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
交通誘導警備員B					ZZ99*01*02005

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
20～8h	人	6			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B 8～20h	人	4			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	9			R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1			
共通仮設 (0027)	式	1			
共通仮設費 (0028)	式	1			
運搬費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1			
建設機械運搬費 (0030)	台	2			第0017号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 4.4km 無 無			
技術管理費 (0031)	式	1			
六価クロム試験費 (0032)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
六価クロム試験費					ZZ99*01*02001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	検体	1			管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場環境改善費 (0033)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0034)	式	1				
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1				
主たる工種	06:舗装工事					
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0036)	式	1				
現場管理費 (0037)	式	1				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.2			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.48%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森港沖館地区臨港道路 1 号線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1.02		
工事原価 (0038)	式	1			
一般管理費等 (0039)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1			
工事費計 (0042)	式	1			

繰第8024号(参考資料)

登録単価決定根拠 異常値 取消線

最頻度 **太字**

1/1

[illegible]

線第8024号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路修繕						式		1			
	舗装工					式		1			
		路面切削工				式		1			
			路面切削	As t=6cm<t≤12cm CB430010	路面切削	m2	693.2	693			
			路面切削	As t=6cm以下 CB430010	路面切削	m2	693.2	693			夜間施工、全面切削6cm<t≤12cm、段差すりつけの撤去作業無
			般運搬(路面切削)	As切削材 CB430020	路面切削	m2	693.2	693.2			夜間施工、全面切削6cm以下、段差すりつけの撤去作業無
			般処分	As切削材	般運搬(路面切削)	m3	112.8	113			
					処分費	m3	112.8	112.8			夜間施工、DID有、12.5km以下
						t	112.8	113			As切削材
		路上再生工				式	265.1	265.1			
			路上路盤再生工	t=14cm		m2	693.2	693			
				WB430710	路上路盤再生工	m2	693.2	693.2			夜間施工、20cm以下、セメント添加率：749.7kg/100m2、乳剤添加率1.362.7L/100m2、養生工無
		オーバーレイ工				式		1			
			基層	①粗粒度 重荷重用特殊改質As(20) t=5cm CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	693.2	693			
			中間層	②密粒度 重荷重用特殊改質As(20) t=5cm CB410250	基層(車道・路肩部)	m2	693.2	693.2			夜間施工、W=3.0m超、t=5cm、プライムコート、①粗粒度 重荷重用特殊改質As混合物(20)
			表層	⑤密粒度 重荷重用特殊改質As(20F) t=5cm CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	693.2	693.2			夜間施工、W=3.0m超、t=5cm、タックコート、②密粒度 重荷重用特殊改質As混合物(20)
			端部目地工	L型止水テープ	表層(車道・路肩部)	m2	693.2	693.2			夜間施工、W=3.0m超、t=5cm、タックコート、⑤密粒度 重荷重用特殊改質As混合物(20F)
					端部目地工	m	339.6	340			
	区画線工					m	339.6	339.6			夜間施工、L型止水テープ舗装厚t=50mm用
		区画線工				式		1			
			熔融式区画線	W=15cm 実線 t=1mm		式		1			
					区画線設置	m	109.7	110			
			熔融式区画線	W=30cm 実線 t=1mm		m	109.7	109.7			夜間施工、熔融式手動、実線15cm、t=1mm、外側線
					区画線設置	m	6.5	7			
			熔融式区画線	W=45cm 実線 t=1mm		m	6.5	6.5			夜間施工、熔融式手動、実線30cm、t=1mm、停止線
					区画線設置	m	0.3	0.3			
			熔融式区画線	W=15cm換算 実線 t=1mm		m	0.3	0.3			夜間施工、熔融式手動、実線45cm、t=1mm、横断歩道
					区画線設置	m	39.9	40			
			ペイント式区画線	W=15cm 実線		m	39.9	39.9			夜間施工、熔融式手動、実線15cm換算、t=1mm、矢印
					区画線設置	m	60.0	60			
			ペイント式区画線	W=15cm 破線		m	60.0	60.0			夜間施工、ペイント式溶剤型、実線15cm、中央線
					区画線設置	m	72.6	73			
					区画線設置	m	72.6	72.6			夜間施工、ペイント式溶剤型、破線15cm、中央線
	仮設工					式		1			
		交通管理工				式		1			
			交通誘導警備員			人日	19	19			
					交通誘導警備員B	人	6	6			1、3日目：20～8h 3人×2日=6人
					交通誘導警備員B	人	4	4			1、3日目：8～20h 2人×2日=4人
					交通誘導警備員B	人	9	9			2、4、5日目：20～5h 3人×3日=9人
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			建設機械運搬費			台	2	2			
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			路面切削機 基地:青森市(4.4km)
			技術管理費			式	1	1			
					六価クロム試験費	検体	1	1			間9

舗装工・区画線工数量集計表

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
路上路盤再生工 路上路盤再生	$t=14\text{cm}$ $A= 693.2$ = 693.2 m ² セメント配合量(100m ² 当り) $W= 0.14\text{m} \times 2.1\text{t/m}^3 \times 1.02 \times 0.025 \times 100\text{m}^2$ = 0.74970 t 処理厚 密度 ロス率 添加率 749.7 kg 乳剤配合量(100m ² 当り) $W= 0.14\text{m} \times 2.1\text{t/m}^3 \times 0.045 \times 1.03 \times 100\text{m}^2$ = 1.36269 t 処理厚 密度 添加率 ロス率 1,362.7 L	
オーバーレイ工 基層	①粗粒度 重荷重用特殊改質アスファルト混合物(20) ※コンテナファルトスーパー同等品以上 $t=5\text{cm}$ $A= 693.2$ = 693.2 m ²	
中間層	②密粒度 重荷重用特殊改質アスファルト混合物(20) ※コンテナファルトスーパー同等品以上 $t=5\text{cm}$ $A= 693.2$ = 693.2 m ²	
表層	⑤密粒度 重荷重用特殊改質アスファルト混合物(20F) ※コンテナファルトスーパー同等品以上 $t=5\text{cm}$ $A= 693.2$ = 693.2 m ²	
端部目地工	L型止水テープ 舗装厚50mm用 $L= 339.6$ = 339.6 m	

面 積 計 算 表

測 点 距 離		路面切削 6cm超え12cm以下			路面切削 6cm以下					
		長 さ	平 均 長	面 積	長 さ	平 均 長	面 積			
NO. 46+10. 0	0. 000	6. 65			6. 65					
NO. 47	10. 000	6. 62	6. 635	66. 4	6. 62	6. 635	66. 4			
NO. 47+10. 0	10. 000	6. 62	6. 620	66. 2	6. 62	6. 620	66. 2			
NO. 48	10. 000	6. 64	6. 630	66. 3	6. 64	6. 630	66. 3			
NO. 48+10. 0	10. 000	6. 65	6. 645	66. 5	6. 65	6. 645	66. 5			
NO. 49	10. 000	6. 65	6. 650	66. 5	6. 65	6. 650	66. 5			
NO. 49+4. 714	4. 714	6. 64	6. 645	31. 3	6. 64	6. 645	31. 3			
NO. 50	15. 286	6. 65	6. 645	101. 6	6. 65	6. 645	101. 6			
NO. 50+13. 677	13. 677	6. 65	6. 650	91. 0	6. 65	6. 650	91. 0			
NO. 51	6. 323	5. 96	6. 305	39. 9	5. 96	6. 305	39. 9			
NO. 52	20. 000	3. 79	4. 875	97. 5	3. 79	4. 875	97. 5			
小 計	110. 000			693. 2			693. 2			
合 計	110. 000			693. 2			693. 2			

立 積 計 算 表

測 点	距 離	路面切削 6cm超え12cm以下			路面切削 6cm以下					
		面 積	平 均 面 積	体 積	面 積	平 均 面 積	体 積			
NO. 46+10.0	0.000	0.80			0.16					
NO. 47	10.000	0.79	0.795	7.95	0.27	0.215	2.15			
NO. 47+10.0	10.000	0.79	0.790	7.90	0.28	0.275	2.75			
NO. 48	10.000	0.79	0.790	7.90	0.28	0.280	2.80			
NO. 48+10.0	10.000	0.80	0.795	7.95	0.28	0.280	2.80			
NO. 49	10.000	0.80	0.800	8.00	0.28	0.280	2.80			
NO. 49+4.714	4.714	0.79	0.795	3.75	0.33	0.305	1.44			
NO. 50	15.286	0.80	0.795	12.15	0.32	0.325	4.97			
NO. 50+13.677	13.677	0.80	0.800	10.94	0.32	0.320	4.38			
NO. 51	6.323	0.71	0.755	4.77	0.29	0.305	1.93			
NO. 52	20.000	0.45	0.580	11.60	0.10	0.195	3.90			
小 計	110.000			82.91			29.92			
合 計	110.000			82.91			29.92			

面 積 計 算 表

測 点 距 離		表層 ⑤密As (20F)			中間層 ②密粒度As (20)			基層 ①粗粒度 (20)		
		長	さ 平 均 長	面 積	長	さ 平 均 長	面 積	長	さ 平 均 長	面 積
NO. 46+10.0	0.000	6.65			6.65			6.65		
NO. 47	10.000	6.62	6.635	66.4	6.62	6.635	66.4	6.62	6.635	66.4
NO. 47+10.0	10.000	6.62	6.620	66.2	6.62	6.620	66.2	6.62	6.620	66.2
NO. 48	10.000	6.64	6.630	66.3	6.64	6.630	66.3	6.64	6.630	66.3
NO. 48+10.0	10.000	6.65	6.645	66.5	6.65	6.645	66.5	6.65	6.645	66.5
NO. 49	10.000	6.65	6.650	66.5	6.65	6.650	66.5	6.65	6.650	66.5
NO. 49+4.714	4.714	6.64	6.645	31.3	6.64	6.645	31.3	6.64	6.645	31.3
NO. 50	15.286	6.65	6.645	101.6	6.65	6.645	101.6	6.65	6.645	101.6
NO. 50+13.677	13.677	6.65	6.650	91.0	6.65	6.650	91.0	6.65	6.650	91.0
NO. 51	6.323	5.96	6.305	39.9	5.96	6.305	39.9	5.96	6.305	39.9
NO. 52	20.000	3.79	4.875	97.5	3.79	4.875	97.5	3.79	4.875	97.5
小 計	110.000			693.2			693.2			693.2
合 計	110.000			693.2			693.2			693.2

面積計算表

測点	距離	路上路盤再生工								
		長さ	平均長さ	面積						
NO. 46+10.0	0.000	6.65								
NO. 47	10.000	6.62	6.635	66.4						
NO. 47+10.0	10.000	6.62	6.620	66.2						
NO. 48	10.000	6.64	6.630	66.3						
NO. 48+10.0	10.000	6.65	6.645	66.5						
NO. 49	10.000	6.65	6.650	66.5						
NO. 49+4.714	4.714	6.64	6.645	31.3						
NO. 50	15.286	6.65	6.645	101.6						
NO. 50+13.677	13.677	6.65	6.650	91.0						
NO. 51	6.323	5.96	6.305	39.9						
NO. 52	20.000	3.79	4.875	97.5						
小計	110.000			693.2						
合計	110.000			693.2						

種 別	図 式 計 算 式	数 量
区画線工		
中央線	実線 ペイント式溶剤型 W=15cm NO. 46+14. 00～NO. 48+4. 00 L= 60. 0 =	60. 0 m
中央線	破線 ペイント式溶剤型 W=15cm NO. 48+8. 20～NO. 52 L= 72. 6 =	72. 6 m
外側線	実線 溶融式手動 W=15cm NO. 46+10. 50～NO. 52 L= 109. 7 =	109. 7 m
停止線	実線 溶融式手動 W=30cm NO. 46+13. 90 L= 6. 5 =	6. 5 m
横断歩道	実線 溶融式手動 W=45cm NO. 46+10. 00 L= 0. 3 =	0. 3 m
矢印 右折	実線 溶融式手動 W=15cm換算 NO. 46+19. 50 L1= 13. 3 = NO. 48+1. 50 L2= 13. 3 = NO. 50+11. 20 L3= 13. 3 =	13. 3 m 13. 3 m 13. 3 m
	合計 =	39. 9 m