

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
兼館排水長寿防災第2号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削		m ³	150.000	
盛土(B<1.0m、購入土)		m ³	6.000	
盛土(構造物周辺、購入土)		m ³	5.000	
法面整形(掘削部)		m ²	620.000	
法面整形(盛土部)		m ²	270.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し(有筋)		m ³	43.700	
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m ³	10.100	
殻運搬(有筋)		m ³	43.700	
殻運搬(無筋)		m ³	10.100	
殻運搬・処理(有筋)		m ³	43.700	
殻運搬・処理(無筋)		m ³	10.100	
3. 開渠工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	370.000	
埋戻(構造物周辺、流用土)		m ³	440.000	
埋戻(1.0<B、流用土)		m ³	8.000	
埋戻(1.0<B、購入土)		m ³	10.000	
埋戻(2.5≤B<4.0流用土)		m ³	17.000	
基面整正		m ²	500.000	
(2) プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート排水溝	排水側溝H600-B500	m	197.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリート排水溝	排水側溝H800-B800	m	268.000	
(3)付帯施設工				
第3号接続工		箇所	1.000	
第4号接続工		箇所	1.000	
第3号面壁工		箇所	1.000	
第4号面壁工		箇所	1.000	
1号小口止めコンクリート		箇所	1.000	
5号合流柵工		基	1.000	
6号合流柵工		基	1.000	
7号合流柵工		基	1.000	
4. 道路復旧工				
(1)砂利舗装工				
敷砂利		m ²	25.300	
5. 水路復旧工				
(1)プレキャスト水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400、再利用撤去、据付	m	2.000	
鉄筋コンクリート排水溝	排水溝H500-B500、再利用撤去・据付	m	4.000	
鉄筋コンクリート排水溝	排水溝H800-B800、再利用撤去・据付	m	2.000	
鉄筋コンクリート排水溝	排水溝H800-B800、新設	m	3.000	
鉄筋コンクリート柵渠H800×1000	柵渠H800×B1000、撤去	m ³	3.000	
遠心力鉄筋コンクリートHP φ 1200	据付・撤去	m	18.800	
管水路基礎		m ³	44.500	
6. 仮設工				
(1)除雪工				
機械除雪		km	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
人力除雪		工事	1. 000	
(2)排水処理工				
排水ポンプ作業時排水		箇所	10. 000	
排水ポンプ常時排水		箇所	3. 000	
大型土のう製作・設置		袋	4. 000	
大型土のう撤去		袋	4. 000	
土砂等運搬		m3	3. 000	
整地		m3	3. 000	
(3)仮設道路工				
敷鉄板		m ²	1, 542. 000	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	150. 800	