

工事数量総括表(本01)

工事名	松代町陸奥赤石停車場線橋梁補修（小森橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
鋼桁工		式		1			
高力ボルト取替工		式		1			
高力ボルト本締工		本		3			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
鋼製伸縮継手補修	耐クレーター樋付 伸縮量20mm	m		12			
鋼製伸縮継手補修	耐クレーター樋付 伸縮量30mm	m		42.2			
殻運搬	無筋Co殻 D=9.9km	m3		1			
殻運搬	As塊 D=9.9km	m3		5			
殻処分	Co塊（無筋）・As塊	m3		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	松代町陸奥赤石停車場線橋梁補修（小森橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁補修工		式		1			
支承取替工		式		1			
支承取替	鋼製線支承 R=470kN, 下部工ﾌﾟﾗｸｹｯﾄ 取付:有り	基		3			
足場	鋼橋補修用足場ﾀｲﾌﾟ F	式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
圧力調整注入工法	真空吸着型圧力調整注入工, 亜硝酸ﾘﾝｹﾞ併用	構造物		1			
表面処理工		式		1			
表面含浸工	亜硝酸ﾘﾝｹﾞ・ｼｰﾝ系	m2		370			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	スクラｯﾌﾟ 鉄 D=35.5km	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	松代町陸奥赤石停車場線橋梁補修（小森橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査工		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	松代町陸奥赤石停車場線橋梁補修（小森橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			