

令和 8 年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア中山間第 1 7 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	不良土	m3	740	
掘削	機械掘削	m3	1,870	
(2)盛土工				
畦畔盛土		m3	25.000	
路肩盛土	一次施工	m3	51.000	
路床盛土	$1.0\text{m} \leq B$	m3	218.000	
路体盛土	$1.0\text{m} \leq B$	m3	9.000	
路体外盛土	$1.0\text{m} \leq B$	m3	9.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土法面	m ²	95	
法面整形	畦畔部	m ²	66.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	2,180	
整地		m3	2,180	
2. 法面工				
(1)植生工				
筋芝工		m ²	843.000	
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	95	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	25.800	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1.400	
舗装版切断		m	6.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版破碎		m ²	20.000	
殻運搬・処理	As殻	ton	1.400	
殻運搬・処理	Co殻（有筋）	ton	65.100	
殻運搬・処理	Co殻（無筋）	ton	3.200	
運搬・処理	鉄くず	ton	0.030	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ200	m	84.900	
廃プラ運搬・処理		ton	0.190	
汚泥運搬・処理		m ³	0.090	
4. 舗装工				
（1）路盤工	本線			
下層路盤	RC-40, t=12cm	m ²	1,746.000	
凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	2,348.000	
置換工		m ²	2,348.000	
（2）取付・進入路舗装工				
下層路盤工（取付道路）	RC-40 t=20cm	m ²	23.000	
下層路盤工（進入路）	RC-40 t=20cm	m ²	270.000	
5. 路面排水工				
（1）作業土工				
床掘		m ³	42.000	
埋戻	流用土埋戻	m ³	18	
基面整正		m ²	85.000	
（2）側溝工				
BF450		m	252.300	
BF450	掛口	m	12.000	
BFボックス400		m	8.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
BFボックス450		m	20.500	
自由勾配側溝	横断用, 500×H400	m	1.500	
コンクリート蓋	BF450用, T-4	枚	23.000	
コンクリート蓋	BF500用, T-4	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋	グレーチング, 500横断用	枚	1.000	
(3)集水桝				
集水桝	プレキャスト, 800×800×700	基	2.000	
集水桝	プレキャスト, 800×800×800	基	2.000	
集水桝	プレキャスト, 800×800×1000	基	1.000	
現場打ち集水桝	800×800×600	基	1.000	
プレキャスト集水桝蓋	800×800用	枚	4.000	
プレキャスト集水桝蓋	800×800用	枚	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 100	m	55.400	
45° エルボ	φ 100	本	10.000	
角落し分水栓	φ 100	個	13.000	
6. 付帯施設工				
(1)付帯施設工				
ガードレール	塗装品 C-4E	m	59.000	
ガードレール 移設	塗装品 C-4E	m	62.000	
視線誘導標	土中建込用	本	18.000	
視線誘導標	防護柵取付用	本	5.000	
(2)境界工				
境界杭	12×12	本	69	
(3)標識工	警戒標識			
警戒標識	曲柱式	基	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)道路反射鏡				
道路反射鏡移設	二面鏡	基	1.000	
7. 除雪工				
(1)除雪工				
機械除雪		式	1.000	
8. その他				