

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア中山間第17号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県

三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	不良土	m3	740.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 掘削	機械掘削	m3	1,870.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 畦畔盛土		m3	25.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路肩盛土	一次施工	m3	51.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路床盛土	1.0m≦B	m3	218.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 路体盛土	1.0m≦B	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路体,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	

・・・ 路体外盛土	1.0m ≤ B	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路体,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	切土法面	m ²	95.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	66.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業残土処理工				
・・・ 土砂等運搬		m3	2,180.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地		m3	2,180.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 法面工				
・・・ 植生工				
・・・ 筋芝工		m ²	843.000	算出数量：1.000 m ²

【法面工（法面芝付工）】	工種:植生筋工,規格:人工芝（種子帯）,施工規模:500m2以上,時間的制約補正:受けない	m ²	1.000	
・・・人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	95.000	算出数量:1.000 m ²
芝付工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊工				
・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	25.800	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1.400	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・舗装版切断		m	6.200	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版破碎		m ²	20.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理	As殻	ton	1.400	算出数量:1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:22.0km以下,	m3	0.425	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	1.000	
・・・殻運搬・処理	Co殻(有筋)	ton	65.100	算出数量:1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,	m3	0.400	

*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	Co殻（無筋）	ton	3.200	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート（無筋）構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,	m3	0.425	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	1.000	
・・・ 運搬・処理	鉄くず	ton	0.030	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):50kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:鉄くず	ton	1.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ200	m	84.900	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.050	
特殊作業員		人	0.080	
普通作業員		人	0.110	
・・・ 廃プラ運搬・処理		ton	0.190	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・・・ 汚泥運搬・処理		m3	0.090	算出数量：100.000 m3
普通作業員		人	11.600	
汚泥処理運搬		日	11.600	算出数量：1.000 日
*運転手（一般）		人	1.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	84.000	
*側溝清掃車[フワ式]	,ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料等のみ,	日	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:混合廃棄物	ton	110.000	
0.023×0.15m×26.7m=0.092m³				
・ 舗装工				
・ 路盤工	本線			
・・・ 下層路盤	RC-40, t=12cm	m²	1,746.000	算出数量：1.000 m²

SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:120mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	2,348.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:480mm, 施工区分:3層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:山砂	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*山砂		m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・置換工		m ²	2,348.000	算出数量:100.000 m ²
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	23.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m ³	29.100	
100m ² ×0.23m×1.2/0.95=29.1				
・・・取付・進入路舗装工				
・・・下層路盤工（取付道路）	RC-40 t=20cm	m ²	23.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*小型バックホウ〔クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)〕	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	

* 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤工 (進入路)	RC-40 t=20cm	m ²	270.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
* 小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	-	
* 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 路面排水工				
・・・ 作業土工				
・・・ 床掘		m3	42.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	流用土埋戻	m3	18.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	85.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ 側溝工				
・・・ BF450		m	252.300	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	0.720	
0.60m×10m×0.1m×1.2=0.720m³				
・・・ BF450	掛口	m	12.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	0.720	
0.60m×10m×0.1m×1.2=0.720m³				
・・・ BFボックス400		m	8.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.320	
0.74m×0.15m×10.0m×1.20ロス=1.332m³				
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m3	1.180	
基礎コン 0.74m×0.15m×10.0m×1.06ロス=1.177m3				
養生	養生方法：一般養生, 構造物区分：無筋構造物, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	1.110	
・・・ BFボックス450		m	20.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.420	
0.79m×0.15m×10.0m×1.20ロス=1.422m³				
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m3	1.260	
基礎コン 0.79m×0.15m×10.0m×1.06ロス=1.256m3				
養生	養生方法：一般養生, 構造物区分：無筋構造物, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	1.190	
・・・ 自由勾配側溝	横断用, 500×H400	m	1.500	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	0.948	
0.79m×10m×0.1m×1.2ロス=0.948m³				
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m3	0.837	
基礎コン 0.79m×0.10m×10.0m×1.06ロス=0.837m3				
養生	養生方法：一般養生, 構造物区分：無筋構造物, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	0.790	
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m3	0.040	
養生	養生方法：一般養生, 構造物区分：無筋構造物, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	0.040	
・・・コンクリート蓋	BF450用, T-4	枚	23.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・コンクリート蓋	BF500用, T-4	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅500 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・自由勾配側溝蓋	グレーチング, 500横断用	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋（横断用）	500用 幅600 長995mm グレーチング T-25,,	枚	1.000	
・・・集水桝				
・・・集水桝	プレキャスト, 800×800×700	基	2.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×0.7, T-25,,	個	1.000	

・・・ 集水桝	プレキャスト, 800×800×800	基	2.000	算出数量: 1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分: 据付, 製品質量(kg/基): 800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無: 有り, 長期割引単価区分: あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	0.8×0.8×0.8, T-25, ,	個	1.000	
・・・ 集水桝	プレキャスト, 800×800×1000	基	1.000	算出数量: 1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分: 据付, 製品質量(kg/基): 800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無: 有り, 長期割引単価区分: あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝ACK T-25	30N/mm ² 蓋なし 0.8×0.8×1.0, ,	個	1.000	
・・・ 現場打ち集水桝	800×800×600	基	1.000	算出数量: 1.000 基
SP コンクリート	構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	0.520	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 小型構造物	m ²	5.220	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	0.080	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.260	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.030	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	1.690	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・プレキャスト集水桝蓋	800×800用	枚	4.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
プレキャスト桝用グレーチング 蓋	受枠無し T-14 800×800用,,	枚	1.000	
・・・プレキャスト集水桝蓋	800×800用	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg	柵用、800×800,,	枚	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	m	55.400	算出数量:10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):100mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:2箇所	m	2.500	
・・・45°エルボ	φ100	本	10.000	算出数量:1.000 本
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45°エルボ 100mm,,	個	10.000	
・・・角落し分水栓	φ100	個	13.000	算出数量:1.000 個
角落し分水栓	φ100,,	個	1.000	
・付帯施設工				
・・付帯施設工				

・・・ ガードレール	塗装品 C-4E	m	59.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分：土中建込，塗装・規格：塗装品C-4E，施工規模：100m以上，時間的制約：受けない，夜間作業：無し，施工区分：直線部，支柱区分：直支柱，材料費の控除：しない	m	1.000	
・・・ ガードレール 移設	塗装品 C-4E	m	62.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分：土中建込用，規格：B・C-4E，時間的制約：受けない，夜間作業：無し	m	1.000	
【ガードレール設置】	建込区分：土中建込，塗装・規格：塗装品C-4E，施工規模：100m以上，時間的制約：受けない，夜間作業：無し，施工区分：直線部，支柱区分：直支柱，材料費の控除：する	m	1.000	
・・・ 視線誘導標	土中建込用	本	18.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：スノーボール併用型，設置区分：土中建込み用，反射体区分：両面反射 φ100以下，規格：反射体数1個，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：－，夜間作業：なし，防塵型：使用しない，使用面：－，さや管：設置しない	本	1.000	
・・・ 視線誘導標	防護柵取付用	本	5.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：標準型，設置区分：防護柵取付用，反射体区分：両面反射 φ100以下，規格：かぶせ式，施工規模：10本未満，時間的制約：－，夜間作業：なし，防塵型：使用する，使用面：両面，	本	1.000	
・・・ 境界工				
・・・ 境界杭	12×12	本	69.000	算出数量：1.000 本
コンクリート境界杭設置	杭規格：12×12，杭長区分：100cm以上，作業条件：普通，施工区分：境界杭設置，杭コード：100cm，単価0円：しない	本	1.000	
・・・ 標識工	警戒標識			
・・・ 警戒標識	曲柱式	基	1.000	算出数量：1.000 基
【道路標識設置】	標識区分：標識柱・基礎設置(路側式)単柱式，材料区分：下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装，規格区分：φ60.5，施工規模：2基以下，時間的制約：－，夜間作業：無し，障害物：－，標識柱：－，曲げ支柱：使用する，曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)：1本	基	1.000	
警戒標識板 カプセルレンズ型	全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート，，	m ²	0.200	
路線番号・警戒標識取付金具	Uバント φ60.5×3×40 2枚/組，，	組	1.000	
・・・ 道路反射鏡				
・・・ 道路反射鏡移設	二面鏡	基	1.000	算出数量：1.000 基
【道路標識撤去】	標識区分：標識柱・基礎(路側式)単柱式，規格区分：φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6，施工規模：2基以下，時間的制約：－，夜間作業：無し	基	1.000	
標識柱設置	片持式 400kg未満，，	基	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・・・ 除雪工				
・・・ 除雪工				
・・・ 機械除雪		式	1.000	算出数量：1.000 式

除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:かなりの積雪がある場合,排出ガス区分:排対型 1 次,除雪対象幅:5,除雪回数:24,押雪運搬距離:15	km	0.480	
除雪回数:24回				