

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア中山間第18号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	不良土	m ³	580	
掘削	機械掘削	m ³	730	
(2)盛土工				
路肩盛土	一次施工	m ³	40.000	
路外盛土		m ³	1.000	
畦畔盛土		m ³	40.000	
路体盛土	1.0>B	m ³	50.000	
路体盛土	1.0≤B<2.5	m ³	80.000	
路体盛土	2.5≤B<4.0	m ³	20.000	
路体盛土	4.0m≤B	m ³	20.000	
路床盛土	1.0>B	m ³	120.000	
路床盛土	1.0≤B<2.5	m ³	90.000	
路床盛土	2.5≤B<4.0	m ³	110.000	
路床盛土	4.0m≤B	m ³	70.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土法面	m ²	90	
法面整形	畦畔部	m ²	120.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	580	
整地		m ³	580	
2. 法面工				
(1)植生工				
筋芝工		m ²	620.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	90	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	15.400	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	7.200	
殻運搬・処理	Co殻(有筋)	ton	38.600	
殻運搬・処理	Co殻(無筋)	ton	16.900	
運搬・処理	鉄くず	ton	0.200	
ガードレール撤去	C-4E	m	13.000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ100	m	2.500	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ150	m	1.500	
廃プラ運搬・処理		ton	0.100	
4. 舗装工				
(1) 路盤工	本線			
下層路盤	RC-40, t=12cm	m ²	1,409.000	
凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	1,788.000	
置換工		m ²	493.000	
(2) 取付・進入路舗装工				
下層路盤工(取付道路)	RC-40 t=20cm	m ²	46.000	
下層路盤工(進入路)	RC-40 t=20cm	m ²	77.000	
5. 小型水路工				
(1) 作業土工				
床掘		m ³	80.000	
埋戻		m ³	50.000	
基面整正		m ²	110.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)側溝工				
BF300		m	34.200	
BF350		m	17.300	
BF450		m	112.500	
コンクリート蓋	BF300用, T-4	枚	5.000	
コンクリート蓋	BF350用, T-4	枚	5.000	
コンクリート蓋	BF450用, T-4	枚	7.000	
(3)横断暗渠工				
遠心ボックスカルバート	CSB I 型 φ 600	m	3.900	
高密度ポリエチレン管布設	φ 600	m	2.900	
高密度ポリエチレン管	基礎工	m ³	3.560	
接合コンクリート	3 箇所	式	1.000	
(4)集水桝				
集水桝	プレキャスト, B1000×H1000	基	4.000	
プレキャスト集水桝蓋	1000×1000用	枚	4.000	
(5)用水取水工				
BF300	片掛口	m	1.000	
角落し分水栓	φ 100	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 100	m	1.800	
塩化ビニル管 エルボ	VU φ 100-45°	個	1.000	
(6)水田排水工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 100	m	1.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 200	m	10.000	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	基礎材投入	m ³	0.900	
塩化ビニル管 エルボ	VU φ 100-45°	個	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
塩化ビニル管 エルボ	VU φ 100-90°	個	1. 000	
塩化ビニル管 エルボ	VU φ 200-90°	個	1. 000	
排水柵	1 型	基	1. 000	
排水柵	W270×H600×L190	基	1. 000	
6. 付帯施設工				
(1)付帯施設工				
ガードレール	塗装品 C-4E	m	46. 000	
視線誘導標	土中建込用	本	14. 000	
視線誘導標	防護柵取付用	本	1. 000	
(2)境界工				
境界杭	12×12	本	36	
(3)標識工	警戒標識			
警戒標識	曲柱式	基	3. 000	
7. 除雪工				
(1)除雪工				
機械除雪		式	1. 000	
8. その他				