

令和8年度

中山間地域総合整備事業
アグリタプコピア中山間第18号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削	不良土	m3	580.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 掘削	機械掘削	m3	730.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 路肩盛土	一次施工	m3	40.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 路外盛土		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 畦畔盛土		m3	40.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路体盛土	1.0>B	m3	50.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路体，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・路体盛土	1.0≤B<2.5	m3	80.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路体，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・路体盛土	2.5≤B<4.0	m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土	4.0m≤B	m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～2014）]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム・～低騒・排（～2014）]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土	1.0>B	m3	120.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路床，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・路床盛土	1.0≤B<2.5	m3	90.000	算出数量：1.000 m3
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：路床，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・路床盛土	2.5≤B<4.0	m3	110.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土	4.0m≤B	m3	70.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	

*フルトローサ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)〔フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	切土法面	m ²	90.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	畦畔部	m ²	120.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業残土処理工				
・・・土砂等運搬		m3	580.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整地		m3	580.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・法面工				

・植生工				
・ ・ ・ 筋芝工		m ²	620.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工（法面芝付工）】	工種：植生筋工，規格：人工芝（種子帯），施工規模：500m ² 以上，時間的制約補正：受けない	m ²	1.000	
・ ・ ・ 人工芝付	人工芝（幅100cm程度）	m ²	90.000	算出数量：1.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張，材料：人工芝（幅100cm程度）	m ²	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	15.400	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	7.200	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	Co殻（有筋）	ton	38.600	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.7km以下，	m ³	0.400	
*タンパトラック[オンロード・デッィーブル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理	Co殻（無筋）	ton	16.900	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.7km以下，	m ³	0.425	
*タンパトラック[オンロード・デッィーブル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	1.000	
・ ・ ・ 運搬・処理	鉄くず	ton	0.200	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分：基本運賃（自動入力），製品長：12m以内，運搬距離（片道）：50kmまで，計上方法：片道計上，積卸し計上区分：計上しない，，，冬期割増率（実数）：0.0，深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：鉄くず	ton	1.000	
・ ・ ・ ガードレール撤去	C-4E	m	13.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分：土中建込用，規格：B・C-4E，時間的制約：受けない，夜間作業：無し	m	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ100	m	2.500	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.040	
特殊作業員		人	0.060	
普通作業員		人	0.085	

・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 150	m	1.500	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.045	
特殊作業員		人	0.065	
普通作業員		人	0.095	
・・・ 廃プラ運搬・処理		ton	0.100	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・ 舗装工				
・・・ 路盤工	本線			
・・・ 下層路盤	RC-40, t=12cm	m ²	1,409.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:120mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	1,788.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:480mm,施工区分:3層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:山砂	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*山砂		m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 置換工		m ²	493.000	算出数量：100.000 m ²
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m ³ 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	23.000	

*フルト-サ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー [土工用] [フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	29.100	
100㎡×0.23m×1.2/0.95=29.1				
・・取付・進入路舗装工				
・・・下層路盤工 (取付道路)	RC-40 t=20cm	㎡	46.000	算出数量 : 1.000 ㎡
SP 下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	㎡	1.000	
*小型バックホ [クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3)	供用日	-	
*振動ロー [搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・下層路盤工 (進入路)	RC-40 t=20cm	㎡	77.000	算出数量 : 1.000 ㎡
SP 下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	㎡	1.000	
*小型バックホ [クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3)	供用日	-	
*振動ロー [搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・小型水路工				
・・作業土工				
・・・床掘		m3	80.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ [クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・埋戻		m ³	50.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・・・基面整正		m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・側溝工				
・・・BF300		m	34.200	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	,RC-40,	m ³	0.540	
0.45m×10m×0.1m×1.2=0.54m ³				
・・・BF350		m	17.300	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	,RC-40,	m ³	0.600	
0.50m×10m×0.1m×1.2=0.60m ³				
・・・BF450		m	112.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	,RC-40,	m ³	0.720	
0.60m×10m×0.1m×1.2=0.720m ³				
・・・コンクリート蓋	BF300用,T-4	枚	5.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅300 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・コンクリート蓋	BF350用,T-4	枚	5.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅350 長1000mm,,	枚	1.000	

・・・ コンクリート蓋	BF450用, T-4	枚	7.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ 横断暗渠工				
・・・ 遠心ボックスカルバート	CSBⅠ型 φ600	m	3.900	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.210	
特殊作業員		人	0.420	
普通作業員		人	0.840	
雑品			0.010	
トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型]	16t吊, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	0.230	
遠心ボックスカルバート	CSBⅠ型 φ600	個	4.200	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.480	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	9.860	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャーラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 高密度ポリエチレン管布設	φ600	m	2.900	算出数量：1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分：高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm)：600mm, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m	1.000	

・・・ 高密度ポリエチレン管	基礎工	m3	3.560	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山砂		m3	1.260	
1.2/0.95=1.26				
・・・ 接合コンクリート	3箇所	式	1.000	算出数量：1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	9.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	2.500	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 集水桝				
・・・ 集水桝	プレキャスト, B1000×H1000	基	4.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	個	1.000	
昇降ステップ後付用	W300×240,,	本	2.000	
・・・プレキャスト集水柵蓋	1000×1000用	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,基礎碎石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	柵用、1000×1000,,	枚	1.000	
・・・用水取水工				
・・・BF300	片掛口	m	1.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：L=2000,規格Ⅱ：1000kg/個以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-300,,	本	10.000	
再生クラッシュラン	,RC-40,	m3	0.480	
・・・角落し分水栓	φ100	個	1.000	算出数量：1.000 個
角落し分水栓	φ100,,	個	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ100	m	1.800	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU,管径区分(mm)：100mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：2箇所	m	1.000	
・・・塩化ビニル管 エルボ	VU φ100-45°	個	1.000	算出数量：1.000 個
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45° エルボ 100mm,,	個	1.000	
・・・水田排水工				
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ100	m	1.700	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU,管径区分(mm)：100mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：2箇所	m	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200	m	10.000	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU,管径区分(mm)：200mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：2箇所	m	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	基礎材投入	m3	0.900	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土,作業区分：盛土,施工区分：まき出し,締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山砂		m3	1.260	
1.2/0.95=1.26				
・・・塩化ビニル管 エルボ	VU φ100-45°	個	2.000	算出数量：1.000 個
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45° エルボ 100mm,,	個	1.000	
・・・塩化ビニル管 エルボ	VU φ100-90°	個	1.000	算出数量：1.000 個
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	90° エルボ 100mm,,	個	1.000	
・・・塩化ビニル管 エルボ	VU φ200-90°	個	1.000	算出数量：1.000 個
硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	90° エルボ 200mm,,	個	1.000	

・ ・ ・ 排水桝	1 型	基	1.000	算出数量：1.000 基
排水桝	1 型, ,	基	1.000	
・ ・ ・ 排水桝	W270×H600×L190	基	1.000	算出数量：1.000 基
排水桝	W270×H600×L190, ,	個	1.000	
・ 付帯施設工				
・ ・ 付帯施設工				
・ ・ ・ ガードレール	塗装品 C-4E	m	46.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:土中建込, 塗装・規格:塗装品C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し, 施工区分:直線部, 支柱区分:直支柱, 材料費の控除:しない	m	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標	土中建込用	本	14.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分:スノーボール併用型, 設置区分:土中建込み用, 反射体区分:両面反射 φ100以下, 規格:反射体数1個, 施工規模:10本以上30本未満, 時間的制約:一, 夜間作業:なし, 防塵型:使用しない, 使用面:一, さや管:設置しない	本	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標	防護柵取付用	本	1.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分:標準型, 設置区分:防護柵取付用, 反射体区分:両面反射 φ100以下, 規格:かぶせ式, 施工規模:10本未満, 時間的制約:一, 夜間作業:なし, 防塵型:使用する, 使用面:両面,	本	1.000	
・ ・ 境界工				
・ ・ ・ 境界杭	12×12	本	36.000	算出数量：1.000 本
コンクリート境界杭設置	杭規格:12×12, 杭長区分:100cm以上, 作業条件:普通, 施工区分:境界杭設置, 杭コード:100cm, 単価0円:しない	本	1.000	
・ ・ 標識工	警戒標識			
・ ・ ・ 警戒標識	曲柱式	基	3.000	算出数量：1.000 基
【道路標識設置】	標識区分:標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 材料区分:下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 規格区分:φ60.5, 施工規模:3基～4基, 時間的制約:一, 夜間作業:無し, 障害物:一, 標識柱:一, 曲げ支柱:使用する, 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基):1本	基	1.000	
警戒標識板 カプセルレンズ型	全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート, ,	m ²	0.200	
路線番号・警戒標識取付金具	Uハント φ60.5×3×40 2枚/組, ,	組	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 除雪工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 機械除雪		式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザー規格:普通ブルドーザー 15ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型1次, 除雪対象幅:5, 除雪回数:24, 押雪運搬距離:15	km	0.390	
除雪回数：24回				

--	--	--	--	--