

令和 8 年度 工事番号 繰第1102号

青森空港舗装補修 工事

参 考 資 料

青森市 大字大谷 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	86:空港舗装工事（空港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装打換え工								
			式	1				
不陸整正 (ICT)								内 1号
			m2	3,800				
不陸整正								内 2号
			m2	512				
基層		(2) 再生密粒度As (13) t=4cm						内 3号
			m2	4,310				
表層		(5) 再生密粒度As (13F) t=3cm						内 4号
			m2	4,310				
舗装拡幅工								
			式	1				
凍上抑制層		路盤用砂 t=23cm						内 5号
			m2	140				
下層路盤		再生碎石 (RC-40) t=12cm						内 6号
			m2	140				
上層路盤		粒度調整碎石 (M-40) t=12cm						内 7号
			m2	140				
基層		(2) 再生密粒度As (13) t=4cm						内 8号
			m2	140				
表層		(5) 再生密粒度As (13F) t=3cm						内 9号
			m2	140				

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事				事業区分 工事区分	空港土木請負工事 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道舗装工							
		式	1				
凍上抑制層	再生碎石(RC-40)t=15cm						内 10号
		m2	12				
上層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20)10cm						内 11号
		m2	12				
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)t=3cm						内 12号
		m2	12				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層	(5)再生密粒度As(13F)t=5cm						内 13号
		m2	146				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	溶剤型、実践15cm、常温						内 14号
		m	860				
構造物撤去工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
掘削	土砂						内 15号
		m3	100				
積込(ルーズ)	土砂						内 16号
		m3	90				

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂						内 17号
		m3	180				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	As舗装版、15cm以下						内 18号
		m	450				
舗装版破碎	As舗装版、15cm以下						内 19号
		m2	4,310				
殻運搬	As殻						内 20号
		m3	216				
殻処分	As殻						内 21号
		t	507				
構造物取壊し	Co殻						内 22号
		m3	3				
殻運搬	Co殻						内 23号
		m3	3				
殻処分	Co殻						内 24号
		t	7				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 25号
		人日	17				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
技術管理費								
		式	1					
システム初期費 (ICT)								内 26号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

内 1号	不陸整正 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	不陸整正 (ICT)	無し					03-03-02 夜間
	CB410060		m2	3, 802			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	不陸整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	不陸整正	無し, 全ての費用					03-03-02 夜間
	CB410010		m2	77			管理費区分 : 0
	不陸整正	無し, 全ての費用					03-03-02
	CB410010		m2	215. 4			管理費区分 : 0
	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無					単 1号 04-03-04 夜間 (GSE)
	WB430630		m2	220			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基層	(2) 再生密粒度As (13) t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 CB410240						03-03-03 夜間 管理費区分 : 0
			m2	3, 879				
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 CB410240						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	215				
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 CB410240						03-03-03 夜間 (GSE) 管理費区分 : 0
			m2	220				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層	(5) 再生密粒度As (13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 夜間 管理費区分 : 0
			m2	3, 879				
表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	215				
表層(車道・路肩部)	CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 夜間 (GSE) 管理費区分 : 0
			m2	220				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	凍上抑制層	路盤用砂t=23cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層								単 2号
			m2	139. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	下層路盤	再生碎石 (RC-40) t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	139.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	上層路盤		粒度調整碎石 (M-40) t=12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	139. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	基層		(2) 再生密粒度As (13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	139. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	表層		(5)再生密粒度As(13F)t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	139.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	凍上抑制層		再生砕石 (RC-40) t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			150mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
				m2	12				管理費区分 : 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	上層路盤(歩道部)		切込碎石(C-20)10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	12				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	表層(歩道部)		(7) 再生細粒度As(13F) t=3cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用							03-03-03
CB410261					m2	12				管理費区分 : 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	表層		(5)再生密粒度As(13F)t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	146.1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ペイント式区画線		溶剤型、実践15cm、常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄鉛・クロムフリー,全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210			m	858				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	98				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	積込(ルース)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02 夜間
CB210020		m3	82				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	82				02-01-02 夜間 管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	103				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断	As舗装版、15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	346				03-01-05 夜間 管理費区分 : 0
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	108				03-01-05 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎	As舗装版、15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 夜間
CB430310		m2	3, 879				管理費区分 : 0
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	215				管理費区分 : 0
直接掘削積込	舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無						単 4号 04-03-04 夜間 (GSE)
WB430610		m2	220				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 1. 5km以下, 全ての費用						02-02-07 夜間 (仮置き場まで)
CB227010		m3	205				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						02-02-07 仮置き場～処分場
CB227010		m3	205				管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	10. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（As塊）								
ZZ99*01*01001			t	506.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	構造物取壊し	Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬		Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (Co塊)		ZZ99*01*01002						管理費区分：0
			t	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

内 25号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04 夜間
WB010212		人日	17				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 7号 01-02-02
WB010510		式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 1号 WB430630	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 058			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 173			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 231			管理費区分：0	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え					単 8号 04-03-04	
	WK430540		日	0. 304			管理費区分：0	
タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え					単 9号 04-03-04	
	WK430150		日	0. 143			管理費区分：0	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え					単 10号 04-03-04	
	WK430550		日	0. 146			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り					02-01-02	
			m3	23			管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							100m2×0. 23m×1. 26	
			m3	28. 98			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)		Z004350013	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 4号 WB430610	直接掘削積込	舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 165				
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 495				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 66				
パッキン運転		舗装版のみの打換え					単 11号 04-03-04 管理費区分：0	
	WK430110		日	0. 769				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計							円/m2	
	単価							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータク レータ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータク レータ Z006890003							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 8号 WK430540	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	0. 58				
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	7				
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ) [標準・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)山積0. 09～0. 11m3		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M000201046			供用日	1. 14				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 9号 WK430150	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	34			管理費区分：0	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 34			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 10号 WK430550	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	18			管理費区分：0	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t								
	L001070011		日	1. 34			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 437-00700 0. 0 0

単 11号 WK430110	バックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 65			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	24			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)								
	L001010003		日	1. 24			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
舗装打換え工 (0003)	式	1			オプション入力
不陸整正 (ICT) (0004) (P)	m2	3,800			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増
Q01 不陸整正 (ICT)		不陸整正 (ICT)			週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正 (ICT)	m2	3,802			CB410060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増
J01 補足材料の有無		無し			単価補正
不陸整正 (0005)	m2	512			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正	m2	77			CB410010
J01 補足材料の有無		無し			管理費区分 0
J04 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					単価補正
不陸整正	m2	215.4			CB410010
J01 補足材料の有無		無し			管理費区分 0
J04 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	220			WB430630
J01 総施工量		1000m2未満			管理費区分 0
J02 打換え区分		舗装版のみの打換え			歩 2026.07 単 2026.07
J03 すりつけ作業の有無		無			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.437 00-70 0
					豪雪割増
					単価補正
基層 (0006)	m2	4,310			オプション入力
					第0003号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	3,879			CB410240	
					管理費区分	0
J01 平均幅員			3.0m超		歩	2026.07 単 2026.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm		単価地区	青森市(旧青森市)
J05 材料			再生密粒度アスコン(13)		労調係数	1.437 00-70 0
J06 瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増	
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
基層(車道・路肩部)	m2	215			CB410240	
					管理費区分	0
J01 平均幅員			3.0m超		歩	2026.07 単 2026.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm		単価地区	青森市(旧青森市)
J05 材料			再生密粒度アスコン(13)		労調係数	1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増	
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
基層(車道・路肩部)	m2	220			CB410240	
					管理費区分	0
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)		歩	2026.07 単 2026.07
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			40mm		単価地区	青森市(旧青森市)
J05 材料			再生密粒度アスコン(13)		労調係数	1.437 00-70 0
J06 瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増	
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
表層 (0007)	m2	4,310			オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	3,879			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	215			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	220			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装拡幅工 (0008)	式	1			オプション入力
凍上抑制層					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	m2	140			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層	m2	139.8			オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	23			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 有り			
砂 路盤用	m3	28.98			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
下層路盤 (0010)	m2	140			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	139.8			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤 (0011)	m2	140			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	139.8			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 材料		粒度調整砕石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基層 (0012)	m2	140			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	139.8			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層 (0013)	m2	140			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)					CB410260

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事				事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	139.8			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
歩道舗装工 (0014)		式	1			オプション入力
凍上抑制層 (0015)		m2	12			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)		m2	12			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)			150mm			
J02 施工区分			1層施工			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳			全ての費用			
上層路盤(歩道部) (0016) (P)		m2	12			第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
Q01 上層路盤(歩道部)			上層路盤(歩道部)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事				事業区分	空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)		m2	12			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01	全仕上り厚(実数入力)					100mm	
J02	施工区分					1層施工	
J03	材料					路盤材(各種)	
J04	費用の内訳					全ての費用	
表層(歩道部) (0017) (P)		m2	12			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01	表層(歩道部)					表層(歩道部)	
表層(歩道部)		m2	12			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01	平均幅員					1.4m未満(仕上厚50mm以下)	
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下					30mm	
J05	材料					各種(2.30以上2.40t/m3未満)	
J06	瀝青材料種類					プライムコート PK-3	
J07	費用の内訳					全ての費用	
オーバーレイ工 (0018)		式	1			オプション入力	
表層						オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	m2	146			第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	146.1			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0020)	式	1			オプション入力
区画線工 (0021)	式	1			
ペイント式区画線 (0022)	m	860			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	858			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		黄鉛・クロムフリー			
J13 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0023)	式	1			オプション入力
作業土工 (0024)	式	1			
掘削 (0025)	m3	100			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	98			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
積込(ルース) (0026) (P)	m3	90			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 積込(ルース)	積込(ルース)			週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 積込(ルース)	積込(ルース)			
積込(ルース)	m3	82			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増
	J01 土質	土砂			単価補正
	J02 作業内容	小規模(標準)			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
積込(ルース)	m3	4			単価補正
	J01 土質	土砂			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J02 作業内容	小規模(標準)			
土砂等運搬 (0027) (P)	m3	180			単価補正
	Q01 土砂等運搬	土砂等運搬			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 土砂等運搬	土砂等運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	82			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		小規模			単価補正
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.28m3(平積0.2m3)		CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価補正
J04 DID区間の有無		無し			オプション入力
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬	m3	103			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土砂等発生現場		小規模			CB430510
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			
構造物取壊し工 (0028)	式	1			
舗装版切断 (0029)	m	450			
舗装版切断					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	346			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断	m	108			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0030)	m2	4,310			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	3,879			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎	m2	215			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
直接掘削積込	m2	220			WB430610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え			
J02 掘削深さ		40cm以下			
J03 すりつけ作業の有無		無し			
殻運搬 (0031)	m3	216			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	205			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬					単価補正
	m3	205			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬					単価補正
	m3	10.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0032)					単価補正
	t	507			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費 (As塊)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	506.9			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
構造物取壊し (0033)	m3	3			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬 (0034)	m3	3			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0035)	t	7			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 (Co塊)	t	7			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0036)	式	1			
交通管理工 (0037)	式	1			
交通誘導警備員 (0038)	人日	17			第0025号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 交通誘導警備員		交通誘導警備員B			歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	17			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.437 00-70 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1			
共通仮設 (0040)	式	1			
共通仮設費 (0041)	式	1			
技術管理費 (0042)	式	1			
システム初期費(ICT) (0043)	式	1			第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 システム初期費(ICT)		システム初期費(ICT)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1			WB010510 管理費区分 0
J01 対象機械		モータクレータ			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0044)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0045)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0046)	式	1			
主たる工種	86:空港舗装工事（空港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0047)	式	1			
現場管理費 (0048)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.60%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港舗装補修工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1			
一般管理費等 (0050)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1			
工事費計 (0053)	式	1			

[illegible]

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初設計		第1回変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
舗装						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		舗装打換え工				式	1	1			
			不陸整正(ICT)			m ²	3802.00	3800.00			
				CB410060	不陸整正(補足材料無)	m ²	3802.00	3802.00			夜間(A/P S)
			不陸整正			m ²	512.40	512.00			
				CB410010	不陸整正(補足材料無)	m ²	77.00	77.00			夜間(場周②)
				CB410010	不陸整正(補足材料無)	m ²	215.40	215.40			(ターミナル④⑤⑥⑦)
				WB430630	不陸整正(As版のみ、擦りつけ無、補足材料無)	m ²	220.00	220.00			夜間(GSE)
		基層		②再生密粒度As(13) t=4cm		m ²	4314.40	4310.00			
				CB410240	基層(車道・路肩部、平均3.0m超、プライムコート)	m ²	3879.00	3879.00			夜間(A/P S+場周②)
				CB410240	基層(車道・路肩部、平均3.0m超、プライムコート)	m ²	215.40	215.00			(ターミナル④⑤⑥⑦)
				CB410240	基層(車道・路肩部、平均1.4m未満、プライムコート)	m ²	220.00	220.00			夜間(GSE)
		表層		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm		m ²	4314.40	4310.00			
				CB410260	表層(車道・路肩部、平均3.0m超、タックコート)	m ²	3879.00	3879.00			夜間(A/P S+場周②)
				CB410260	表層(車道・路肩部、平均3.0m超、タックコート)	m ²	215.40	215.00			(ターミナル④⑤⑥⑦)
				CB410260	表層(車道・路肩部、平均1.4m未満、タックコート)	m ²	220.00	220.00			夜間(GSE)
	舗装拡幅工					式	1	1			
		凍上抑制層		路盤用砂 t=23cm		m ²	139.80	140.00			
			凍上抑制層			m ²	139.80	139.80			
		下層路盤		再生碎石(RC-40) t=12cm		m ²	139.80	140.00			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m ²	139.80	139.80			
		上層路盤		粒度調整碎石(M-40) t=12cm		m ²	139.80	140.00			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m ²	139.80	139.80			
		基層		②再生密粒度As(13) t=4cm		m ²	139.80	140.00			
				CB410240	基層(車道・路肩部、平均3.0m超、プライムコート)	m ²	139.80	139.80			
		表層		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm		m ²	139.80	140.00			
				CB410260	表層(車道・路肩部、平均3.0m超、タックコート)	m ²	139.80	139.80			

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初設計		第1回変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			歩道舗装工			式	1	1			
			凍上抑制層	再生砕石(RC-40) t=15cm		m ²	12.00	12.00			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m ²	12.00	12.00			
			上層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) 10cm		m ²	12.00	12.00			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m ²	12.00	12.00			
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm		m ²	12.00	12.00			
				CB410261	表層(歩道部、平均1.4m未満、プライムコート)	m ²	12.00	12.00			
			オーバーレイ工			式	1	1			
			表層	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm		m ²	146.10	146.00			
				CB410260	表層(車道・路肩部、平均3.0m超、タックコート)	m ²	146.10	146.10			夜間(場周①③)
			区画線工			式	1	1			
			区画線工			式	1	1			
			ペイント式区画線	溶剤型、実線15cm、常温		m	858.03	860.00			
				WB821210	区画線設置	m	858.03	858.00			
			構造物撤去工			式	1	1			
			作業土工			式	1	1			
			掘削	土砂		m ³	98.30	100.00			
				CB210100	掘削(小規模、障害無し)	m ³	98.30	98.00			
			積込	土砂		m ³	86.29	90.00			
				CB210020	積込(小規模)	m ³	81.98	82.00			夜間(4099×0.02)
				CB210020	積込(小規模)	m ³	4.31	4.00			(215.4×0.02)
			土砂等運搬	土砂		m ³	184.59	180.00			
				CB210110	土砂等運搬(小規模、BH0.28、土砂、D=1.0km以下)	m ³	81.98	82.00			夜間
				CB210110	土砂等運搬(小規模、BH0.28、土砂、D=1.0km以下)	m ³	102.61	103.00			(98.3+4.31)
			構造物取壊し工			式	1	1			
			舗装版切断	As舗装版、15cm以下		m	454.12	450.00			
				CB430510	舗装版切断	m	346.42	346.00			夜間
				CB430510	舗装版切断	m	107.70	108.00			
			舗装版破碎	As舗装版、15cm以下		m ²	4314.40	4310.00			

数量集計表

[illegible]