

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
車力基幹ストマネ第7号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削		m ³	1.000	
床掘り		m ³	350.000	
埋戻(1≦B<2.5)		m ³	120.000	
埋戻(2.5≦B<4.0)		m ³	110.000	
盛土(2.5≦B<4.0)		m ³	8.000	
盛土(B=0.5、構造物周辺)		m ³	2.000	
法面整形(盛土部)		m ²	4.000	
基面整正		m ²	97.000	
残土処理工		m ³	65.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	7.100	
殻運搬	無筋	m ³	7.100	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋	ton	16.600	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	5.300	
殻運搬	有筋	m ³	5.300	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	ton	13.200	
ガス切断	3～7mm	m	26.000	
金属くず運搬		ton	5.900	
舗装版切断		m	66.300	
舗装版破碎		m ²	64.800	
殻運搬	アスファルト塊	m ³	3.900	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト塊	ton	9.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
汚泥運搬・処理工	運搬25.8～60.0km以下	m3	0.030	
廃プラ運搬		ton	0.050	
廃プラ処分費		ton	0.050	
3. 基礎工				
(1) マットレス基礎	5号現場打水路工H2000×B2000、W4960(平均)			
軟弱地盤補強工	資材	m	8.100	
軟弱地盤補強工	施工費	m	8.100	
(2) マットレス基礎	5号現場打水路工H2700×B5500、W6720			
軟弱地盤補強工	資材	m	8.600	
軟弱地盤補強工	施工費	m	8.600	
4. 開渠工				
(1) 現場打ち開渠工	5号現場打ち水路工			
コンクリート	21N-8-40	m3	62.000	
型枠		m ²	194.000	
コンクリート	18N-8-25	m3	4.100	
型枠		m ²	1.800	
鉄筋	SD295, D13	ton	2.150	
鉄筋	SD295, D16	ton	0.600	
鉄筋	SD345, D22	ton	3.660	
5. 水路付帯工				
(1) 水抜き工				
サイドドレーン		m	47.700	
ウィープホール		箇所	18.000	
硬質ポリ塩化ビニル管		m	7.200	
6. 道路復旧工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1) 県道仮復旧工				
下層路盤工		m ²	30.000	
表層工		m ²	30.000	
埋戻し	底面から管頂部	m ³	9.000	
埋戻し	管頂部より上	m ³	8.000	
(2) 県道本復旧				
下層路盤(車道・路肩部)		m ²	51.000	
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	66.000	
基層(車道・路肩部)		m ²	65.000	
表層(車道・路肩部)		m ²	64.000	
掘削		m ³	22.000	
埋戻し		m ³	12.000	
残土処理工		m ³	5.000	
(3) 安全施設工				
照明灯・撤去再設置		基	1.000	
照明灯基礎		基	1.000	
防雪柵撤去・再設置		m	8.000	
防雪柵基礎		基	2.000	
7. 水路復旧工				
(1) プレキャスト水路工				
ヒューム管φ500	据付、500mm	m	2.000	
ヒューム管φ600	据付、600mm	m	2.000	
ヒューム管φ1000	据付、1000mm	m	2.000	
8. 仮設工				
(1) 仮設道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削		m ³	24.000	
高密度ポリエチレン管設置	φ 600	m	8.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	149.000	
(2)排水処理工				
排水ポンプ作業時排水		箇所	3.000	
排水ポンプ常時排水		箇所	1.000	
大型土のう製作・設置		袋	7.000	
大型土のう撤去		袋	7.000	
土砂等運搬		m ³	6.000	
整地		m ³	6.000	
(3)雪寒仮囲い工				
雪寒仮囲い工	桝組足場面積	m ²	128.000	
雪寒仮囲い工	桝組足場以外の面積	m ²	217.000	
(4)安全費				
交通誘導警備員A		人	34.000	
交通誘導警備員B		人	34.000	
(5)除雪工				
機械除雪		km	0.020	
人力除雪		工事	1.000	
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	25.700	
一括計上価格				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 有価物売却				
(1)スクラップ				
金属くず		ton	5.900	