

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
車力基幹ストマネ第7号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 床掘り		m3	350.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻(1≦B<2.5)		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 埋戻(2.5≦B<4.0)		m3	110.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	－	
＊振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊普通作業員		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土(2.5≦B<4.0)		m3	8.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	－	
＊振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土(B=0.5、構造物周辺)		m3	2.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形(盛土部)		m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	97.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・残土処理工		m3	65.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	7.100	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	

・・・ 殻運搬	無筋	m3	7.100	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	ton	16.600	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（無筋）	ton	1.000	
・・・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	5.300	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ 殻運搬	有筋	m3	5.300	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.9km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	ton	13.200	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊（有筋）	ton	1.000	
・・・ ガス切断	3～7mm	m	26.000	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分（mm）：3～7mm	m	1.000	
・・・ 金属くず運搬		ton	5.900	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分：基本運賃（自動入力），製品長：12m以内，運搬距離（片道）：30kmまで，計上方法：片道計上，積卸し計上区分：計上しない，，冬期割増率（実数）：0.0，深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・・・ 舗装版切断		m	66.300	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下，コンクリート舗装版厚：-，コンクリート+アスファルト（カバ-）舗装版：-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式（超低騒音型）・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破砕		m ²	64.800	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版，障害等の有無：無し，騒音振動対策：不要，舗装版厚：15cm以下，Co+As（カバ-）舗装によるAs舗装：-，積込作業の有無：有り，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	

*バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬	アスファルト塊	m3	3.900	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎，積込工法区分：機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)，DID区間の有無：無し，運搬距離：10.0 km以下，	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト塊	ton	9.100	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：アスファルト塊	ton	1.000	
・・・ 汚泥運搬・処理工	運搬25.8〜60.0km以下	m3	0.030	算出数量：1.000 m3
汚水運搬工	汚泥吸排車 8t車	日	1.000	算出数量：1.000 日
*汚泥吸排車[トラック架装型]	，積載質量8.0t 吸入管径75mm，機械損料算出区分：運転1日当たり算出，単価計上区分：機械損料等＋燃料＋運転労務，燃料区分：軽油	日	1.000	
汚泥処理		ton	1.000	
・・・ 廃プラ運搬		ton	0.050	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力)，製品長：12m以内，運搬距離(片道)：20kmまで，計上方法：片道計上，積卸し計上区分：計上しない，，冬期割増率(実数)：0.0，深夜早朝割増率(実数)：0.0	ton	1.000	
・・・ 廃プラ処分費		ton	0.050	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・基礎工				
・・・ マットレス基礎	5号現場打水路工H2000×B2000、W4960(平均)			
・・・ 軟弱地盤補強工	資材	m	8.100	算出数量：10.000 m
ジオセルマットレス	150MP-5，，	m ²	67.200	
セル接合材	セルキー(Mサイズ)，，	個	90.000	
吸出し防止材トレップ	TT-200，，	m ²	82.700	
樹脂アンカーピン	□20×300，，	本	42.000	
・・・ 軟弱地盤補強工	施工費	m	8.100	算出数量：10.000 m
土木一般世話役		人	0.130	
普通作業員		人	1.280	
上記、グランドセル小運搬・展開				
普通作業員		人	0.320	

上記、吸出し防止材敷設				
普通作業員		人	0.210	
上記、アンカーピン打設				
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	134.400	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・マットレス基礎	5号現場打水路工H2700×B5500、W6720			
・・・軟弱地盤補強工	資材	m	8.600	算出数量:10.000 m
ジオセルマットレス	150MP-5	m ²	33.600	
ジオセルマットレス	150MP	m ²	107.500	
セル接合材	セルキー(Mサイズ)	個	182.000	
吸出し防止材トレップ	TT-200	m ²	160.300	
樹脂アンカーピン	□20×300	本	42.000	
・・・軟弱地盤補強工	施工費	m	8.600	算出数量:10.000 m
土木一般世話役		人	0.270	
普通作業員		人	2.690	
上記、グランドセル小運搬・展開				
普通作業員		人	0.610	
上記、吸出し防止材敷設				
普通作業員		人	0.210	
上記、アンカーピン打設				
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	64.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	

・開渠工				
・ ・ 現場打ち開渠工	5号現場打ち水路工			
・ ・ ・ コンクリート	21N-8-40	m3	62.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-8-40(普通) W/C60%	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・ ・ ・ 型枠		m ²	194.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ コンクリート	18N-8-25	m3	4.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・ ・ ・ 型枠		m ²	1.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 鉄筋	SD295, D13	ton	2.150	算出数量：1.000 ton
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	

・・・ 鉄筋	SD295, D16	ton	0.600	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D16,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD345, D22	ton	3.660	算出数量：1.000 ton
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D22,鉄筋規格区分:SD345,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	1.000	
・ 水路付帯工				
・ ・ 水抜き工				
・・・ サイドドレーン		m	47.700	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):コンクリート用砕石 25～5mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィーブホール		箇所	18.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:ー,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管		m	7.200	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):50mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・ 道路復旧工				
・ ・ 県道仮復旧工				
・・・ 下層路盤工		m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm,施工区分:2層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 表層工		m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:30mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),瀝青材料種類:プライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハットゲイト式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクト〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	ton	-	材変
* アスファルト乳剤 (J I S 規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻し	底面から管頂部	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分：砕石・礫質土・粘性土，材料区分：再生クラッシュラン RC-40，バックホウ規格：山積0.80m3(平積0.60m3)，締固め機械：振動ローラハンタースタイル式，締固め区分：区分Ⅰ，単価0円区分(基礎材)：なし，長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m3	1.000	
・・・ 埋戻し	管頂部より上	m3	8.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1.330	
・・・ 県道本復旧				
・・・ 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	51.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚：350mm，施工区分：2層施工，材料：砕石，長期割引単価区分：あり，材料規格の選択：クラッシュラン C-40	m ²	1.000	
* モータグラータ[土工用・排対型(2014)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	66.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-40，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，施工区分：1層施工，長期割引単価区分：あり，瀝青材1層当たり平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：150mm	m ²	1.000	
* モータグラータ[土工用・排対型(2014)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基層(車道・路肩部)		m ²	65.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:40mm ,材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満),瀝青材料種類:フライムコート各種,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	ton	-	材変
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層(車道・路肩部)		m ²	64.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm ,比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類: タックコート 各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:密粒度ア スコン(20F)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削		m3	22.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の 有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・埋戻し		m3	12.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・残土処理工		m3	5.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・安全施設工				
・・・照明灯・撤去再設置		基	1.000	算出数量：1.000 基
道路照明設備設置工	設置区分:ベース式, ポール区分:アルミテーパーポール, 灯数:1灯型, 型式区分:長円型, 高さ:10m, W数:300W, 接地棒:有, 分電盤:無, 自動点滅器:有	基	1.000	
道路照明設備撤去工(設置工の1/2)	設置区分:ベース式, ポール区分:アルミテーパーポール, 灯数:1灯型, 型式区分:長円型, 高さ:10m, W数:300W, 接地棒:無, 分電盤:無, 自動点滅器:無	基	0.500	
・・・照明灯基礎		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.500	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	4.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.500	

*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・防雪柵撤去・再設置		m	8.000	算出数量：1.000 m
SP 防雪柵	作業区分:設置,形式:吹払式,取付方式:固定式(支柱+張立材),柵高:4.0m以下	m	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 防雪柵	作業区分:撤去,形式:吹払式,取付方式:固定式(支柱+張立材),柵高:4.0m以下	m	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・防雪柵基礎		基	2.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.900	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	1.200	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・水路復旧工				
・・プレキャスト水路工				
・・・ヒューム管φ500	据付、500mm	m	2.000	算出数量:10.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:500mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:あり, 管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:山砂(SP相当品以上), バックホ規格:山積0.80m3 (平積0.60m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	4.770	
・・・ヒューム管φ600	据付、600mm	m	2.000	算出数量:10.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:600mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:あり, 管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SP相当品以上),バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	6.570	
・・・ヒューム管φ1000	据付、1000mm	m	2.000	算出数量:10.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:1000mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SP相当品以上),バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	12.540	
直接工事費 (仮設工)				
・仮設工				
・・・仮設道路工				
・・・掘削		m3	24.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・高密度ポリエチレン管設置	φ600	m	8.000	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):600mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:72,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・排水処理工				
・・・排水ポンプ作業時排水		箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:70,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	

・・・排水ポンプ常時排水		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:55,排水方法:常時排水,排水量(m ³ /h):0以上～120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・大型土のう製作・設置		袋	7.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作,施工機械区分:バックホ,採取土区分:購入土,購入土材数量(m ³ /袋):1m ³ ,大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:設置(再設置含む),施工機械区分:ラフレックレン,購入土材数量(m ³ /袋):1m ³ ,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・大型土のう撤去		袋	7.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:ラフレックレン,購入土材数量(m ³ /袋):1m ³ ,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・土砂等運搬		m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m ³	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整地		m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・雪寒仮囲い工				
・・・雪寒仮囲い工	枠組足場面積	m ²	128.000	算出数量：100.000 m ²
土木一般世話役		人	2.200	
とび工		人	10.100	
普通作業員		人	7.500	
ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械器具規格:吊上能力25t吊	日	0.200	
・・・雪寒仮囲い工	枠組足場以外の面積	m ²	217.000	算出数量：100.000 m ²
土木一般世話役		人	1.200	
とび工		人	4.500	
普通作業員		人	2.800	
ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械器具規格:吊上能力25t吊	日	0.200	
・・・安全費				

・・・ 交通誘導警備員A		人	34.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員A		人	1.000	
・・・ 交通誘導警備員B		人	34.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・・ 除雪工				
・・・ 機械除雪		km	0.020	算出数量：1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:6, 除雪回数:28, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・ 人力除雪		工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:121日, 最大積雪深:0.690m, 総除雪面積:130㎡, 最大除雪深までの面積:110㎡, 除雪(全体)日数:110日, 除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ 運搬費				
・・・ 仮設材輸送		ton	25.700	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
一括計上価格				
・ 有価物売却				
・・・ スクラップ				
・・・ 金属くず		ton	5.900	算出数量：1.000 ton
スクラップ	資材規格:ヘビーH2	ton	1.000	