

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	t=5cm	m2		93			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削屑	m3		5			
殻処分	As切削屑	m3		5			
舗装打換え工（車道部）		式		1			
下層路盤	t=9cm 再生クラッシャラン（RC-40）	m2		159			
上層路盤	t=12cm 粒調碎石（M-40）	m2		160			
基層	t=5cm ①再生粗粒度As（20）	m2		175			
表層	t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型（20F）	m2		273			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装打換え工（歩道部）			式		1		
凍上抑制層		t=15cm 再生クラッシャーラン（RC-40）	m2		149		
路盤		t=10cm クラッシャーラン（C-20）	m2		164		
表層		t=3cm ⑦再生細粒度As（13F）	m2		279		
舗装打換え工（民地側アスファルト			式		1		
路盤		t=25cm 再生クラッシャーラン（RC-40）	m2		24		
表層		t=5cm ⑦再生細粒度As（13F）	m2		24		
舗装打換え工（民地側コンクリート			式		1		
路盤		t=10cm 切込碎石（C-20）	m2		4		
コンクリート舗装		t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網(6.0×150×150)	m2		4		
排水構造物工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り（掘削）		土質：土砂	式		1		
床掘り		土質：土砂	式		1		
埋戻し		土砂	m3		60		
土砂等運搬		土砂	m3		40		
側溝工			式		1		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H400	m		70		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H500	m		8		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H600	m		8		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H700	m		12		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H800	m		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900	m		1			
自由勾配側溝	側溝規格：横断用 B400×H700	m		20			
側溝蓋		枚		40			
側溝蓋		枚		10			
側溝蓋		枚		10			
間詰めコンクリート		m3		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠桝	400×400	箇所		15			
縁石工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質：土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り		土質:土砂	式		1		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	式		1		
土砂等運搬			m3		60		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		HB-F	m		6		
歩車道境界ブロック		HB-M2	m		283		
歩車道境界ブロック		HB-M3	m		19		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		330		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		58		
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m		420		
舗装版切断		Co舗装版 15cm以下	m		20		
舗装版破碎		As舗装版 15cm以下	m2		540		
舗装版破碎		Co舗装版 15cm以下	m2		4		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		Co殻	m3		58		
殻運搬		Co殻	m3		1		
殻運搬		As殻	m3		33		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		49			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			