

工事数量総括表(本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
盛土工		式		1			
路肩盛土		m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂 L=13.2km	式		1			
落石雪害防止工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
防雪柵基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎杭	φ 318.5 t=6mm L=2.5～3.0m	本		31			
基礎コンクリート	固定式 0.7×0.7×0.7 ②18-8-40	箇所		31			
基礎コンクリート	直接基礎 1.0×4.0×1.0 ②18-8-40	箇所		1			
防草工		式		1			
防草工	高炉②18-8-40 t=10cm	m		235			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 本線車道		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm	m2		2,620			
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=15cm	m2		2,510			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2		2,500			

工事数量総括表(本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 本線歩道		式		1			
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm	m2		752			
路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm	m2		752			
アスファルト舗装工 取付道路		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石(C-20) t=10cm	m2		244			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度アスコン(13F) t=3cm	m2		238			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	F型	m		243			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m	m		110			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識基礎		基		1			
片持標識柱		基		1			
標識板		枚		1			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	スノーポール併用型	本		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		