

令和 8 年度 工事番号 繰補 第 339-8 号

再賀木造線 道路改良 工事

参 考 資 料

青森県 つがる市 木造善積 地内

注) 業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、委託業務請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	つがる市(旧木造町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
盛土工								
			式	1				
路肩盛土								内 1号
			m3	20				
残土処理工								
			式	1				
土砂等運搬		土砂 L=13.2km						内 2号
			m3	90				
落石雪害防止工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り								内 3号
			m3	180				
埋戻し								内 4号
			m3	70				
防雪柵基礎工								
			式	1				
基礎杭		φ 318.5 t=6mm L=2.5～3.0m						内 5号
			本	31				
基礎コンクリート		固定式 0.7×0.7×0.7 ㊳18-8-40						内 6号
			箇所	31				

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート	直接基礎 1.0×4.0×1.0 ②18-8-40						内 7号
		箇所	1				
防草工							
		式	1				
防草工	高炉②18-8-40 t=10cm						内 8号
		m	235				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工 本線車道							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm						内 9号
		m2	2,620				
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=15cm						内 10号
		m2	2,510				
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 11号
		m2	2,500				
アスファルト舗装工 本線歩道							
		式	1				
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm						内 12号
		m2	752				
路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm						内 13号
		m2	752				
アスファルト舗装工 取付道路							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	切込砕石(C-20) t=10cm						内 14号
		m2	244				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度アスコン(13F) t=3cm						内 15号
		m2	238				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	F型						内 16号
		m	243				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m						内 17号
		m	110				
標識工							
		式	1				
大型標識工							
		式	1				
標識基礎							内 18号
		基	1				
片持標識柱							内 19号
		基	1				
標識板							内 20号
		枚	1				

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
			式	1				
道路付属物工								
			式	1				
視線誘導標		スノーボール併用型						内 21号
			本	8				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路肩盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	22				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂 L=13. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	89				管理費区分：0
残土受け入れ価格							
ZZ99*01*01005		m3	89				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	182				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	66				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	基礎杭		φ 318. 5 t=6mm L=2. 5～3. 0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m								単 1号
			本	28				管理費区分：0
鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m								単 2号
			本	3				管理費区分：0
現場取卸(鋼管杭) CB225230		ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型16t吊, 標準						02-02-22
			t	3. 65				管理費区分：0
鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m								単 3号
			式	1				管理費区分：0
鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m								単 4号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基礎コンクリート	固定式 0. 7×0. 7×0. 7 ②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート 固定式							単 5号 0. 7*0. 7*0. 7 ②18-8-4 0 管理費区分：0
		箇所	31				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基礎コンクリート	直接基礎 1. 0×4. 0×1. 0 ②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート 直接基礎							単 6号 1. 0*4. 0*1. 0 ②18-8-4 0 管理費区分：0
		箇所	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	防草工		高炉②18-8-40 t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し						単 7号 02-04-03 t=10cm 管理費区分 : 0
WB240730			m2	1,089				
養生工		防草コンクリート						単 8号 02-04-03 管理費区分 : 0
WB240740			m2	1,089				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用						02-02-02 t=10cm 管理費区分 : 0
CB221110			m2	331				
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分 : 0
CB224710			m2	101.2				
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						02-02-05 管理費区分 : 0
CB222780			m3	7				
吸出し防止材設置								02-02-17 管理費区分 : 0
CB224720			m2	118				
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05 管理費区分 : 0
CB222770			m	20.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	2,616				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調整砕石(M-40) t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	2,514				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 502				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm								単 9号
			m2	752				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	路盤(歩道部)		切込碎石(C-20) t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	752				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	上層路盤(車道・路肩部)		切込碎石(C-20) t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(C-20), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	244.1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度アスコン(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	237. 9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	F型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ								単 10号 管理費区分：0
			m	243.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	m	110				単 11号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	標識基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	m3	7. 6				単 12号 06-02-08 管理費区分 : 0
アンカーボルト材料費 WB812180		kg	71				単 13号 06-02-08 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	片持標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 779. 18kg/基, 1基, 無, 無						単 14号 06-02-08
WB812120		基	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルプラスチック・カプセルレンズ, 10m2未満, 無, 無, 無						単 15号 06-02-08
WB812140		m2	6. 2				管理費区分 : 0
道路標識板 (目隠し板) 案内標識・補修板 耐食アルミ板2mm厚 カプセル ZZ99*01*04001		m2	0. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	視線誘導標		スノーポール併用型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 16号 06-02-09 管理費区分 : 0
			本	4				
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無						単 17号 06-02-09 管理費区分 : 0
			本	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m		単位	本	単位数量	19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭打機運転							単 18号 見積り	
			日	1			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	2			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
ZS7210100			式	1			労務、機械費の合計(鋼管チャッキング 治具含む) 管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	鋼管杭打込工 φ318.5 t=6mm L=3.0m		単位	本	単位数量	19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭打機運転							単 18号 見積り	
			日	1			管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	2			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
ZS7210100			式	1			労務、機械費の合計(鋼管チャッキング 治具含む) 管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 中詰コンクリート	
			m3	0. 8			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							中詰碎石	
			m3	0. 5			管理費区分：0	
鋼管杭 φ 318. 5 t=6mm STK400 ZZ99*01000001								
			t	3. 234			管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物 Z230143000								
			kg	187. 7			管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め用スッパ ー 高炉 先物 Z230142005								
			個	168			管理費区分：0	
鋼管杭杭頭処理溶接工 WB230050		8mm～10mm					単 19号 02-03-01 9mm	
			m	110. 3			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 中詰コンクリート	
			m3	0. 1			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							中詰碎石	
			m3	0. 1			管理費区分：0	
鋼管杭 φ 318. 5 t=6mm STK400 ZZ99*01000001								
			t	0. 416			管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物 Z230143000								
			kg	20. 2			管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め用スッパ ー 高炉 先物 Z230142005								
			個	18			管理費区分：0	
鋼管杭杭頭処理溶接工 WB230050		8mm～10mm					単 19号 02-03-01 9mm	
			m	11. 9			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基礎コンクリート 固定式		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	3. 43			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	19. 6			管理費区分 : 0	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	8. 1			t=20cm 管理費区分 : 0	
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B, N*8 FW*2	ZZ99*01*02001							
			組	10			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基礎コンクリート 直接基礎		単位	箇所	単位数量	10	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	40			管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	100			管理費区分：0	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02
			m2	50			t=20cm 管理費区分：0	
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B, N*8 FW*2	ZZ99*01*02001							
			組	10			管理費区分：0	
合計								
単価								円／箇所

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1.1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1.6			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%								
	Z230210245		m3	12.1			管理費区分：0	
パックホウ(クローラ型)運転							単 20号 02-04-03	
	WK240050		日	0.89			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 25 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m以上4.0m未満					02-01-02	
			m3	15			100*0.15 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							15*1.2/0.95	
			m3	18.9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100			管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	6.1			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	41			管理費区分：0	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0.6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ヒール式・パネル式								
Q001154004			m	100			管理費区分：0	
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m Co根固(独立基礎)用								
Z231012015			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上							管理費区分：0	
Q001212005			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料							管理費区分：0	
Q001234003			kg	1				
合計							円／kg	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 779. 18kg/基 , 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		Z004202002	t	0. 779			管理費区分：5	
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間		Q001202004	基	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カプセル型・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カプセル型・レンズ2m2以上金具含								
Q001206011			m2	1			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個								
Q001310001			本	1			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無		Q001312004	本	1			管理費区分: 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	杭打機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積り	
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							7. 2h×9L	
	Z006702002		L	64. 8			管理費区分：0	
バックホウ本体 0. 7m3クラス								
	ZZ99*01*03001		供用日	1. 2			管理費区分：0	
油圧バックホウ								
	ZZ99*01*03002		供用日	1. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率)							労務, 燃料, 機械費の合計	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB230050	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工		R0113					管理費区分：0	
			人	0.35				
電気溶接機運転		WK230030					単 21号 02-03-01 管理費区分：0	
			日	0.39				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK240050	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	37				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊		L001010008					管理費区分：0	
			日	1. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK230030	電気溶接機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	24				
電気溶接機[デ ^テ ィーセ ^セ ルエンシ ^ン ン駆動・直流アーク] 排出ガ ^ス 対策型(第3次) 最大溶接電流300A							管理費区分：0	
M002081032			日	1				
合計								
単価								
							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
盛土工 (0003)	式	1			オプション入力
路肩盛土 (0004)	m3	20			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	22			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	90			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	89			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下			
残土受け入れ価格	m3	89			ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落石雪害防止工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009)	m3	180			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	182			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
埋戻し (0010)		m3	70			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	66			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
防雪柵基礎工						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
基礎杭 (0012)	本	31			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼管杭打込工 φ318.5 t=6mm L=2.5m	本	28			オプション入力 単位数量 19 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
杭打機運転	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	64.8			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
バックホウ本体 0.7m3クラス	供用日	1.2			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
油圧バックホウ	供用日	1.2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)
諸雑費2 諸雑費率=2.000%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
とび工	人	2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2 諸雑費率=22.000%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鋼管杭打込工 φ 318.5 t=6mm L=3.0m	本	3			オプション入力 単位数量 19 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
杭打機運転	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					単価補正
軽油	L	64.8			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホ本体 0.7m3クラス	供用日	1.2			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
油圧バンプ	供用日	1.2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=2.000%					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2 諸雑費率＝22.000%					単価補正
現場取卸(鋼管杭)	t	3.65			CB225230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 クレーン規格		ラフテレンソクレーン	油圧伸縮ジブ型16t吊		
J02 ラフテレンソクレーン賃料補正		標準			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼管杭材料費 φ 318.5 t=6mm L=2.5m	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	0.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	0.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭 φ 318.5 t=6mm STK400	t	3.234			ZZ99*01000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物	kg	187.7			Z230143000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭ずれ止め用スッパ 高炉 先物	個	168			Z230142005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭杭頭処理溶接工	m	110.3			WB230050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼管杭板厚(mm)		8mm～10mm			単価補正
鋼管杭材料費 φ318.5 t=6mm L=3.0m	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.1			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭 φ 318.5 t=6mm STK400	t	0.416			ZZ99*01000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物	kg	20.2			Z230143000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼管杭ずれ止め用スッパ [®] ー 高炉 先物	個	18			Z230142005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼管杭杭頭処理溶接工	m	11.9			WB230050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鋼管杭板厚(mm)		8mm～10mm			
					単価補正
基礎コンクリート (0013)	箇所	31			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎コンクリート 固定式	箇所	31			オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	3.43			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	19.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
基礎砕石	m2	8.1			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B,N*8 FW*2	組	10			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
基礎コンクリート (0014)		箇所	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎コンクリート 直接基礎		箇所	1			オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート		m3	40			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	100			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石	m2	50			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					CB221110 管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B,N*8 FW*2	組	10			単価補正
防草工 (0015)	式	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防草工 (0016)	m	235			単価補正
					オプション入力
					オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート打設工	m2	1,089			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2				
J06 目地材の有無		無し				
養生工	m2	1,089			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
基礎砕石	m2	331			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
目地板	m2	101.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2以上				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
フィルター材					CB222780	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	7			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳		再生クワッシャー 全ての費用	RC-40		
吸出し防止材設置	m2	118			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	20.7			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			
舗装 (0017)	式	1			
舗装工 (0018)	式	1			
アスファルト舗装工 (0019)本線車道	式	1			
下層路盤(車道・路肩部)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	m2	2,620			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2,616			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0021)	m2	2,510			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2,514			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層（車道・路肩部） （0022）	m2	2, 500			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市（旧木造町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日（月単位）
表層（車道・路肩部）	m2	2, 502			CB410260 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市（旧木造町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3. 0m超 40mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用			
アスファルト舗装工 （0023）本線歩道	式	1			
凍上抑制層 （0024）	m2	752			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市（旧木造町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日（月単位）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm	m2	752			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路盤(歩道部) (0025)	m2	752			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	752			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0026)取付道路	式	1			
上層路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	244			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	244.1			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		路盤材(C-20)			
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	238			オプション入力 第0015号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	237.9			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0029)	式	1			
縁石工 (0030)	式	1			
歩車道境界ブロック (0031)	m	243			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	243.1			単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック		m	100			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		設置			
	J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
	J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
	J04 基礎碎石規格		無し			
	J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
コンクリート		m3	6.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		小型構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	41			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			
目地板						CB224710

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.6			管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2以上			歩 2026.07 単 2026.07
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 つがる市(旧木造町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
防護柵工 (0032)	式	1			
防止柵工 (0033)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0034)	m	110			オプション入力
					第0017号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 つがる市(旧木造町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	110			WB810760
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			管理費区分 0
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			歩 2026.07 単 2026.07
J03 支柱間隔		2m			単価地区 つがる市(旧木造町)
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
標識工 (0035)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型標識工 (0036)	式	1			
標識基礎 (0037)	基	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	7.6			WB812170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 基礎の形式		片持式の基礎			
J02 基礎の規格		6.0m3以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 地下構造物等の障害		無			
アンカーボルト材料費	kg	71			WB812180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
片持標識柱 (0038)	基	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 基

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱設置(片持式)	基	1			WB812120
J01 柱の質量区分		400kg以上/基			管理費区分 0
J02 柱材料の規格		亜鉛メッキ			歩 2026.07 単 2026.07
J03 柱1基当り質量(実数入力)		779.18kg/基			単価地区 つがる市(旧木造町)
J04 施工規模加算		1基			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
標識板 (0039)	枚	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	6.2			WB812140
J01 作業内容		新設			管理費区分 0
J02 標識板の規格		2.0m2以上			歩 2026.07 単 2026.07
J03 反射シートの種類		カプセルブリスlem・カプセルレンズ			単価地区 つがる市(旧木造町)
J04 施工規模加算		10m2未満			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 標識板の裏面塗装		無			
道路標識板（目隠し板） 案内標識・補修板 耐食アルミ板2mm厚 カブセル	m2	0.7			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
道路付属施設工 (0040)	式	1			
道路付属物工 (0041)	式	1			
視線誘導標 (0042)	本	8			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	4			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	本	4			WB812320 管理費区分 0
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区 つがる市(旧木造町)
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数 1.000 00-00 0
J04 加算額		さや管			豪雪割増
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0043)	式	1			
共通仮設 (0044)	式	1			
共通仮設費 (0045)	式	1			
現場環境改善費 (0046)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	式	1			
現場管理費 (0050)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0051)	式	1			
一般管理費等 (0052)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1			
工事費計 (0055)	式	1			

