

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		160			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	式		1			
残土処理工		式		1			
路体（築堤）盛土	施行幅員：4.0m以上	m3		140			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
構造物撤去工		式		1			
大型標識撤去工		式		1			
案内標識撤去		基		1			
道路付属物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属物撤去	車線分離標	本		29			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3		21			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2		630			
路面切削	As舗装、平均切削厚t=5.3cm	m2		1,830			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		29			
殻運搬	路面切削殻	m3		97			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		29			
殻処分	As切削殻	m3		97			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	車道部（A路線）	式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-40、t=12cm	m2		74			
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)、t=5cm	m2		74			
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm	m2		1,790			
アスファルト舗装工	車道部（B路線）	式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-40、t=12cm	m2		72			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) レベリング 平均厚t=4.2cm	m2		260			

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)、t=4cm	m2		72			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm	m2		1,230			
アスファルト舗装工	歩道部	式		1			
凍上抑制層(歩道部)	再生碎石 RC-40、t=15cm	m2		244			
上層路盤(歩道部)	切込碎石 C-20、t=10cm	m2		244			
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm	m2		268			
アスファルト舗装工	車道部 市道取付部(A路線)	式		1			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)、t=4cm	m2		16			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm	m2		16			
アスファルト舗装工	乗入部(1種舗装)	式		1			
下層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40、t=30cm	m2		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基層(歩道部)	①再生粗粒度As(20)、t=10cm	m2		46		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm	m2		54		
アスファルト舗装工	乗入部（3種舗装）	式		1		
下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40、t=25cm	m2		36		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm	m2		42		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
プレキャスト街渠柵		箇所		14		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩道境界ブロック	LS3-F-T220	m		128		

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩道境界ブロック		LS3-F-T190	m		146		
標識工			式		1		
小型標識工			式		1		
標識柱		柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:4.7m , 施工規模:2基以下	基		2		
標識板		標識板規格:2.0m2未満	枚		2		
小型標識材料費（支給品）			基		2		
大型標識工			式		1		
片持標識柱			基		1		
標識板		標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
大型標識材料費（支給品）			基		1		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		910		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		310		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		120		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		110		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		9		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標		本		21		
照明工		式		1		
照明柱基礎		基		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明柱			基		2		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
仮設防護柵			m		122		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費	仮設防護柵	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			