

令和8年度 工事番号 繰緊第 3720 号

四戸橋川河川改良

工事

参 考 資 料

東津軽郡 蓬田村 大字 中沢 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホヱンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	140				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	40				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 3号
		m2	70				
残土処理工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						内 4号
		m3	240				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	270				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	210				
埋戻し							内 7号
		m3	190				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				
現場打基礎コンクリート	底幅550mm 高さ350mm						内 8号
		m	38				
コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮)	SL=4.36m						内 9号
		m2	161				
天端コンクリート							内 10号
		m	36				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止コンクリート							内 11号
		箇所	2				
植生工							
		式	1				
張芝	野芝						内 12号
		m2	65				
雑工							
		式	1				
雑工(すりつけ工)	じゃかご						内 13号
		m2	43				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路新設(敷砂利)	W=3.0m(RC-40、t=10cm)						内 14号
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう							内 15号
		袋	162				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 16号
		日	17				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費(率計上)							
		式	1				
共通仮設費(率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	137				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510			2.5m未満							02-01-02 管理費区分: 0
					m3	39				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	65				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	239				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	266				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り		土質:土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り			土砂, 標準, 無し, 無し							02-01-03
CB210030					m3	208				管理費区分: 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	148				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	45				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート	底幅550mm 高さ350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	7. 6				管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	5. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)	SL=4. 36m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	161. 2				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03 胴込砕石
		m3	56. 4				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03 裏込砕石
		m3	88				管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置 CB226140							02-02-03
		m2	173. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	3. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4. 5				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	3. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝		野芝					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04 管理費区分：0
WB810870			m2	65.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	雑工(すりつけ工)	じゃかご						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご		設置, 径45cm						02-02-20
CB225010			m	96.4				管理費区分：0
止杭打込								02-02-20
CB225020			本	34				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路新設(敷砂利)	W=3. 0m(RC-40、t=10cm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路新設(敷砂利)		m	75				単 3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	133				単 4号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	29				単 5号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	162				単 6号 02-05-10 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 7号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 8号 02-05-08
WB252310		日	17				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		単位	m2	単位数量	10	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03	
CB226230			m2	10			管理費区分：0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)							02-02-03	
CB226231			m2	10			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	工事用道路新設(敷砂利)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 3.0×100×0.1	
			m3	30			管理費区分: 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						30×1.05	
			m3	31.5			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 9号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 145			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 145			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 145			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 10号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 11号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転	WK250540						単 12号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 13号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 14号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250500	ハッックホウ(クローラ型) 運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110			管理費区分 : 0	
ハッックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 52			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250500	ハックホ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
		日	1. 2					
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	46				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
			日	1.2				
合計								
単価							円 / 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1				
河川土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	140			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	137			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
盛土工 (0005)	式	1				
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	40			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
					Q01 施工幅員 2.5m未満	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	39			CB210510
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0007)	式	1			
法面整形(盛土部) (0008) (P)	m2	70			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め		無し			
Q02 現場制約		無し			
Q03 法面整形費		法面整形			
Q04 土砂購入費		計上しない			
法面整形	m2	65			CB220010
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0010) (P)	m3	240			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費	4.0m以上 路体(築堤)盛土		
路体(築堤)盛土	m3	239			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し		
土砂等運搬 (0011) (P)	m3	270			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬		
土砂等運搬	m3	266			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村
		J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0012)	式	1			
作業土工 (0013)	式	1			
床掘り (0014) (P)	m3	210			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	208			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0015)	m3	190			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	148			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質		土砂			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価補正
埋戻し	m3	45			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0016)	式	1			
現場打基礎コンクリート (0017)	m	38			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホリ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	7.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
現場打基礎コンクリート	m3	5.3			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0018)	m2	161			オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積 ブロック系中空型		m2	161.2			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積		m2	10			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量			2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無			無し			
大型ブロック(材料費)		m2	10			CB226231 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)		m3	56.4			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ブロックの種類			大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(碎石)					単価補正	
	m3	88			CB226120	
J01 フロツクの種類		大型フロツク			管理費区分 0	
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
吸出し防止材(全面)設置					単価補正	
	m2	173.2			CB226140	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
天端コンクリート (0019)					単価補正	
	m	36			オブション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
現場打天端コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	3.3			CB226180	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			管理費区分 0	
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
護岸付属物工 (0020)	式	1			
小口止コンクリート (0021)	箇所	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	4.5			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート	m3	3.6			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生			
植生工 (0022)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
張芝 (0023)	m2	65			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工 J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	m2	65.3	張芝工 100m2未満 無		WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
雑工 (0024)	式	1			オプション入力
雑工(すりつけ工) (0025)	m2	43			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご					CB225010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	96.4			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径45cm			
止杭打込	本	34			CB225020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0026)	式	1			
工事用道路工 (0027)	式	1			
工事用道路新設(敷砂利) (0028)	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事用道路新設(敷砂利)	m	75			オプション入力 単位数量 100 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	30			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
再生クラッシャーレン RC-40	m3	31.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0029)	式	1			
土のう (0030)	袋	162			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	133			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
					単価補正
大型土のう工	袋	29			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
					単価補正
大型土のう工	袋	162			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
					単価補正
水替工 (0031)	式	1			
ポンプ排水 (0032)	日	17			第0016号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 排水量			0以上120(m3/h)未満			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 全揚程			10m			単価地区 蓬田村
Q03 排水方法			作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 ポンプ設置撤去費			ポンプ設置・撤去			豪雪割増
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転		日	17			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分			0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程			10m			
J03 排水方法			作業時排水			
直接工事費 (0033)	式	1				
共通仮設 (0034)	式	1				
共通仮設費 (0035)	式	1				
現場環境改善費 (0036)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1				
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0039)	式	1				
現場管理費 (0040)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.72%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価 (0041)	式	1				
一般管理費等 (0042)	式	1				
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	四戸橋川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0043)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			
	河川土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	136. 80	140			
				CB210100	掘削	m3	136. 80	137			
		盛土工				式		1			
			路体(築堤)盛土			m3	39. 10	40			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	39. 10	39			
		法面整形工				式		1			
			法面整形(盛土部)			m2	65. 30	70			
				CB220010	法面整形	m2	65. 30	65			
		残土処理工				式		1			
			路体(築堤)盛土			m3	239. 18	240			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	239. 18	239			
			土砂等運搬			m3	265. 76	270			作業土工・仮設工含む
				CB210110	土砂等運搬	m3	265. 76	266			D=11. 0km
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	207. 90	210			
				CB210030	床掘り	m3	207. 90	208			
			埋戻し			m3	192. 60	190			
				CB210020	積込(ルース)	m3	148. 10	148			護岸前面
				CB210410	埋戻し	m3	44. 50	45			護岸背面
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1			
			現場打基礎コンクリート	底幅550mm 高さ350mm		m	37. 77	38			
				CB240010	コンクリート	m3	3. 02	3. 0			②高炉18-8-40 W/C≤60% 均しコン
				CB240210	型枠	m2	7. 55	7. 6			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	5. 29	5. 3			
			コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)	SL=3. 91m		m2	161. 17	161			
					大型ブロック積	m2	161. 17	161. 2			ブロック系中空型
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	56. 41	56. 4			胴込砕石
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	87. 99	88. 0			裏込砕石
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	173. 20	173. 2			吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上
			天端コンクリート			m	36. 16	36			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	3. 25	3. 3			②高炉18-8-40 W/C≤60%
	護岸付属物工					式		1			
			小口止コンクリート			箇所	2	2			
				CB224710	目地板	m2	4. 50	4. 5			瀝青質目地板 t=10mm
				CB226190	現場打小口止めコンクリート	m3	3. 60	3. 6			②高炉18-8-40 W/C≤60%
		植生工				式		1			
			張芝	野芝		m2	65. 30	65			
					人力施工による植生工	m2	65. 30	65. 3			
		雑工				式		1			
			雑工(すりつけ工)	じゃかご		m2	43. 37	43			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB225010	じゃかご	m	96.38	96.4			径45cm
				CB225020	止杭打込	本	34	34			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			工事用道路新設(敷砂利)	W=3.0m(RC-40、t=10cm)		m	75.00	75			
					工事用道路新設(敷砂利)	m	75.00	75.0			
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	162	162			
					大型土のう工	袋	133	133			製作・設置
					大型土のう工	袋	29	29			撤去・再設置
					大型土のう工	袋	162	162			撤去
		水替工				式		1			
			ポンプ排水			日	17	17			
					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
					ポンプ運転	日	17	17			

3工区

河 川 土 工

数量計算書

工 種 : 河川土工
3工区

細別／規格	算 式	単位	数 量
掘削工 掘削 CA1	$V = \text{積計算書より} = 136.80$	m3	136.8
路体盛土工 路体盛土 BA	$V = \text{積計算書より} = 39.10$	m3	39.1
法面整形工 法面整形（盛土部）	$A = \text{積計算書より } 60.1 + 5.2 = 65.30$	m2	65.3
残土処理工 土砂等運搬	$V = \text{CA1 護岸残土 } 136.8 + \text{BA 撤去土のう } 10.4 - (39.1 / 0.9) + 162 = 265.76$	m3	265.8
路体(築堤)盛土	$V = 265.76 \times 0.9 = 239.18$	m3	239.2

3工区 河川土工

積 計 算 書

測点	区間距離	機械掘削 CA1			路体盛土 BA			盛土法面整形 BL1			盛土法面整形 BL2		
		断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積
NO. 9	0. 0	5. 5		0. 0	0. 6		0. 0	1. 3		0. 0	0. 20		0. 00
NO. 10	20. 0	2. 6	4. 05	81. 0	1. 0	0. 80	16. 0	1. 3	1. 30	26. 0	0. 10	0. 15	3. 00
NO. 10+21. 12	18. 4	2. 6	2. 60	47. 8	1. 0	1. 00	18. 4	1. 3	1. 30	23. 9	0. 10	0. 10	1. 80
NO. 10+21. 12'	0. 0	0. 7	1. 65	0. 0	1. 0	1. 00	0. 0	1. 3	1. 30	0. 0	0. 10	0. 10	0. 00
NO. 10+28. 47	7. 3	1. 5	1. 10	8. 0	0. 3	0. 65	4. 7	1. 5	1. 40	10. 2	0. 00	0. 05	0. 40
合計	45. 70			136. 8			39. 1			60. 1			5. 2

3工区

工 岸 護 覆 法

数量計算書(護岸工)

細別／規格	算 式	単位	数 量	備 考
作業土工				
床堀	$V = \text{積計算書より} = 207.90$	m3	207.9	
埋戻し(W<1.0)	$V = \text{積計算書より} = 44.50$	m3	44.5	護岸背面
埋戻し(W<4.0)	$V = \text{積計算書より} = 148.10$	m3	148.1	護岸前面
残土	$V = 207.90 - 44.5 / 0.9 - 148.10 = 10.36$	m3	10.4	河川土工 残土処理に計上
コンクリートブロック積護岸工				
基礎工	$L = 37.77 \text{ m}$	m	37.8	
均しコンクリート	$V = 0.08 \text{ m}^3/\text{m} \times 37.77 \text{ m} = 3.02$	m3	3.0	②高炉18-8-40
均し型枠	$A = 0.20 \text{ m}^2/\text{m} \times 37.77 \text{ m} = 7.55$	m2	7.6	
基礎コンクリート	$V = 0.14 \text{ m}^3/\text{m} \times 37.77 \text{ m} = 5.29$	m3	5.3	②高炉18-8-40
基礎型枠	$A = 0.45 \text{ m}^2/\text{m} \times 37.77 \text{ m} = 17.00$	m2	17.0	
基礎目地材	$A = 0.14 \text{ m}^2/\text{箇所} \times 4 \text{ 箇所} = 0.56$	m2	0.6	
コンクリートブロック積工 SL=4.360m (河川景觀に配慮)	護岸平均長さ $L = (28.42 + 7.74 + 37.77) / 2 = 36.97 \text{ m}$ ブロック面積 $A = (28.42 + 29.22) / 2 \times 4.36 = 125.66 \text{ m}^2$ ブロック面積 $A = (7.74 + 8.55) / 2 \times 4.36 = 35.51 \text{ m}^2$ $\text{計} = 161.17 \text{ m}^2$	m2 m2 m2	161.2	斜面積3-1 斜面積3-2
胴込材 (RC-40)	$V = 3.50 \text{ m}^3/10\text{m}^2 \times 161.17 \text{ m}^2 = 56.41$	m3	56.4	
裏込材 (RC-40)	$V = 2.38 \text{ m}^3/\text{m} \times 36.97 \text{ m} = 87.99$	m3	88.0	
吸出防止材	$A = \text{直高 } 4.35 \times \text{斜比 } 1.077 \times \text{延長 } 36.97 = 173.20$	m2	173.2	

数量計算書(護岸工)

細別／規格	算 式	単位	数 量	備 考
天端工	天端工 L= 28.42 + 7.74 = 36.16 m	m	36.2	②高炉18-8-40
天端コンクリート	V = 0.09 m3/m × 36.16 m = 3.25	m3	3.3	
天端型枠	A = 0.21 m2/m × 36.16 m = 7.59	m2	7.6	
目地材	A = 0.09 m2/箇所 × 4 箇所 = 0.36	m2	0.4	
小口止工	N = 小口止-3 + 小口止-4 = 2 箇所	箇所	2	
現場打コンクリート	V = 1.80 m3/箇所 × 2 = 3.60	m3	3.6	
型枠	A = 13.30 m2/箇所 × 2 = 26.6	m3	26.6	
目地材	A = 2.25 m2/箇所 × 2 箇所 = 4.50	m2	4.5	
植生工				
張芝				
野芝	A = 河川土工 法面整形（盛土部）BL1より = 60.10 A = 河川土工 法面整形（盛土部）BL2より = 5.20 計 = 65.3 m2	m2 m2 m2	65.3	
擦付工				
じゃかご φ45cm	天端延長 L= 7.35 m 面積 A=(7.00 + 4.80)/2 × 7.35 = 43.37 設置延長L = 43.37 / 0.45 = 96.38	m2 m	43.4 96.4	
吸出し防止材	A =(5.3 + 7.4)/ 2 × 7.35 = 46.67	m2	46.7	
止杭打込	N = 7.35 / 0.45 = 16.33 ≒ 17 × 2 本（上下） = 34.0	本	34.0	

3工区 作業土工

積 計 算 書

測点	区間距離	床堀 CA2			埋戻し (W<1.0) RA1			埋戻し (W<4.0) RA-2					
		断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積	断 面 積	平 均 断 面	積
NO. 9	0.0	5.2		0.0	1.0		0.0	2.6		0.0	0.00		0.00
NO. 10	20.0	5.0	5.10	102.0	1.2	1.10	22.0	4.3	3.45	69.0	0.00	0.00	0.00
NO. 10+21.12	18.4	5.0	5.00	92.0	1.2	1.20	22.1	4.3	4.30	79.1	0.00	0.00	0.00
NO. 10+21.12'	0.0	0.6	2.80	0.0	0.0	0.60	0.0	0.0	2.15	0.0	0.00	0.00	0.00
NO. 10+28.47	7.3	3.2	1.90	13.9	0.1	0.05	0.4	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
合計	45.70			207.9			44.5			148.1			0.0

工 設 仮

数量計算書(仮設工)

細別／規格	算 式			単位	数 量
工事用道路工 敷砂利 RC-40 土のう 製作・設置 撤去・再設置 撤去 水替工 ポンプ据付・撤去	L	=	75.0 m	m	75.0
	A	=	75.0 × 3.0	m2	225.0
	1 列（上段）		N = 60 袋		
	2 列（下段）		N = 102 袋		
	既設転用		N = -29 袋		
			計 = 133 袋	袋	133
			N = 29 袋	袋	29
			N = 60 + 102 = 162 袋	袋	162
	N	=	1.0 箇所	箇所	1