

令和 8 年度

ため池等整備事業
小杉沢1号ため池第10号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土砂撤去工				
・ ・ 土砂撤去工				
・ ・ ・ 土砂運搬工		m3	910.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：11.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[ワンロード・ディゼール]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
・ ・ ・ 残土処分費		m3	910.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：建設発生土	m3	1.000	
・ 付帯工				
・ ・ 素掘水路				
・ ・ ・ 素掘水路埋戻		m3	40.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ 撤去工				
・ ・ ・ 大型土のう	撤去	袋	100.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：撤去，施工機械区分：バックホウ，購入土材数量(m3/袋)：0m3，，長期割引単価区分(賃料機械)：あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 安定シート	シート規格：PP土木シート	m ²	1,500.000	算出数量：1.000 m ²
土木シート撤去	施工区分：撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.400	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラスチック	ton	1.000	

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上 区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外): 積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・仮設道路工	1号			
・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	998.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:38,使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	171.600	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上 区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	