

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第325号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 表土整地工				
・ ・ ・ 表土整地		ha	3.130	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土整地),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):0cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 耕土搬入工（5cm以上）	ブル施工	ha	0.300	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤整地,計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,排水状況(W):0.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤土搬入		m3	140.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 耕土搬入		m3	20.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ 畦畔補修工				
・ ・ ・ 畦畔補修	1-77耕区	m	115.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.080	
・・・畦畔補修	3-29-2耕区	m	10.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.080	
・・・畦畔補修	3-59耕区	m	30.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.080	
・・・畦畔補修	3-60耕区	m	25.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.080	
・・・畦畔補修	3-98耕区	m	15.000	算出数量：1.000 m

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.130	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.090	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.570	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	0.100	
・・・畦畔補修	3-107耕区	m	10.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.060	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.070	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.050	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.510	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	0.060	
・・・畦畔補修	3-115耕区	m	20.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	0.080	
・・・溝畔補修工				
・・・溝畔補修	1-77耕区	m	45.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.140	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.100	

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.480	
*バ ^ッ ク ^ホ ㍻[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バ ^ッ ﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.110	
・・・溝畔補修	3-29-2耕区	m	5.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.070	
*バ ^ッ ク ^ホ ㍻[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バ ^ッ ケ ^ツ ト容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バ ^ッ ﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
山土		m3	0.080	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	m3	0.060	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.420	
*バ ^ッ ク ^ホ ㍻[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バ ^ッ ﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.070	
・・・溝畔補修	3-45耕区	m	15.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	
*バ ^ッ ク ^ホ ㍻[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バ ^ッ ケ ^ツ ト容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バ ^ッ ﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	m3	0.080	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㍻質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.450	
*バ ^ッ ク ^ホ ㍻[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.090	
・・・ 溝畔補修	3-98耕区	m	25.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.080	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	0.450	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.090	
・・・ 溝畔補修	3-100耕区	m	25.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.080	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	0.450	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.090	
・・・ 溝畔補修	3-115耕区	m	45.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	

*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.080	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.450	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.090	
・・漏水対策工				
・・・漏水対策工	1-76耕区	m	50.000	算出数量:1.000 m
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.400	
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	0.440	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.490	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
山土		m3	0.610	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	0.490	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.490	
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.400	
・・・残土処理		m3	22.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	

SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バケット山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:9.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・デッセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・用水路工				
・・用水路布設替				
・・・ 床掘り		m3	10.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 埋戻し		m3	10.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バケット[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 法面整形		m ²	33.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 用水路布設替	BF450 小用第1-11号	m	77.000	算出数量:1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	1.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	0.120	
山土		m3	0.160	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.170	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.160	
・・・ 進入路蓋設置撤去		枚	24.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・ 排水路工				
・・・ 排水口補修				
・・・ 排水口補修		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.110	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.130	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.110	

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.320	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
運搬費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量:1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:フルトラクタ(リッパ装置付含む),規格区分:普通21t級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:フルトラクタ(リッパ装置付含む),規格区分:普通21t級以下,,移動区分:現場内の移動,計上範囲(現場内の移動):組立～分解,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	