

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第326号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 表土整地工				
・ ・ ・ 表土整地		ha	2.590	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土整地),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):0cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 耕土搬入工（5cm以上）	ブル施工	ha	0.270	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤整地,計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,排水状況(W):0.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し),計画平均区画面積(A):0.52ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤土搬入		m3	160.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 耕土搬入		m3	30.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ 畦畔補修工				
・ ・ ・ 畦畔補修	3-62耕区	m	75.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.080	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.550	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.090	
・・・畦畔補修	3-69耕区	m	20.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.060	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.070	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.050	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.510	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.060	
・・・畦畔補修	4-13耕区	m	100.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.140	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.100	
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	0.580	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.110	
・・・溝畔補修工				
・・・溝畔補修	3-62耕区	m	30.000	算出数量：1.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.130	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.170	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.120	
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	0.510	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.130	
・・・溝畔補修	3-69耕区	m	15.000	算出数量:1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.070	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.080	
人力士工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)	m3	0.060	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.420	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.070	
・・・水閘補修工				
・・・水閘補修		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.040	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力士工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	0.830	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	0.680	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費（重建設機械）	機械区分:ブルドーザ（リッパ装置付含む）,規格区分:普通21t級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	