

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業  
土場川県ぽ第327号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県  
上北農林水産事務所

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                | 規 格                                                                                                                     | 単 位            | 数 量     | 備 考           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）            |                                                                                                                         |                |         |               |
| ・ 整地工                    |                                                                                                                         |                |         |               |
| ・ ・ 表土整地工                |                                                                                                                         |                |         |               |
| ・ ・ ・ 表土整地               |                                                                                                                         | ha             | 2.000   | 算出数量：1.000 ha |
| ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土整地),計画平均区画面積(A):0.67ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり | ha             | 1.000   |               |
| ・ ・ 畦畔補修工                |                                                                                                                         |                |         |               |
| ・ ・ ・ 畦畔補修               | 4-75耕区                                                                                                                  | m              | 110.000 | 算出数量：1.000 m  |
| SP 積込(ルーズ)               | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                 | m3             | 0.060   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                               | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                 |                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                                 | L              | -       |               |
| 山土                       |                                                                                                                         | m3             | 0.070   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)              | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                         | m3             | 0.050   |               |
| 畦畔整形工                    | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.510   |               |
| 不整地運搬                    | 運搬距離:80m以下                                                                                                              | m3             | 0.060   |               |
| ・ ・ ・ 畦畔補修               | 4-76耕区                                                                                                                  | m              | 80.000  | 算出数量：1.000 m  |
| SP 積込(ルーズ)               | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                 | m3             | 0.090   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                               | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                 |                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                                 | L              | -       |               |
| 山土                       |                                                                                                                         | m3             | 0.110   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)              | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                         | m3             | 0.080   |               |
| 畦畔整形工                    | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.550   |               |
| 不整地運搬                    | 運搬距離:80m以下                                                                                                              | m3             | 0.090   |               |
| ・ ・ ・ 畦畔補修               | 4-77耕区                                                                                                                  | m              | 80.000  | 算出数量：1.000 m  |
| SP 積込(ルーズ)               | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                 | m3             | 0.090   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                               | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                 |                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                                 | L              | -       |               |
| 山土                       |                                                                                                                         | m3             | 0.110   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)              | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                         | m3             | 0.080   |               |

|                            |                                                     |                |        |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 畦畔整形工                      | 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                   | m <sup>2</sup> | 0.550  |              |
| 不整地運搬                      | 運搬距離：80m以下                                          | m <sup>3</sup> | 0.090  |              |
| ・・・畦畔補修                    | 4-80耕区                                              | m              | 80.000 | 算出数量：1.000 m |
| SP 積込（ルーズ）                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m <sup>3</sup> 未満                | m <sup>3</sup> | 0.070  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                   |                                                     | 人              | -      |              |
| *軽油                        | パトロール給油                                             | L              | -      |              |
| 山土                         |                                                     | m <sup>3</sup> | 0.080  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)     | m <sup>3</sup> | 0.060  |              |
| 畦畔整形工                      | 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                   | m <sup>2</sup> | 0.520  |              |
| 不整地運搬                      | 運搬距離：80m以下                                          | m <sup>3</sup> | 0.070  |              |
| ・・・畦畔補修                    | 4-93-4耕区                                            | m              | 40.000 | 算出数量：1.000 m |
| SP 積込（ルーズ）                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m <sup>3</sup> 未満                | m <sup>3</sup> | 0.070  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                   |                                                     | 人              | -      |              |
| *軽油                        | パトロール給油                                             | L              | -      |              |
| 山土                         |                                                     | m <sup>3</sup> | 0.080  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)     | m <sup>3</sup> | 0.060  |              |
| 畦畔整形工                      | 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                   | m <sup>2</sup> | 0.520  |              |
| 不整地運搬                      | 運搬距離：80m以下                                          | m <sup>3</sup> | 0.070  |              |
| ・・・畦畔補修                    | 4-136耕区                                             | m              | 15.000 | 算出数量：1.000 m |
| SP 積込（ルーズ）                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m <sup>3</sup> 未満                | m <sup>3</sup> | 0.060  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                   |                                                     | 人              | -      |              |
| *軽油                        | パトロール給油                                             | L              | -      |              |
| 山土                         |                                                     | m <sup>3</sup> | 0.070  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)     | m <sup>3</sup> | 0.050  |              |
| 畦畔整形工                      | 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                   | m <sup>2</sup> | 0.510  |              |
| 不整地運搬                      | 運搬距離：80m以下                                          | m <sup>3</sup> | 0.060  |              |
| ・・・溝畔補修工                   |                                                     |                |        |              |
| ・・・溝畔補修                    | 4-93-5耕区                                            | m              | 10.000 | 算出数量：1.000 m |
| SP 積込（ルーズ）                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m <sup>3</sup> 未満                | m <sup>3</sup> | 0.110  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                   |                                                     | 人              | -      |              |
| *軽油                        | パトロール給油                                             | L              | -      |              |

|                              |                                                                   |                |        |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 山土                           |                                                                   | m3             | 0.140  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                | m3             | 0.100  |              |
| SP 法面整形                      | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.480  |              |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                       | 日              | -      |              |
| *普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *軽油                          | バトリール給油                                                           | L              | -      |              |
| 不整地運搬                        | 運搬距離:180m以下                                                       | m3             | 0.110  |              |
| ・・・溝畔補修                      | 4-124耕区                                                           | m              | 50.000 | 算出数量:1.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                          | m3             | 0.080  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                         | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *軽油                          | バトリール給油                                                           | L              | -      |              |
| 山土                           |                                                                   | m3             | 0.100  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                | m3             | 0.070  |              |
| SP 法面整形                      | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.430  |              |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                       | 日              | -      |              |
| *普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *軽油                          | バトリール給油                                                           | L              | -      |              |
| 不整地運搬                        | 運搬距離:180m以下                                                       | m3             | 0.080  |              |
| ・・・溝畔補修                      | 4-135耕区                                                           | m              | 45.000 | 算出数量:1.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                          | m3             | 0.070  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                         | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                   | 人              | -      |              |
| *軽油                          | バトリール給油                                                           | L              | -      |              |
| 山土                           |                                                                   | m3             | 0.080  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                | m3             | 0.060  |              |
| SP 法面整形                      | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.420  |              |

|                             |                                                               |                |        |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                   | 日              | -      |              |
| *普通作業員                      |                                                               | 人              | -      |              |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *軽油                         | バトリール給油                                                       | L              | -      |              |
| 不整地運搬                       | 運搬距離:180m以下                                                   | m3             | 0.070  |              |
| ・・・溝畔補修                     | 4-136耕区                                                       | m              | 45.000 | 算出数量:1.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                       | m3             | 0.070  |              |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *軽油                         | バトリール給油                                                       | L              | -      |              |
| 山土                          |                                                               | m3             | 0.080  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)               | m3             | 0.060  |              |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.420  |              |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                   | 日              | -      |              |
| *普通作業員                      |                                                               | 人              | -      |              |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *軽油                         | バトリール給油                                                       | L              | -      |              |
| 不整地運搬                       | 運搬距離:180m以下                                                   | m3             | 0.070  |              |
| ・・・溝畔補修                     | 4-137耕区                                                       | m              | 45.000 | 算出数量:1.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                       | m3             | 0.060  |              |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *軽油                         | バトリール給油                                                       | L              | -      |              |
| 山土                          |                                                               | m3             | 0.070  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)               | m3             | 0.050  |              |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.410  |              |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                   | 日              | -      |              |
| *普通作業員                      |                                                               | 人              | -      |              |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                    |                                                               | 人              | -      |              |
| *軽油                         | バトリール給油                                                       | L              | -      |              |

|                             |                                                                                     |                |        |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 不整地運搬                       | 運搬距離:180m以下                                                                         | m3             | 0.060  |               |
| ・・漏水対策工                     |                                                                                     |                |        |               |
| ・・・漏水対策工                    | 4-93-6耕区                                                                            | m              | 50.000 | 算出数量:1.000 m  |
| 耕地復旧(表土掘削・埋戻)               | 施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                         | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| SP 床掘り                      | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                       | m3             | 0.320  |               |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                         | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                     | 人              | -      |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L              | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                             | m3             | 0.360  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                           | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                     | 人              | -      |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L              | -      |               |
| 山土                          |                                                                                     | m3             | 0.440  |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)                                         | m3             | 0.360  |               |
| 不整地運搬                       | 運搬距離:180m以下                                                                         | m3             | 0.360  |               |
| 耕地復旧(表土掘削・埋戻)               | 施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                         | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| ・・・残土処理                     |                                                                                     | m3             | 16.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                             | m3             | 1.000  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                           | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                     | 人              | -      |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L              | -      |               |
| 不整地運搬                       | 運搬距離:180m以下                                                                         | m3             | 1.000  |               |
| SP 土砂等運搬                    | 土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下 | m3             | 1.000  |               |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]       | 10t積級                                                                               | 供用日            | -      |               |
| *運転手(一般)                    |                                                                                     | 人              | -      |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L              | -      |               |
| SP 整地                       | 作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり                                          | m3             | 1.000  |               |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                         | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                     | 人              | -      |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                             | L              | -      |               |
| ・用水路工                       |                                                                                     |                |        |               |
| ・・・用水路布設替                   |                                                                                     |                |        |               |
| ・・・床掘り                      |                                                                                     | m3             | 29.000 | 算出数量:1.000 m3 |

|                            |                                                                                                                  |                |         |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 床掘り                     | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                    | m3             | 1.000   |                           |
| *バケット[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                      | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・埋戻し                     |                                                                                                                  | m3             | 29.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                  | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                          | m3             | 1.110   |                           |
| *バケット[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                        | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・法面整形                    |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 98.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                    | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                    | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バケット[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                      | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                     |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・用水路布設替                  | BF450 小用第4-6-1号                                                                                                  | m              | 230.500 | 算出数量:1.000 m              |
| 【排水構造物工】                   | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう          | m              | 1.000   |                           |
| 【排水構造物工】                   | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 1.000   |                           |
| 再生クラッシャラン                  | RC-40 40～0mm                                                                                                     | m3             | 0.099   |                           |
| 山土                         |                                                                                                                  | m3             | 0.120   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                          | m3             | 0.130   |                           |
| *バケット[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                        | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                  | m3             | 0.120   |                           |
| ・・・進入路蓋設置撤去                |                                                                                                                  | 枚              | 30.000  | 算出数量:1.000 枚              |

|                     |                                                                                                                   |   |       |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------|
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう   | 枚 | 1.000 |              |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | 枚 | 1.000 |              |
|                     |                                                                                                                   |   |       |              |
| 運搬費                 |                                                                                                                   |   |       |              |
| ・ 共通仮設（積上げ）         |                                                                                                                   |   |       |              |
| ・ ・ 運搬費             |                                                                                                                   |   |       |              |
| ・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送 |                                                                                                                   | 台 | 1.000 | 算出数量：1.000 台 |
| 分解・組立・運搬費（重建設機械）    | 機械区分：フルトナーザ（リッパ装置付含む）, 規格区分：普通21t 級以下, 計上範囲：運搬～組立～分解～運搬, 移動区分：基地と現場の移動, , 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                       | 台 | 1.000 |              |
|                     |                                                                                                                   |   |       |              |