

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
土場川県ぽ第328号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 表土整地工				
・ ・ ・ 表土整地		ha	1.950	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土整地),計画平均区画面積(A):0.49ha,現況平均地形勾配(I):0.000,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):0cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 耕土搬入		m3	18.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ 畦畔補修工				
・ ・ ・ 畦畔補修	4-94耕区	m	70.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.090	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.110	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.080	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.550	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	0.090	
・ ・ ・ 畦畔補修	4-273耕区	m	15.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.080	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.100	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.070	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	0.540	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	0.080	

・・・畦畔補修	4-275耕区	m	40.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.130	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(I)	m3	0.090	
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ²	0.570	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	0.100	
・・・溝畔補修工				
・・・溝畔補修	4-94耕区	m	15.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.130	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.170	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(I)	m3	0.120	
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	0.510	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：180m以下	m3	0.130	
・・・溝畔補修	4-275耕区	m	25.000	算出数量：1.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	0.140	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(I)	m3	0.100	
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	0.480	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	0.110	
・撤去工				
・旧水管撤去		m	5.000	算出数量:1.000 m
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	0.020	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	0.010	
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ),施工数量:標準(10,000m3未満),障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.030	算出数量:1.000 ton
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林	トラック機種:クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,DID区間の有無:無し,片道運搬距離(km):11.0km以下	ton	1.000	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・用水路工				
・用水路布設替				
・床掘り		m3	25.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻し		m3	25.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形		m ²	75.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路布設替	BF500 小用第4-13-2号	m	177.700	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	0.087	
山土		m3	0.110	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.100	
・・・進入路蓋設置撤去		枚	24.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	

運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費（重建設機械）	機械区分:フルターザ（リッパ装置付含む）,規格区分:普通21t級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	