

工事数量総括表(本01)

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
巡視・巡回工		式		1			
道路巡回工		式		1			
道路定期パトロール	1回/月	回		6			
緊急調査パトロール	4班/回	回		3			
現場調査	1h/箇所	箇所		10			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:(5)再生密粒度As(13F)	t		17			
パッチング	材料種類:全天候型・重交通対応型 常温合材	t		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工			式		1		
側溝蓋		蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		10		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満	本		10		
道路清掃工			式		1		
路面清掃工			式		1		
路面清掃(路肩部・人力)		作業形態:路肩部・人力, 塵埃量:普通	km		0.5		
路面清掃(歩道・人力)		作業形態:歩道・人力, 塵埃量:歩道普通	m2		300		
排水施設清掃工			式		1		
側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コシクリト蓋	m		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝清掃(人力)	作業形態:無蓋 人力,側溝蓋規格: 無蓋	m		100			
柵清掃	作業形態:人力,機械使用区分:持込, 土砂厚:25cm	箇所		10			
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			
道路除草(複合)	作業形態:肩掛式・集草・積込運搬	m2		10,000			
構造物撤去工		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5,施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満	式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
蓋版撤去	蓋種類:400 51.2×11×50	式		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	t		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	t		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	t		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	橋向五戸線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			