

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖3期経営体第177号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 暗渠排水工				
吸水渠 (φ 50)	トレンチャ掘削	m	12,089	
吸水渠 (φ 60)	トレンチャ掘削	m	5,537	
吸水渠 (φ 75)	トレンチャ掘削	m	1,007	
吸水渠 (φ 100)	トレンチャ掘削	m	775	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 75)	トレンチャ掘削	m	22	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 100)	トレンチャ掘削	m	195	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 125)	トレンチャ掘削	m	87	
吸水渠	補助暗渠	m	406.000	
水閘上下流部	φ 75	m	9.000	
水閘上下流部	φ 100	m	90.000	
水閘上下流部	φ 125	m	39.000	
水閘	φ 75 排水路部	箇所	4.000	
水閘	φ 100 排水路部	箇所	39.000	
水閘	φ 125 排水路部	箇所	17.000	
集水渠 (管理孔)	無孔管 φ 50	箇所	60.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
集水渠接合部材		式	1.000	
構造物取壊し工	(排水溝部) 0.15×0.15×0.06	m3	0.100	
機械小運搬	L=100m未満	ton	20.100	
BF400型布設		m	296.000	
2. 道路工				
(1) 作業土工【側溝工】				
掘削		m3	22.800	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻し		m ³	8.000	
(2)側溝工				
鉄筋コンクリートベンチフレーム	BF400型 L=2.0m	m	191.000	
機械小運搬		ton	12.900	
3. 仮設工				
(1)仮設道路工				
道路補修工		m ²	1,540.000	
(2)除雪工				
除雪工		式	1.000	
4. その他				