

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖3期経営体第178号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 暗渠排水工				
吸水渠 (φ 50)	トレンチャ掘削	m	11,670	
吸水渠 (φ 60)	トレンチャ掘削	m	6,385	
吸水渠 (φ 75)	トレンチャ掘削	m	1,009	
吸水渠 (φ 100)	トレンチャ掘削	m	938	
吸水渠 (φ 125)	トレンチャ掘削	m	8.0	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 75)	トレンチャ掘削	m	5.0	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 100)	トレンチャ掘削	m	126	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 125)	トレンチャ掘削	m	141	
吸水渠	補助暗渠	m	372.000	
水閘上下流部	φ 75	m	2.300	
水閘上下流部	φ 100	m	57.500	
水閘上下流部	φ 125	m	64.400	
水閘	φ 75 排水路部	箇所	1.000	
水閘	φ 100 排水路部	箇所	25.000	
水閘	φ 125 排水路部	箇所	28.000	
集水渠 (管理孔)	無孔管 φ 50	箇所	54.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
集水渠接合部材		式	1.000	
構造物取壊し工	(排水溝部) 0.15×0.15×0.06	m ³	0.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
道路補修工		m ²	1,470.000	
(2) 除雪工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
除雪工		式	1.000	
3. その他				